

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY
REQUIREMENT

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Automation Sys/Sys l'immotique	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP067-141725/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 20141725	Date 2014-01-09
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-340-64207	
File No. - N° de dossier fg340.EP067-141725	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-01-16	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Brouillet, Richard	Buyer Id - Id de l'acheteur fg340
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-0457 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES CANADA SIR WILLIAM LOGAN BUILDING 580 BOOTH STREET OTTAWA, ON K1A 0Y7	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP067-141725/A

Amd. No. - N° de la modif.

001

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg340

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20141725

File No. - N° du dossier

fg340EP067-141725

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Amendment 1 is raised to attach addendum 1

Project Name: Building Automation System Consolidation

Project Number: R.041796.002

Date: January 7, 2014

The following changes in the tender documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

Drawings

- 1 M02 – Basement Floor Plan Controls dated 2013-12-06

Drawing note located at bottom of drawing:

EXISTING GROUND FLOOR PERIMETER HEATING CONTROL VALVE
C/W ELECTRONIC ACTUATOR TO REMAIN EXISTING TEMPERATURE SENSOR OR
THERMOSTAT ON GROUND FLOOR. SEE M03 (TYPICAL)

To be replaced by:

REPLACE EXISTING PNEUMATIC CONTROL VALVE WITH NEW CONTROL VALVE C/W
ELECTRONIC ACTUATOR. FOR TEMPERATURE SENSOR OR THERMOSTAT ON
GROUND FLOOR. SEE M03 (TYPICAL).

Specifications

- 1 Section 01 79 00 – DEMONSTRATION AND TRAINING

- .1 Delete article 1.1 entirely.
- .2 Delete article 1.2.3.3 entirely.

- 2 Section 25-05-01 – EMCS: GENERAL REQUIREMENTS

- .1 Replace the article 1.9.1 with the following:
 - .1 Remove all existing redundant control wiring. Provide new plenum rated FT-6 type control wiring as per manufacturer's recommendation.

- .2 Replace the article 3.2.1 with the following:
 - .1 Install new plenum rated FT-6 type control wiring to suit the new installation
- 3 Section 25-30-02 – EMCS: FIELD CONTROL DEVICES
 - .1 Replace the article 2.38.1 with the following:
 - .1 For wiring under 50 volts, use FT-6 rated wiring, installed tight to underside of the floor above. Their installation to be neat and tidy.
 - .2 Replace the article 3.1.6.5 with the following:
 - .5 Install communication wiring type FT-6 plenum rated, installed tight underside of the floor above.
 - .3 Delete the articles 3.1.6.5.1 to .4 entirely.
- 4 Section 26-05-00 –COMMON WORK RESULTS- ELECTRICAL
 - .1 Replace the article 1.7.1 with the following:
 - .1 Control wiring is specified in Division 26 except for wiring and connections below 50 volts, which are related top control systems specified in Division 25 and shown on mechanical drawings.
 - .2 Replace the “Division 23” with “Division 25” in article 1.7.2.
- 5 Section 26-05-21 –WIRES AND CABLES 0-1000 V
 - .1 Replace the article 3.2.1 with the following:
 - .1 Install control wiring type FT-6 plenum rated.