



Fisheries and Oceans
Canada

Pêches et Océans
Canada

Gestion du matériel de la RCN
Poste 9W088,
200, rue Kent
Ottawa (Ontario) K1A 0E6

FP802-130356

28 janvier 2014

Objet : DEMANDE DE PRIX : FP802-130356
Matane-fabrication et installation de pontons

ADDENDA N° 3

Suite à ce qui précède demande de prix, Addendum (N° 3) est pour informer les soumissionnaires potentiels des question(s) reçu au cours de cet appel de prix de ce jour. Tant la question(s) et la réponse(s) sont indiquées ci-dessous.

Question 1:

Pour les bloc d'ancrage de béton, est-ce que un module de béton préfabriqué en atelier par l'entrepreneur est accepté? (est-ce obligatoire de le couler en place?)

Réponse 1 :

Des blocs d'ancrage préfabriqués seront acceptés

Question 2 :

La galvanisation des pièces métallique doit se faire après le décapage a demi-blanc. Ceci augmente considérablement le prix des composantes. Est-ce obligatoire pour toute les composantes d'acier ?

Réponse 2 :

Oui

Question 3 :

Dans la section 06 03 00 Encaissement de bois, il est indiqué que les extrémité des pièce de bois exposé à l'eau de mer devront être muni d'une plaque cloutée. Est-ce aussi valide pour les pontons? Est-ce que l'encaissement de bois est considérer comme exposé à l'eau de mer?

Réponse 3 :

Seulement les extrémités de l'encaissement de bois faisant face à l'eau. Non requis pour les pontons.

Question 4 :

Mon fournisseur de bois traité m'informe que le bois ne peut être coupé en chantier car le préservatif de coupe est indisponible au CCA. Comment doit-on ajusté les renforcements et les contreventements puisque ses pièces sont avec des angles?



Fisheries and Oceans
Canada

Pêches et Océans
Canada

Réponse 4 :

Le bois peut être coupé au chantier et devra être recouvert de 3 couches d'un produit de préservation équivalent

Toutes les autres modalités de la présente exigence demeurent inchangées

Je vous prie d'agréer, Monsieur, Madame, l'expression de mes meilleurs sentiments.

Patrizia Marinelli

Chef d'équipe, Services aux contrats

Gestion du matériel, RCN