

QUESTIONS ET RÉPONSES # 2

LES QUESTIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ POSÉES PAR UN/DES ENTREPRENEUR(S). POUR VOTRE INFORMATION, VOICI LES QUESTIONS ET RÉPONSES :

Q#1) Buanderie: 004 – Les murs nord et ouest doivent-ils être isolés avant la cloison sèche?

R#1)

Oui, les murs extérieurs nord et ouest doivent être isolés avec une mousse d'isolation en vaporisateur de 75 mm conformément à la spécification dans la section 07 21 19.

Q#2) Est-ce que les tuyaux d'alimentation d'eau et de vidange pour la laveuse doivent être montés en surface sur la nouvelle cloison sèche?

R#2)

Oui, les tuyaux d'alimentation d'eau et de vidange peuvent être montés en surface sur la nouvelle ossature murale. Les tuyaux doivent être peints pour s'accorder avec la finition des murs.

Q#3) S1.1 Plan de charpente de toiture – Fournir des détails concernant le renforcement des lucarnes (4-38 x 140, 12 emplacements). Sont-elles sur la ligne de plancher ou sur la ligne de toiture?

R#3)

Le renforcement de la couverture des lucarnes doit être au niveau de la base des lucarnes dans l'axe de la pente de toit principal existante.

Q#4) Dans le détail 2(S2.0/ S2.0) il y a une note qui dit « fournir à 4 emplacements » et une autre note qui dit « fournir à 6 emplacements ». Veuillez clarifier.

R#4)

Le détail 2 (S2.0/S2.0) indique le renforcement des pannes nécessaire à six colonnes (6 requises) et aux emplacements de murs à quatre pignons (4 requis). Il y a un total de dix (10) ensembles de plaques de renforcement requis.