



DÉMOLITION – VUE EN PLAN
DEMOLITION – PLAN VIEW
0 25 1: 500
(NOTES 1 ET 2) / (NOTES 1 AND 2)

	Transports Canada Programmes Région du Québec	Transport Canada Programs Quebec Region
	Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ESC - MPO/TC	Public Works and Government Services Canada CSU - DFO/TC

LÉGENDE/LEGEND

FEU DE VIRAGE / APRON TURN LIGHT

UNITÉ DE PAPI / PAPI UNIT

FEU DE PISTE / RUNWAY LIGHT

FEU D'IDENTIFICATION DE PISTE / RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT

FEU DE SEUIL DE PISTE AVEC LENTILLE VERTE ET ROUGE / THRESHOLD LIGHT WITH GREEN AND RED LENS

FEU DE VOIE DE CIRCULATION / TAXIWAY LIGHT

ENSEIGNE LUMINEUSE EXISTANTE / EXISTING ILLUMINATED SIGN

BOÎTE DE TIRAGE OU DE TRANSFORMATEUR / PULL PIT OR TRANSFORMER BOX

PUIT EN BÉTON / CONCRETE PULL PIT

CONDUIT ET CÂBLE SOUTERRAIN À INSTALLER / UNDERGROUND CONDUIT AND CABLE TO INSTALL

CONDUIT ET CÂBLE SOUTERRAIN EXISTANT / EXISTING UNDERGROUND CONDUIT AND CABLE

INTERVENTION / INTERVENTION

TYPE DE FEU / LIGHT TYPE

EXISTANT À CONSERVER / EXISTING TO KEEP

EXISTANT À DÉPLACER (VOIR DÉTAIL "D", DESSIN P008) / EXISTING TO MOVE (SEE DETAIL "D", DRAWING P008)

NOUVEAU (VOIR DÉTAIL "C", DESSIN P008) / NEW (SEE DETAIL "D", DRAWING P008)

EXISTANT À REHAUSSER (VOIR DÉTAIL "A" OU "B" SELON LE FEU, DESSIN P008) / EXISTING TO RAISE (VOIR DETAIL "A" OR "B" ACCORDING TO LIGHT, DRAWING P008)

NOTES/ NOTES:

1. L'ENTREPRENEUR DOIT RÉDUIRE AU MINIMUM LES COUPURES D'ALIMENTATION DES FEUX DE PISTES DURANT LES TRAVAUX. IL DOIT PLANIFIER LA DÉMOLITION AVEC LES NOUVELLES INSTALLATIONS DE FAÇONS À TRANSFÉRER L'ALIMENTATION AU FUR ET À MESURE AFIN DE PRÉSERVER LA CONTINUITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS. AVISER LE CLIENT 24 HEURES AVANT CHAQUE INTERRUPTION D'ALIMENTATION. / THE CONTRACTOR HAS TO REDUCE AT THE MINIMUM THE POWER CUTS OF THE RUNWAY LIGHTS DURING THE WORKS. HE HAS TO PLAN THE DEMOLITION WITH THE NEW INSTALLATIONS IN SUCH A WAY TO TRANSFER THE SUPPLY CONTINUOUSLY TO PROTECT THE ELECTRIC CONTINUITY OF CIRCUITS. INFORM THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE 24 HOURS BEFORE EVERY INTERRUPTION OF SUPPLY.

2. ENLEVER LES PUIITS DE TIRAGE, CONDUITS, TUYAUX ET CONDUCTEURS ENFOUIS ENTRE LES ÉQUIPEMENTS À ENLEVER, À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE. / REMOVE PULL PIT, CONDUITS, PIPES AND BURIED CONDUCTORS BETWEEN EQUIPMENTS TO BE REMOVED, UNLESS OPPOSITE INDICATION.

D	B.G.	14-06-04	S.R.	ÉMISSION 100% POUR APPEL D'OFFRE / 100% TENDER ISSUE
C	B.G.	14-05-13	S.R.	ÉMISSION SR4 REV1, 99% / ISSUE SR4 REV1, 99%
B	B.G.	14-04-18	S.R.	ÉMISSION SR4 / ISSUE SR4
A	B.G.	14-03-15	S.R.	ÉMISSION SR3 / ISSUE SR3
no.	par by	date	approuvé approved	revisions

Echelle Scale	HOR. 1:500	VER. 1:50
Site	AÉROPORT DE SCHEFFERVILLE SCHEFFERVILLE AIRPORT	
Projet / Project	RÉFECTION DE L'AIRE DE MOUVEMENT ET TRAVAUX CONNEXES REHABILITATION OF MOVEMENT AREA AND RELATED WORK	
Description	ÉLECTRICITÉ, DÉMOLITION TABLIER ET VOIE CIRCULATION / ELECTRICAL, DEMOLITION APRON & TAXYWAY	
Charge de projet Project supervisor	N. Nagil, ing	Conçu par Designed by
Division de support Support section	-	Dessiné par Drawn by
Direction cliente Client branch	T.C.	Vérifié par Checked by
Gestionnaire Manager	M. Sangregorio, ing	Date 2014-03-15
Pour fins administratives / For administrative purposes		
Gestionnaire de projets - ESC MPO/TC Projects Manager - CSU DFO/TC		