

1. BUILDING: DEMOLISH AND/OR DECONSTRUCT THE ENTIRE

ÉDIFICE : DÉMOLIR ET/OU DÉCONSTRUIRE L'ÉDIFICE AU COMPLET, Y COMPRIS LE MATÉRIEL DE L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, LES REVÊTEMENTS DE FINITION, LES CLOISONS, LES ESCALIERS, LES PASSERELLES, LES SYSTÈMES DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ, LES MURS EXTÉRIEURS, LA TOITURE ET LA CHARPENTE AINSI QUE LES DALLES, LES COLONNES ET LES MURS DE CONTREVENTEMENT, LES CAISSONS ENFOUS, LES SEMELLES DE LIAISON ET LES POUTRES SOUS MUR PORTEUR PEUVENT RESTER EN PLACE.

LA DÉMOLITION ET/OU L'ENLÈVEMENT COMPREND SANS
TOUTEFOIS S'Y LIMITER LES SYSTÈMES DE CVCA, LA
PROTECTION INCENDIE, LA PLOMBERIE ET LES
ACCESSOIRES. METTRE HORS SERVICE ET ENLEVER
TOUS LES SYSTÈMES MÉCANIQUES ET LES
PIÈCES COMPOSANTES

LA DÉMOLITION ET/OU L'ENLÈVEMENT COMPREND SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER LES SYSTÈMES D'ALIMENTATION, D'ÉCLAIRAGE, D'ALARME, DE COMMUNICATION ET LES AUTRES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES. METTRE HORS SERVICE ET ENLÈVER TOUS LES SYSTÈMES MÉCANIQUES.

4.A UNLESS OTHERWISE NOTED TERMINATE AND CAP BURIED WATER MAINS, STORM SEWERS, SANITARY SEWERS, GAS LINES, STEAM LINES, HIGH / LOW VOLTAGE ELECTRICAL CABLES AND CONDUIT, TELEPHONE CABLES AND CONDUIT, FIBRE OPTIC CABLES AND CABLE LINES AND CONDUIT


4.A À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, TERMINER ET BOUCHER LES CONDUITES PRINCIPALES D'EAU ENFOUIES, LES ÉGOUTS PLUVIAUX, LES ÉGOUTS

4.B TERMINER LES SERVICES PUBLICS ENFOUIS À LA LIMITE DE LA ZONE VISÉE PAR LE CONTRAT OU AUX AUTRES ENDROITS INDiquÉS SUR LES DESSINS.

MATÉRIAUX PROVENANT DE LA DÉMOLITION
DU CHANTIER.

keynotes	notes principales
02	REMOVE ALL HEATING PLANT EQUIPMENT ENLÈVER TOUȚ LE MATÉRIEL DE

03 ENLEVER LES SYSTÈMES D'ALIMENTATION, D'ÉCLAIRAGE, D'ALARME, DE COMMUNICATION ET LES AUTRES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

 REMOVE INTERIOR PARTITIONS

06 REMOVE BEAMS, COLUMNS AND OTHER STRUCTURAL COMPONENTS
ENLEVER LES POUTRES, LES COLONNES ET LES AUTRES ÉLÉMENTS DE STRUCTURE

ENLEVER LA DALLE DE PLANCHER SUSPENDU

1

Real Property Operations Branch
Real Property Operations Solutions
Direction générale des opérations immobilières
Solutions - Opérations immobilières



Exécution de projets et
Services experts/conseils techniques

Watson MacEwen Teramura
Architects

400-116 Lisgar Street
Ottawa ON K2P 0C2

The logo of the Ontario Association of Architects is a circular seal. The words "ONTARIO ASSOCIATION OF ARCHITECTS" are written in a circular path around the top half of the seal. In the center, there is a stylized signature that reads "ERIK ST. CLAIR McEWEEN". Below the signature, the word "LICENCE" is printed. At the very bottom of the seal, the number "3578" is visible.

01	ISSUED FOR TENDER ÉMIS POUR SOUMISSION	14/06/20
révisions	description	date

nom	description	code
	<p>A detail no. n° du detail</p> <p>B location drawing no. sur dessin n°</p> <p>C drawing no. dessin n°</p>	 

project project

CENTRAL EXPERIMENTAL FARM, OTTAWA
HEATING PLANT

DECOMMISSIONING & DEMOLITION

DEMOLITION

MISE HORS SERVICE ET

MISE EN SERVICE ET
DÉMOLITION DE

L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE FERME EXPÉRIMENTALE CENTRALE.

OTTAWA
OTTAWA, ONTARIO

drawing dessin

GROUND

FLOOR PLAN
ELEVATION: 81.08m

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE

ÉLEVATION: 81,08m

designed Watson MacEwen Teramura Architects conçu

date	3013/01/30	(yyyy/mm/dd)
drawn	GE	dessiné

date	2013/03/26	(yyyy/mm/dd)
reviewed	RM	examined

Reviewed	RM	Examined
date	YYYY/MM/DD	(yyyy/mm/dd)
approved		approved

approved	NAME	approve
date	YYYY/MM/DD	(yyyy/mm/dd)

Tendeur Jake Rodriguez Soumission
 YYYY/MM/DD
 Project Manager Administrateur de projets

project no. n° du projet

B 010550 014

drawing no. n° du dessin

D-202