



PWGSC B1 (1000x707)

notes générales

 Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada

Project Delivery & Professional and
Technical Services
Exécution de projets et
Services experts/conseils techniques

LA DÉMOLITION ET/OU L'ENLÈVEMENT COMPREND SANS
TOUTEFOIS S'Y LIMITER LES SYSTÈMES D'ALIMENTATION,
D'ÉCLAIRAGE, D'ALARME, DE COMMUNICATION ET LES
AUTRES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES. METTRE HORS
SERVICE ET ENLEVER TOUS LES SYSTÈMES MÉCANIQUES.

4.B TERMINATE BURIED UTILITIES AT THE EXTENT OF CONTRACT AREA LINE OR WHERE OTHERWISE INDICATED ON THE DRAWINGS

4.A À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, TERMINER ET BOUCHER LES CONDUITES PRINCIPALES D'EAU ENFOUIES, LES ÉGOUTS PLUVIAUX, LES ÉGOUTS SANITAIRES, LES CANALISATIONS DE GAZ, LES CANALISATIONS DE VAPEUR, LES CONDUITS ET CÂBLES D'ÉLECTRICITÉ À HAUTE / BASSE TENSION, LES CONDUITS ET LES CÂBLES DE TÉLÉPHONE, LES CÂBLES À FIBRES OPTIQUES ET LES LIGNES ET CONDUITS DE CÂBLODIFFUSION.

5. UNLESS OTHERWISE NOTED, REMOVE ALL DEMOLISHED MATERIALS FROM SITE.

À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, RETIRER TOUS LES MATÉRIAUX PROVENANT DE LA DÉMOLITION DU CHANTIER.

01	ISSUED FOR TENDER ÉMIS POUR SOUMISSION	14/06/20
revisions	description	date

project project

MISE HORS SERVICE ET
DÉMOLITION DE
L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE
FERME EXPÉRIMENTALE CENTRALE,
OTTAWA
OTTAWA, ONTARIO

92.96m
FLOOR PLAN

PLAN D'ÉTAGE À
92.96m

drawn	GF	dessiné
date	2013/03/26	(www/mm/dd)

approved	NAME	approuvé
date	YYYY/MM/DD	(yyyy/mm/dd)

project no.	n° du projet
-------------	--------------

R.010550.014

D-204

notes principales

**05 REMOVE STAIRS
ENLEVER LES ESCALIERS**

15 REMOVE CATWALKS, STAIRS, LADDERS
AND PLATFORMS
ENLEVER LES PASSERELLES, LES
ESCALIERS, LES ÉCHELLES ET LES
PLATE-FORMES

ASH HANDLING
MANUTENTION DES CENDRES

302 STAIR WELL
CAGE D'ESCALIER

304 TOP OF COAL BUNKERS
SOMMET DES SOUTES À CHARBON

305 COAL CONVEYOR ROOM
LOCALE DE L'APPAREIL TRANSPORTEUR
DE CHARBON

8 ROOF
TOIT

(11) MEZZANINE AVEC CHEMINÉE
