



Addenda 1

Titre du projet: Remplacement des briques des façades extérieures
Édifice 50
Ferme expérimentale centrale, Ottawa (Ontario)

Sollicitation No: 14-1191

3 octobre 2014

Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Cet addenda fera partie des documents de contrat.

Q & R

Q1. Les élévations montrent cet édifice comme étant une configuration de type mur de cavité avec un mur interne en blocs de béton, isolation et briques de placage. Le remplissage des portes doit être en briques. Est-ce qu'il ne serait pas plus sensé de remplir avec des blocs de béton afin d'assortir aux matériaux existants ?

R1. Le remplissage pour l'ouverture des portes à déjà été fait avec des montants en acier et une isolation en laine minérale. Seulement la cavité extérieure doit être rempli avec un placage de briques.

Q2. Aussi, devrait-il y avoir de l'isolation et un pare-vapeur au remplissage des portes afin d'assortir aux matériaux existant?

R2. L'isolation et le pare-vapeur sont déjà existantes. Ils ont été installés lors d'un projet de démolition antérieur en utilisant des montants en acier et une isolation en laine minérale.

Q3. Est-ce que les réparations du remplacement des briques et du rejointement sont localisés à un endroit ou partout autour de l'édifice?

R3. Toutes les réparations de remplacement de briques et de rejointement sont localisées dans l'aire de travail notée au Dessin A300.

APPEL D'OFFRES

1. **À la page titre (page 1) :**

Supprimer : Lundi le 6 octobre

Remplacer par : Jeudi le 9 octobre

TOUT LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES.