



PHOTOS RAPPROCHÉE DE LA BASE DU MAT DE DRAPEAU EST
CLOSE-UP OF EAST FLAGPOLE BASE

PHOTOS - BASE DE MAT DE DRAPEAU EST, CONDITIONS EXISTANTES
PHOTOS - EAST FLAGPOLE BASE EXISTING CONDITIONS
N.T.S.



FONDATION EXPOSÉ DE LA BASE DU MAT DE DRAPEAU
EXPOSED FOUNDATION OF FLAGPOLE BASE



COTÉ EST DE LA BASE DU MAT DE DRAPEAU EST
EAST SIDE OF EAST FLAGPOLE BASE



COTÉ OUEST DE LA BASE DE MAT DE DRAPEAU OUEST
WEST SIDE OF WEST FLAGPOLE BASE

PHOTOS - CONDITIONS EXISTANTES DE LA BASES DES MAT DE
DRAPEAUX OUEST ET EST
PHOTOS - WEST AND EAST FLAGPOLE BASE EXISTING CONDITIONS
N.T.S.




TRIGLYPHE EN BRONZE DÉCORATIF
DECORATIVE BRONZE TRIGLYPH




PHOTO RAPPROCHÉE DE LA BASE DE MAT
DE DRAPEAU - PIERRE ENDOMMAGÉ
CLOSE-UP OF WEST FLAGPOLE BASE - DAMAGED STONE




PIERRE NON-ASSORTI - FAILLITE DE JOINT
MISMATCHED STONE - FAILED JOINT




SECTION - REPARATIONS
SECTION - REPAIRS



PLAN - BASE DU MAT DE DRAPEAU OUEST
PLAN - WEST FLAGPOLE BASE



SECTION - EXISTANTE / DEMOLITION / ENLEVEMENT
SECTION - EXISTING / DEMOLITION / REMOVAL



PLAN - BASE DU MAT DE DRAPEAU EST
PLAN - EAST FLAGPOLE BASE

NOTES: ENGLISH

- BRONZE BASE.
- TOP STONE REMAINS IN PLACE REPOLISH SURFACE 100%.
- STONE SLAB TOP STEPS. REMOVE TO DO WORK THEN REINSTATE EXCEPT AS NOTED.
- LOWER STEPS. REMOVE TO DO WORK THEN REINSTATE EXCEPT AS NOTED.
- INSTALL MORTAR BED.
- REMOVE BEDDING MORTAR.
- FORMED CONCRETE.
- REMOVE CONCRETE OVERFILL.
- MAIN CONCRETE STRUCTURE.
- INSTALL CONCRETE REPAIR SYSTEM.
- INSTALL WATERPROOF MEMBRANE.
- GRASS AND EARTH. EXCAVATE TO DO WORK THEN REINSTATE.
- REMOVE LOOSE AND DETERIORATED CONCRETE AND BEDDING MORTAR.
- FILL MORTAR JOINTS.
- FABRICATE AND INSTALL MISSING BRONZE TRIGLYPH COMPONENT.
- 10M HOOKED REBARS (EPOXY COATED) @ 400MM C/C EMBEDDED INTO EXISTING CONCRETE USING CONCRETE ADHESIVE.
- 1-10M REBAR (EPOXY COATED) CONTINUOUS.
- S/S DOWELS TWO PER STONE STEP.

NOTES: FRANCAIS

- BASE DE BRONZE.
- PIERRE SUPÉRIEURE RESTE EN PLACE, POLIR LA SURFACE 100%.
- DALLE DE PIERRE POUR MARCHES SUPÉRIEURE. ENLEVER POUR EFFECTUER LES TRAVAUX ET ENSUITE RE-INSTALLER SAUF SI INDENTIFIER.
- MARCHES INFÉRIEURE. ENLEVER POUR EFFECTUER LES TRAVAUX ET RE-INSTALLER SAUF SI INDENTIFIER.
- INSTALLER LE LIT DE MORTIER.
- ENLEVER LE LIT DE MORTIER.
- BÉTON FORMÉ.
- ENLEVER LE REMPLISSAGE DE BÉTON.
- STRUCTURE DE BÉTON PRINCIPALE.
- INSTALLER LE SYSTÈME DERÉPARATION DE BÉTON.
- INSTALLER LA MEMBRANE IMPERMÉABLE.
- GAZON ET SOL. EXCAVER POUR EFFECTUER LES TRAVAUX ET RE-INSTALLER.
- ENLEVER LE BÉTON DÉCOLÉ ET DÉTÉRIORÉ ET LE LIT DE MORTIER.
- REMPLISSER LES JOINTS DE MORTIER.
- FABRIQUER ET INSTALLER LA COMPOSANTE DE TRIGLYPHE EN BRONZE QUI MANQUE.
- BARRE D'ARMATURE EN CROCHET 10M (REVÊTU EN ÉPOXYDE) À 400MM C/C ENCASTRÉ DANS LE BÉTON EXISTANT EN UTILISANT UN ADHÉSIF DE BÉTON.
- UNE BARRE D'ARMATURE 10M REBAR (REVÊTU EN ÉPOXYDE) CONTINU.
- DEUX GOUDONS S/S PAR MARCHE DE PIERRE.

GENERAL SEQUENCE OF WORK:

- HOARD OFF AREA.
- REMOVE STONE STEPS AND SLABS TO REPAIR AND REFINISH.
- EXCAVATE FOUNDATION.
- REMOVE DETERIORATED CONCRETE.
- DO CONCRETE REPAIRS.
- INSTALL MEMBRANE.
- INSTALL STONE SLABS / STEPS.
- INSTALL MORTAR JOINTS.
- REFINISH TOP STONE.

SÉQUENCE DES TRAVAUX GÉNÉRALES:

- ÉRECTION DE PALISSADE AUTOUR DE L'ENDROIT.
- ENLEVER LES MARCHES DE PIERRES ET DALLES POUR RÉPARATION ET FINITION.
- EXCAVATION DE LA FONDATION.
- ENLEVER LE BÉTON DÉTÉRIORÉ.
- EFFECTUER LES RÉPARATIONS DE BÉTON.
- INSTALLER LA MEMBRANE.
- INSTALLER LES DALLES / MARCHES EN PIERRE.
- INSTALLER LES JOINTS DE MORTIER.
- FINI LA PIERRE SUPÉRIEURE.

GENERAL NOTES:

- DIMENSIONS ARE APPROXIMATE.

NOTES GÉNÉRALES:

- LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVE.

LEGEND / LÉGENDE

- | | |
|--|--|
| | STONE SLABS / STEPS TO RETAIN, DALLES DE PIERRE / MARCHES À RETENIR. |
| | EXISTING / EXISTANTE |
| | CONCRETE / BÉTON |
| | STONE / PIERRE |
| | STONE SLABS / STEPS TO FINISH WITH FLAMED FINISH, DALLES DE PIERRES / MARCHES À FINIR AVEC FINI EN FLAMME. |
| | DUTCHMAN REPAIR / RÉPARATION DE FLUPOT. |

Publics Works and Government Services Canada

Travaux publics et services gouvernementaux Canada

Real Property Branch

Direction générale des biens immobiliers

Robertson Martin ARCHITECTS

218 Prince Ave., Ottawa, ON K1S1S2

Phone: 613-561-1361 Fax: 613-561-5862 mail@robertsonmartin.com

OF ARCHITECTS

Robert Philip Hugh Martin

LICENCE 5672

LOGO

SEAL / SCEAU

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify Departmental Representative of all discrepancies.

L'ENTREPRENEUR À VÉRIFIER TOUTS LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS AU CHANTER ET NOTIFIER IMMÉDIATEMENT LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE DE TOUTS LES DIFFÉRENCES.

revisions	description	date
04	ISSUED FOR FINAL REVIEW	2014/10/24
03	ISSUED FOR 100% REVIEW	2014/08/20
02	ISSUED FOR 99% REVIEW	2014/06/24
01	ISSUED FOR 66% REVIEW	2014/05/22

A detail no. no. du détail

B location drawing no. sur dessin no.

C drawing no. dessin no.

A

B

C

project

project

SUPREME COURT OF CANADA

CONSERVATION OF

ARCHITECTURAL METALWORK

FERRONNERIE

ARCHITECTURALE DE LA COUR

SUPRÊME DU CANADA

301 Rue Wellington St, Ottawa, ON

address

adresse

EAST AND WEST FLAGPOLES

BASE PLANS SECTIONS AND

PHOTOS / SECTIONS, PLANS

ET PHOTOS DE LA BASE DES

MATS DE DRAPEAU EST ET

OUEST

Designed By RM/JM/CU

Conçu par

Date

(yyyy/mm/dd)

Drawn By CU/GH

Dessiné par

Date

(yyyy/mm/dd)

Reviewed By RM/JM

Examiné par

Date

(yyyy/mm/dd)

Approved By RM

Approuvé par

Date

(yyyy/mm/dd)

Tender

Soumission

KAILIE DUNN

Project Manager

Administrateur de projets

Project no.

No. du projet

R.045880.002

Drawing no.

No. du dessin

A-200

PWGSC B1 (1000 x 707)

0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm

C