

## PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

1.1	<u>Étendue des travaux</u>	.1	Les travaux visés par le présent contrat comprennent l'enlèvement et l'entreposage temporaire des matériaux à être réutilisé dans les travaux, rétablissement des matériaux à être réutilisé et élimination hors du site à un site d'enfouissement provincial approuvé ou pour stockage sur place comme dirigé par le représentant du ministère. Les travaux ci-joints comprendre : .1 Enlèvement partielle des structures 302 et 304, aux limites et niveaux illustré sur le plan. .2 L'enlèvement du tablier en béton de structures 302, 304 et 405, et l'entreposage sur les lieux comme dirigé par le représentant du ministère. .3 L'excavation et l'élimination de l'excavation : 1) quai remblai et 2) matériaux excavés du fond du port et le fond du chenal dans la cellulaire de confinement des déblais de dragage existant. .4 L'enlèvement en entier le garde-roue, angle d'acier, les plaques d'acier, échelle et tablier en béton aires illustré sur le plan. .5 La construction des chemins d'accès.
1.2	<u>Travaux connexes</u>	.1	Section 01 14 10 - Planification et gestion des travaux.
		.2	Section 01 35 44 - Procédures de l'environnement pour Travaux Maritimes.
		.3	Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
		.4	Section 31 23 10 – Excavation, Creusage de Tranchées et Remblayage.
1.3	<u>Procédures de mesure</u>	.1	<u>Construction/Démolition/Mob/Démob</u> : Les coûts reliés à l'enlèvement et l'élimination des déchets de construction, entrepôt des matériaux d'être réutiliser, rétablissement de matériaux d'être réutilisés, installation temporaire, y compris toute la main-d'œuvre, les installations, l'équipement et les matériaux nécessaires seront un prix forfaitaire et comprennent, entre autres, ce qui suit :

- .1 L'enlèvement et élimination:
  - .1 L'enlèvement partiellement de la palplanche en acier et l'élimination.
  - .2 L'enlèvement et l'élimination des angles en acier, les plaques en acier, les crampons et les échelles en acier.
- .2 Enlèvement et l'entreposage sur les lieux :
  - .1 L'enlèvement et l'entreposage sur le site du dalle de béton.
- .3 Enlèvement et élimination sur place :
  - .1 L'enlèvement et entreposage sur place le matériau excavé: 1) remblayage du quai et 2) matériaux excavé du fond du port et fond du chenal dans la cellulaire de confinement des déblais de dragage existant.
- .4 Installation temporaire des structures plate-forme de travail temporaire :
  - .1 La fournissons, l'installation, l'entretien et l'enlèvement des installations temporaire.
  - .2 La conception, les approbations, construction et l'enlèvement de la plate-forme.
- .2 Élimination du bois traité: L'enlèvement et l'élimination des déchets de construction à un site d'enfouissement approuvé sera payée à la tonne de matériaux éliminés au site enfouissement approuvé. Ce coût comprend la manutention, le transport et le tri pour éliminer les déchets au site d'élimination approuvé. L'entrepreneur doit fournir au Représentant du Ministère une copie du reçu du billet de pesage de l'installation d'élimination avec la demande de paiement.
  - .1 Tous le bois trait : garde-roue et les cales, etc. doit être disposé à un remplissage lieu d'immersion approuvé régional des terres.
- .3 Enlèvement du dalle de béton : L'enlèvement et le l'entreposage sur place du tablier en béton seront mesurés pour le paiement par le mètre carré de matériau enlevé et qui est stocké dans l'aire de service du quai où dirigée par le Représentant du Ministère.

- .4 Installation temporaire: Aucun paiement distinct ne sera versé pour fournir et l'entretien d'un bureau temporaire pour le Représentant du Ministère, l'entrepreneur, l'entrepôt de matériel, toilette portative, etc. Inclure leur coût dans l'articles1.3.1 pour paiement ci-haut.
- .5 Plate-forme temporaire: Aucun paiement distinct ne sera versé pour fournir la construction des chemins d'accès. Inclure leur coût dans l'articles1.3.1 pour paiement ci-haut.
- .6 Barrières/dispositives de sécurité : Il n'y aura pas the paiement distinct pour fournir et l'entretien des barrières et dispositives de sécurité. Inclure leur coût dans l'articles1.3.1 pour paiement ci-haut.
- .7 Le déneigement et le déglçage ne seront pas mesurés aux fins de paiement. Inclure le coût de ces travaux dans les lots de paiement précédents.

## **PARTIE 2 – PRODUITS** Sans objet

## **PARTIE 3 – EXÉCUTION**

- |                                     |    |   |
|-------------------------------------|----|---|
| <u>3.1 Préparation</u>              | .1 | Inspecter le chantier et vérifier avec le Représentant du Ministère les éléments qui doivent être enlevés.  |
| <u>3.2 Enlèvement des matériaux</u> | .1 | Enlever dans leur entier tous les matériaux et les objets prescrits comme devant être enlevés, y compris tous les dispositifs de fixation, et procéder avec soin lorsqu'il s'agit de matériaux à réutiliser. <ul style="list-style-type: none"> <li>.1 Tous les matériaux que l'Entrepreneur récupère en vue de les recycler doivent être bien nettoyés. Tous les crampons et autres dispositifs de fixation doivent être enlevés des bois traités. Les matériaux doivent ensuite être bien empilés sur le chantier en paquets attachés.</li> </ul> |
|                                     | .2 | Ne pas déranger les ouvrages adjacents désignés pour demeurer en place.   |

- |  |    |   |
|--|----|---|
|  | .3 | Vérifier avec le Représentant du Ministère quels articles pourront être réutilisés dans l'ouvrage.  |
| <u>3.3 Entreposage</u>                     | .1 | Faire approuver par le Représentant du Ministère l'utilisation d'espace d'entreposage pour les articles à réutiliser dans l'ouvrage.                      |
| <u>3.4 Enlèvement<br/>Tablier de béton</u> | .1 | Le tablier en béton doit être entreposé sur le site à un endroit approuvé par le Représentant du Ministère.   |
|  | .2 | Le tablier en béton armé est construit avec deux couches de barre d'armature, haut et bas, et le tablier est entre 150 mm à 185 mm d'épaisseur.           |
|  | .3 | Le tablier en béton sera coupé en section approximative 2 mètres par 6 mètres pour entreposage sur le site.   |
|  | .4 | Le tablier en béton ne sera pas réutilisé dans ce projet.   |
| <u>3.5 Remise en état</u>                  | .1 | Une fois les travaux terminés, enlever les débris, aplanir les surfaces et laisser le chantier propre.  |
|  | .2 | Remettre les surfaces et les ouvrages existants situés à l'extérieur des zones de démolition dans l'état où ils se trouvaient avant le début des travaux. |