

**A. TOUTES LES OUVERTURES DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES PAR LES RESPONSABLES DE LA STRUCTURE. FOURNIR ET INSTALLER UN SYSTÈME COUPE-FEU DANS LES OUVERTURES. LA CONFIGURATION EXACTE DOIT ÊTRE VÉRIFIÉE PAR LE BÂTIMENT DE BASE. LES TRAVAUX DE GÉNIE ÉLECTRIQUE SERONT EFFECTUÉS PAR L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT DE BASE.**

**B. ASSURER QUE LES CONVECTEURS PÉRIMÉTRIQUES SONT ÉVACUÉS HORS DU CHANTIER, RÉPARÉS, PEINTURÉS, RETOURNÉS ET RÉINSTALLÉS. POUR LES COULEURS DE PEINTURE, VOIR LE PLAN DE L'ÉTAGE. TOUTES LES AUTRES PIÈCES DOIVENT ÊTRE PEINTURÉES SUR LE CHANTIER.**

