

## **PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS**

- 1.1 Sections connexes** .1 Sans objet.
- 1.2 Travaux visés par les documents contractuels** .1 Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprend divers ouvrages d'infrastructure, pavage et voies d'accès, à l'Agence Spatiale Canadienne, situé au 6767, route de l'Aéroport, Saint-Hubert (Québec).
- .2 Sans s'y limiter, les travaux incluent, **selon la phase indiquée sur les plans**, entre autre :
- Réfection de chaussée par :
- Pulvérisation de chaussée;
  - Stabilisation de chaussée;
  - Démolition de bordures si requis;
  - Pavage;
  - Marquage de chaussée.
- 1.3 Occupation partielle par le Maître de l'ouvrage** .1 L'Entrepreneur doit permettre :
- .1 L'accès des lieux environnant le site des travaux pour le personnel du Maître de l'ouvrage.
- .2 L'utilisation des aires de stationnement environnantes.
- 1.4 Services d'utilités existants** .1 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant Ministériel ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.
- .2 Toute demande concernant les interruptions d'eau doit être présentée au Représentant Ministériel au moins une semaine avant l'interruption prévue.
- .3 S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des raccordements à ces canalisations, donner au Représentant Ministériel un avis préalable de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou mécaniques correspondants. Veiller à ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités locales compétentes, en gênant le moins possible la circulation des piétons, la circulation des véhicules et les activités des locataires.
- .4 Prévoir un plan de maintien de circulation tel que spécifier à la section 01 35 00 – Régulation de la circulation qui prévoit des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des piétons et des véhicules et les coordonner avec le Représentant Ministériel avant son implantation.
- .5 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d'utilités (électriques et égouts) qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant Ministériel.
- .6 Soumettre à l'approbation du Représentant Ministériel un calendrier relatif à l'arrêt ou à la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces inconvénients.
- .7 Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des tranchées, afin de maintenir une circulation piétonne et automobile normale.

**1.4 Services d'utilités existants (suite)**

- .8 Lorsque des canalisations d'utilités (électriques et égouts) non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement le Représentant Ministériel et les consigner par écrit.
- .9 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités (électriques et égouts) qui sont fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d'une manière autorisée par les autorités compétentes.
- .10 L'entrepreneur est responsable de protéger les fils électriques et la fibre optique présente sur le site. Il devra effectuer à ses frais toutes réparations sur lesdits fils qu'il aura accroché ou endommagé.**
- .11 Consigner l'emplacement des canalisations d'utilités (électriques et égouts) qui sont maintenues, déplacées ou abandonnées.
- .12 Construire des barrières conformément aux exigences du Représentant Ministériel.

**1.5 Documents requis**

- .1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :
  - .1 Dessins contractuels.
  - .2 Devis.
  - .3 Addenda.
  - .4 Dessins d'atelier revus.
  - .5 Liste des dessins d'atelier non revus.
  - .6 Ordres de modification.
  - .7 Autres modifications apportées au contrat.
  - .8 Rapports des essais effectués sur place.
  - .9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
  - .10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité.
  - .11 Autres documents indiqués.

**PARTIE 2 - PRODUITS**

**2.1 Sans objet**

- .1 Sans objet.

**PARTIE 3 - EXÉCUTION**

**3.1 Liste de point**

- .1 Production d'une liste de point  
L'entrepreneur est avisé que lorsqu'il n'y a pas d'élévation aux plans, ils doivent refaire la chaussée selon les mêmes élévations que l'existant. L'entrepreneur doit faire des listes de points et les faire approuver avant de commencer l'ouvrage.

**FIN DE SECTION**