

## PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

### 1.1 SOMMAIRE

- .1 Mesurage aux fins de paiement.
  - .1 Mesurer l'enlèvement des matériaux de murs d'extérieur et ce, en mètres carrés.
  - .2 Le paiement faisant l'objet des opérations d'élimination et de restauration sera compris dans les articles d'enlèvement susmentionnés.
  - .3 Mesurer en tonnes l'enlèvement des rebuts du chantier.

### 1.2 RÉFÉRENCES

- .1 Santé Canada - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
  - .1 Fiches signalétiques (FS).
- .2 Transport Canada (TC).
  - .1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), ch. 34.

### 1.3 DÉFINITIONS

- .1 Matières dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux pouvant comprendre, sans toutefois s'y limiter, des PCB, des CFC, des HCFC, des poisons, des agents corrosifs, des matières inflammables, des munitions, des explosifs, des substances radioactives et tous les autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des répercussions néfastes sur la santé ou le bien-être des personnes, ou encore sur l'environnement.
- .2 Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un bâtiment est constitué.
  - .1 L'audit des déchets englobe l'évaluation, en volume et en masse, des quantités de matériaux et de déchets générés durant le projet de construction, de démolition, de déconstruction ou de rénovation.
  - .2 Indiquer les quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge.

- .3 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) :  
Représentant de l'Entrepreneur chargé de la  
supervision des activités liées à la gestion des  
déchets et de la coordination des exigences concernant  
les rapports, les documents et les échantillons à  
soumettre.
- .4 Plan de réduction des déchets (PRD) : Rapport écrit  
définissant, en fonction des données présentées dans  
l'audit des déchets (AD), l'ensemble des mesures à  
prendre pour assurer la réduction, la réutilisation/le  
réemploi et le recyclage des produits et des matériaux.

#### 1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATI ON

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis  
conformément à la section 01 33 00 - Documents et  
échantillons à soumettre.
- .2 Matières dangereuses : fournir une description des  
matières dangereuses et produire un avis auprès des  
autorités compétentes avant de commencer les travaux  
et ce, en conformité avec les exigences.
- .3 Plan de réduction des déchets : avant d'entreprendre  
les travaux, soumettre un plan détaillé de réduction  
des déchets conformément à la section 01 74 21 -  
Gestion et élimination des déchets de  
construction/démolition. Ce plan doit indiquer :
  - .1 la nature et les quantités prévues, en  
pourcentage, de matériaux à récupérer et de matériaux  
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge;
  - .2 le plan ou le calendrier de démolition sélective;
  - .3 le nombre et l'emplacement des bennes de  
récupération;
  - .4 la fréquence de collecte prévue;
  - .5 le nom et l'adresse des entreprises de  
camionnage, des centres de gestion de déchets et des  
organisations acceptant des déchets.
- .4 Certificats :- Sur demande du Représentant du Ministère  
et à raison d'une fois par semaine, présenter des copies  
des reçus de bordereaux de pesée homologués et se  
rapportant aux matériaux enlevés du site, tels que  
produits aux dépotoirs autorisés ainsi qu'aux  
installations de réutilisation et de recyclage  
reconnues.
  - .1 Obtenir l'autorisation écrite du Représentant  
du Ministère avant d'acheminer les matériaux ailleurs  
que vers les entreprises de camionnage figurant dans  
le plan de réduction des déchets.

## 1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Exigences des organismes de réglementation : veiller à ce que tous les travaux soient réalisés conformément à la LCPE, la LCEE, la LTMD et à toute la réglementation provinciale/territoriale pertinente.
- .2 Réunions de chantier.
  - .1 Une semaine avant le début des travaux faisant l'objet de la présente section et de l'exécution de travaux connexes sur place, convoquer une réunion de pré-montage.  
Calendriers - Diagrammes à barres (GANTT), servant à vérifier les points suivants :
    - .1 les besoins des travaux;
    - .2 les conditions d'exécution et l'état du support;
    - .3 la coordination des travaux avec ceux exécutés par d'autres corps de métiers;
    - .4 les instructions de mise en oeuvre du fabricant ainsi que les termes de la garantie offerte par ce dernier.
  - .2 Tenir des réunions hebdomadaires.
  - .3 S'assurer de la présence de tout le personnel clé, du surveillant du chantier, du gestionnaire du projet et de représentants des sous-traitants.
  - .4 Rapports à soumettre : le CGD doit produire les rapports et les autres documents requis.
  - .5 À chaque réunion, le CGD doit rendre compte par écrit de l'état de la situation touchant la valorisation des déchets.
  - .6 En cas de changement aux dates et/ou heures de réunion établies au moment de l'attribution du marché, le Représentant du Ministère en avisera les intéressés par écrit 24 heures avant l'heure annoncée pour la réunion.
- .3 Santé et sécurité.
  - .1 Respecter les règles de santé et sécurité professionnelles en construction conformément à la section 01 35 30 - Santé et sécurité.
- .4 Développement durable.
  - .1 Contrôle du projet : selon la section 01 47 17 - Développement durable - Contrôle.

## 1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE

# ET MANUTENTION

- .1 Entrepoiser et gérer les matières dangereuses conformément à la section 01 47 17 - Développement durable - Construction.
- .2 Entreposage et protection.
  - .1 Protéger les ouvrages existants qui doivent demeurer en place ainsi que ceux qui doivent être récupérés. S'ils subissent des dommages, les remplacer ou les réparer immédiatement, à la satisfaction du Représentant du Ministère, sans frais pour ce dernier.
  - .2 Enlever et entreposer sans les endommager les matériaux devant être récupérés.
  - .3 Entrepoiser et protéger les matériaux de manière à leur assurer une préservation maximale.
  - .4 Manutentionner comme s'ils étaient neufs les matériaux récupérés.
- .3 Gestion et élimination des déchets.
  - .1 Trier les déchets aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
  - .2 Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuvé par le Représentant du Ministère.
  - .3 Trier les déchets d'acier et de métal en vue de leur recyclage, et les déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des déchets.
  - .4 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.
  - .5 Manutentionner et éliminer les matières dangereuses conformément à la LCPE, à la LTMD, ainsi qu'à la réglementation régionale et municipale.
  - .6 Identifier l'emplacement des aires d'entreposage des matériaux récupérés. Protéger ces aires par des barrières et par des dispositifs de sécurité.
  - .7 S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés de manière sécuritaire.
  - .8 Trier à la source aux fins de recyclage les matériaux qui ne peuvent pas être réutilisés/réemployés, y compris le bois, le métal, le béton, les matériaux bitumineux, et les matériaux de gypse.
  - .9 Les matériaux qui ne peuvent pas être réutilisés/réemployés doivent être évacués du chantier puis éliminés dans des installations agréées, selon les exigences des codes pertinents.

1.7 CONDITIONS  
DU CHANTIER

- .1 Exigences environnementales de chantier :
  - .1 Veiller à ce que les travaux de démolition sélective ne produisent aucun effet nuisible sur les cours d'eau adjacents, la nappe d'eau souterraine et la faune, et qu'ils ne génèrent pas de niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou de pollution par le bruit.
  - .2 Ne pas déverser de déchets composés de matières volatiles, comme des essences minérales, des huiles, des lubrifiants à base de pétrole ou des solutions de nettoyage toxiques, dans des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires.
    - .1 Faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de déchets pendant toute la durée des travaux.
- .2 Ne pas déverser d'eau contenant des matières en suspension dans des cours d'eau, des égouts pluviaux, des égouts sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage ni autrement.
- .3 Assurer l'élimination des eaux de ruissellement contenant des matières en suspension ou d'autres substances nocives conformément aux directives des autorités locales et selon les instructions du Représentant du Ministère.

1.8 ORDONNANCEMENT

- .1 Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est respecté, sans que soient pour autant compromis les pourcentages minimaux prescrits de matériaux à réutiliser/réemployer et à recycler.
  - .1 Informer le Représentant du Ministère par écrit des éventuels retards.

PARTIE 2 - PRODUITS

S/O

2.1  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

- .1 Matériaux et ressources : conformes à la section 01 47 17 - Développement durable - Construction.

2.2 MATÉRIEL

- .1 Laisser les machines et le matériel en marche seulement lorsqu'ils sont utilisés, sauf en cas de températures extrêmes, où il est déconseillé d'arrêter les moteurs.

### PARTIE 3 - EXÉCUTION

#### 3.1 PRÉPARATION

- .1 Inspecter le chantier et vérifier avec le Représentant du Ministère l'emplacement et l'étendue des ouvrages qui doivent être enlevés, éliminés, valorisés, recyclés, récupérés, et de ceux qui doivent demeurer en place.
- .2 Repérer et protéger les canalisations d'utilités. Protéger les canalisations demeurées en service qui traversent le chantier, de façon à les garder en état de fonctionner.
- .3 Avant d'entreprendre les travaux de démolition, aviser les entreprises d'utilités et obtenir leur approbation.
- .4 Débrancher et obturer les canalisations désignées des installations mécaniques.

#### 3.2 ENLÈVEMENT DES DÉCHETS DANGEREUX

- .1 Enlever les matières définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités compétentes en matière de protection de l'environnement, et en débarrasser le chantier en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de minimiser les dangers pendant leur enlèvement et leur évacuation.

#### 3.3 ENLÈVEMENT

- .1 Enlever les ouvrages spécifiés, selon les indications.
- .2 Il est interdit de déranger les ouvrages désignés comme devant demeurer en place.
- .3 Récupération.
  - .1 Démonter les éléments contenant des matériaux devant être récupérés et mettre en dépôt, aux endroits indiqués, les matériaux ainsi récupérés.

- .4 Élimination.
  - .1 Évacuer les matériaux non désignés comme devant être récupérés ou réutilisés/réemployés sur le chantier, selon les directives du Représentant du Ministère, vers des installations autorisées et approuvées dans le plan de réduction des déchets.

### 3.4 MISE EN DÉPÔT

- .1 Étiqueter tous les matériaux mis en dépôt, en indiquant la nature et la quantité de matériaux récupérés.
- .2 Prendre des mesures de sécurité appropriées et y affecter des ressources suffisantes pour prévenir le vol, le vandalisme et la détérioration des matériaux.
- .3 Mettre les matériaux en dépôt dans un endroit qui se prêtera à leur réutilisation/réemploi dans une nouvelle construction. Éliminer le plus possible les manutentions en double.
- .4 Mettre en dépôt les matériaux destinés à une élimination écologique dans un endroit qui, d'une part, facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des utilisateurs éventuels s'intéressant à leur réutilisation/réemploi, et qui, d'autre part, n'entravera pas leur démantèlement, leur traitement ou leur transport par camion.

### 3.5 ÉVACUATION DES MATÉRIAUX DU CHANTIER

- .1 S'ils gênent la progression des travaux, les matériaux mis en dépôt doivent être évacués selon les directives du Représentant du Ministère.
- .2 Évacuer les matériaux de nature semblable mis en dépôt et devant être éliminés selon la même méthode écologique, une fois la collecte de ces matériaux terminée.
- .3 Procéder au transport des matériaux destinés à une élimination écologique en faisant appel aux entreprises de camionnage, aux installations de traitement et aux organisations acceptant des déchets approuvés, indiquées dans le plan de réduction des déchets et conformément à la réglementation pertinente.

.1 Une autorisation écrite du Représentant du Ministère doit être obtenue pour recourir à des entreprises de camionnage autres que celles indiquées dans le plan de réduction des déchets.

.4 Éliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés à une élimination écologique, conformément aux règlements pertinents.

.1 Utiliser des décharges approuvées, indiquées dans le plan de réduction des déchets.

.2 Une autorisation écrite du Représentant du Ministère doit être obtenue si l'on veut acheminer les produits et les matériaux vers des décharges autres que celles indiquées dans le plan de réduction des déchets.

### 3.6 REMISE EN ÉTAT

.1 Remettre les surfaces et les ouvrages situés à l'extérieur des zones de démolition dans l'état où ils se trouvaient avant le début des travaux et dans l'état où se trouvent les surfaces adjacentes non remuées.

### 3.7 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

.1 Effectuer le contrôle conformément à la section 01 47 17 - Développement durable - Contrôle. Le contrôle doit porter sur ce qui suit :

- .1 Matériaux, matériels et ressources.
- .2 Collecte et stockage des matériaux et matériels recyclables.
- .3 Gestion des déchets de construction.
- .4 Réutilisation/réemploi des ressources.
- .5 Teneur en matières recyclées.
- .6 Matériaux/matériels locaux/régionaux.
- .7 Produits du bois.
- .8 Matériaux/matériels à faible émission.

### 3.8 NETTOYAGE

.1 Une fois les travaux terminés, enlever les débris, redresser ou embellir les surfaces et laisser le chantier propre; se reporter à la section 01 74 11 - Nettoyage.

.2 Utiliser des solutions et des méthodes de nettoyage qui ne sont ni nocives pour la santé, ni préjudiciables à la végétation, et qui ne mettent pas en danger la faune, les cours d'eau adjacents et la nappe d'eau



souterraine.