

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions**  
**- TPSGC**  
**11 Laurier St. / 11, rue Laurier**  
**Place du Portage , Phase III**  
**Core 0B2 / Noyau 0B2**  
**Gatineau, Québec K1A 0S5**  
**Bid Fax: (819) 997-9776**

**SOLICITATION AMENDMENT**  
**MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Ship Refits and Conversions / Radoubss et  
modifications de navires and / et  
11 Laurier St. / 11, rue Laurier  
6C2, Place du Portage  
Gatineau, Québec K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> CCGS HENRY LARSEN-VLE DRYDOCK REFIT	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> F7049-140431/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 011
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> F7049-140431	<b>Date</b> 2015-05-26
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$MD-027-25097	
<b>File No. - N° de dossier</b> 027md.F7049-140431	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2015-06-11</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Eastern Daylight Saving Time EDT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Haydock(MDDIV), Mark	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> 027md
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (819) 956-0645 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation

F7049-140431/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

F7049-140431

Amd. No. - N° de la modif.

011

File No. - N° du dossier

027mdF7049-140431

Buyer ID - Id de l'acheteur

027md

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

---

**THIS PAGE HAS  
BEEN LEFT  
INTENTIONALLY  
BLANK**

## **Solicitation Amendment # 11**

### **Question 36**

I have read the minutes of the bidders conference (Amendment #8) and specification 16 states: That the asbestos is to be removed from the sauna room; however, at the conference, we were told not to touch this compartment. Please confirm.

#### **Answer 36:**

The Asbestos above the Sauna is not to be removed as this could damage the sauna.

### **Question 37**

During the conference, for specification 16, it was said that any asbestos found on electrical wiring, piping and ventilation ducts was not to be scraped. Please confirm that we are only to remove the asbestos on the deck heads and deck beams.

#### **Answer 37:**

Please refer to item # 16.1.3 for clarification and guidance on the removal of the insulation on wiring etc.

### **Question 38**

Specification 16.3.3 has nothing to do with asbestos removal (validate the reference).

#### **Answer 38:**

16.3 Details the work involved with reference to re-insulation, 16.1 details the Asbestos Containing Material (ACM) present in a spray coat product known as 'Weathershield'. Therefore the name of the Specification "Asbestos Removal and Re-Insulation.

### **Question 39:**

Based on the minutes for both job 81.0 and 82.0, the upper boat deck & bridge and officer's deck, we are to remove all sections pertaining to decklite installation. However, it appears that we should include the section for dex-o-tex installation based on sections 81.3.5 and 82.3.5. It was our understanding from the bidder's conference that there would be no underlayment taken out and it would just be the tiles replaced. Therefore we would remove dex-o-tex from the spec. as well. Could you please clarify what we are doing with this flooring?

#### **Answer 39:**

The Dex-o-Tex in the entrance areas (6 and 4 respectively) is to be removed as stated in the referenced spec items. The Dex-o-Tex mentioned in the bidder's conference was in the alleyways above the main deck and is not to be removed.

### **Question 40:**

Also, just for confirmation, for 80.0 main deck flooring, can you confirm that we are still taking up this entire flooring and replacing with new?

#### **Answer 40:**

The A-60 Floating floor is being removed in its entirety on the Main Deck in the areas specified in the specification.