

QUESTIONS REÇUES

Q : L'article A-2 du tableau des prix unitaires est « *Abandon de conduite d'aqueduc (conduite gardée en place avec bouchons aux extrémités)* »

1. L'intérieur de la conduite doit-elle être bétonné ?
2. Quel est le diamètre de la conduite ?
3. À quelle profondeur se trouve la conduite ?

R : 1. **NON.**
2. 200 mm
3. Environ 2 m

Q : pourriez-vous nous clarifier les types de panneaux acoustiques suspendus à utiliser, il 'y a plusieurs modelés et variation des prix avec la description spécifier dans le devis

R : **Non**

Q : Au plan A110, est-ce qu'on doit prévoir des garde-corps de chaque côté de la rampe du local SM201 ? Si oui, veuillez nous indiquer le type
De plus, s.v.p. nous fournir un détail, une élévation pour cette rampe.

R : **Main-courante avec supports verticaux ancrés au sol à fournir et installer sur les deux côtés. Réf.: A500.**

Q : Selon un fournisseur en système intérieur, il semble y avoir contradiction sur certains éléments au niveau des tuiles acoustiques : C'est demandé Motif : CD (Cortega ou Fissured) qui sont de texture intermédiaire, qui n'ont pas de peinture antimicrobienne et qui ne sont pas résistant aux chocs et aux éraflures. Pouvez-vous clarifier?

R : **Le motif demandé est : C D**
Les textures Cortega et Fissured sont acceptables.

Q : Dans la section 03 10 00 travaux de structure coffrage et accessoires pour béton à l'article 2.1.5, il est mentionné qu'une doublure de coffrage de type Hydroform-2000 est demandé. Toutefois, après l'analyse des plans, nous n'avons trouvé aucune mention de cette doublure aux plans. Pouvez-vous clarifier?

R : **La doublure de coffrage n'est pas requise.**

Q : Il semble avoir contraction entre les sections 03 30 00 travaux de structure béton coulé en place, l'article 2.1.10 demande une membrane hydrofuge Sopralene Flam 180 et la section 07 19 00 enduit d'imperméabilisation demande quant à elle à l'article 2.1 un enduit bitumineux. Pouvez-vous clarifier?

R : L'enduit bitumineux peut convenir.

Q : Local 144, il y a aucun fini de mentionner au tableau des finis, murs, plafond et plancher
Murs il y a la note 4.2 sur le plan A-100 qui désigne le mur sur axe C.3 à ragréer mais il y a un nouveau mur mitoyen à la pièce SM140 doit-on le peindre de chaque côté ?
Plafond le plan A-150 montre un plafond de gypse doit-on le peindre ?
Plancher aucune indication au plan et tableau ? Il est fini avec quoi ?

R : Murs: WL-3

Plafonds : CL-2

Plancher: FL-7

Q : ESCALIER #2

Le tableau de fini dit gypse mes le plan de plafond A-150 en montre pas, il y a un plafond à peindre ou pas ?

R : Oui. Il y a un plafond de gypse à peindre.

Q : Tableau des portes

Dans le tableau des portes et cadres, les portes sont mentionnées « vernis en usine » mais il y a le système no 8 dans le devis de peinture ? Est-ce qu'il y a des items à faire ou non au vernis ?

R : Les portes doivent être vernies en usine.

Q : ESCALIER AU TOIT

Escalier de toit extérieur sur le toit est galvanisée doit-on la peindre avec le système no 11 ou elle reste sur le galvanisé ?

R : Galvanisé.

Q : Il n'y a pas de fini de plancher indiqué au local 201 dans le tableau des finis, par contre sur la coupe 05/A301 qui se trouve dans ce local, il semble y avoir une plinthe et un revêtement.

R : Revêtement époxydique. Se référer aussi à l'addenda # 2.

Q : l'épaisseur de 8mm est presque impossible pour faire des panneaux de composite de ciment extérieur de 3040x1220mm et de 2500x1200mm, est-ce qu'il peut y avoir une erreur sur le devis pour cette mesure?

R : Non, l'épaisseur de 8mm est la bonne.

Q : Les sous-traitants pour la section de devis 07 44 56 Panneaux en composite de ciment nous informent que la compagnie fournisseuse de ce produit serait en faillite/restructuration depuis le mois dernier, les sous-traitants ne voudraient pas prendre la chance de travailler avec ce fournisseur. Svp valider et/ou fournir des équivalents.

R : Produits acceptables :

.1 Panneau "Xpressiv" de "SWISSPEARL", couleur: Dark Grey 8220.

Distributeur : Promostone & Tile consultant, (514) 731-5151

.2 Panneau "Equitone" de "Euro Panels"

Q : SVP Préciser le code de serrure BEST pour les portes et tiroirs.

R : Fournir la serrure à came en appliqué sans noyau (noyau fourni par le client). Voir la note générale numéro 16 /A751.

Q : SVP Préciser le code des poignées pour les locaux suivants:
M216,M218,M151a,M145

R : Il ne nous est pas possible de spécifier un modèle en particulier. Voir la note générale numéro 17/A751 afin de sélectionner un produit répondant à ces caractéristiques.

Q : SVP, préciser le code de la patte ajustable (REF:note spécifique #6)

R : Il ne nous est pas possible de spécifier un modèle en particulier. La hauteur du mobilier (750mm) doit être respectée, le nombre de pattes doit permettre un support adéquat selon les recommandations du fabricant. Les caractéristiques de la patte sont précisées dans la note spécifique 6/A751.

Q : Est-ce que le fini "S1" Frêne Blanc, Fini Woodbrush est un stratifié ou un placage de bois Et si c'est du stratifié, svp préciser

R : Un stratifié. Le fini woodbrush correspond à un fini texturé et non lisse imitant le grain naturel du bois.

Q : SVP clarifier le détail 2/A751

R : Toutes les tablettes demandées aux locaux SM146, SM160, SM163, SM213 et SM216 seront construites avec des caissons. Le tableau indique la profondeur type de 360mm ainsi que les largeurs, le nombre et la hauteur de dégagement à respecter entre les tablettes en fonction des locaux.

Q : À la section 23 05 00 CVCA – Exigences générales concernant les résultats des travaux on mentionne les sections de devis suivantes:

- 23 09 00 Régulation – Exigences générales concernant les résultats des travaux.
- 23 09 33 Dispositifs électriques et électroniques de commande/régulation pour installation de CVCA.

Ces 2 sections de devis sont manquantes. Par contre, elles n'apparaissent pas à la table des matières section 00 01 10.

R : Les sections 23 09 00 et 23 09 33 ont été mentionnées par erreur. Prière de ne pas considérer.

Q : J'aimerais me faire confirmer la hauteur des cloisons de bloc dans la partie existante, à savoir dans les locaux SM126 à SM143 (sous-traitant en maçonnerie)

R : La hauteur de la structure dans la partie existante est précisée sur la feuille A050.

Q : Est-ce possible de faire préciser le panneau acoustique désiré puisque la classification est contradictoire, suite des commentaires de notre fournisseur et classification ASTM, de plus Cortega et Fissured sont classés sous texture Medium et non Fine?

R : Le motif demandé est : C D
Les textures Cortega et Fissured sont acceptables.

Q : les blocs de béton doivent-ils être absolument autoclaves, sous la mention 'H/15/A/M'?

R : Oui.

Q : Réf : portes, cadres et quincaillerie, Section 08 14 16 / Tableau des portes et cadres, Ouvertures concernées #SM126b, SM128c, SM142b, SM145b
Les portes en bois sont requises avec un fini peint. Par contre, au devis section 08 14 16, article 2.1.7, les panneaux de parement requis sont; érable verni en usine. Confirmer si ces portes sont bien requises avec un fini peint. Si oui, quel est le placage requis, doivent-elles avoir un fini en usine ou si elles doivent avoir un placage d'érable verni ?

R : **Oui ces portes seront peintes. Le placage de ces portes peut en fibre de bois de moyenne densité.**

Q : Dans la section 03 30 00 l'article suivant ne semble pas s'appliquer au projet ?
L'article 3.2.5.6 « Exécution la finition de la dalle se situant à l'élévation 88 300 avec deux lissages à la truelle de magnésium selon les exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2, article 7.5.4.3.2. » Veuillez s.v.p. clarifier.

R : **Ne pas considérer cet article.**

Q : Veuillez nous préciser le délai requis pour que toute l'information soit transmise à la ville pour la demande de permis de construction.

R : Dans vos meilleurs délais. Les travaux pourront débuter avant l'obtention du permis de construction.

Q : Dans l'annexe on parle d'amiante, doit-t-on l'enlever? Si oui sur quel plan est-il mentionné?

R : **Oui, sur le raccord du tuyau de vapeur - Plan n° M401.**

Q : Pouvez-vous clarifier les éléments à peindre de la section 21 13 13 à l'article 3.5. Plusieurs sous-traitant semble confus face à ces travaux de peinture (aires finies et non finies).

R : **Précision à venir en addenda.**

Q : à l'addenda 3, il est indiqué que les conduits et la filerie sont fournis et installés par d'autres ? Veuillez clarifier qui doit installer les conduits et la filerie pour le contrôle d'accès et les caméras, la section 26, la section 27, la section 28 ou autres.

R : **Précision à venir en addenda.**

Q : Selon l'article A-2 du tableau des prix unitaires est « Abandon de conduite d'aqueduc (conduite gardée en place avec bouchons aux extrémités) doit-on caper avec des EZ valve? Sinon, veuillez spécifier avec quel type

R : Non, utiliser un bouchon ordinaire de même nature que la conduite en place.

Q : Logiciel: La version du logiciel existante est V3.33, il faut au minimum V3.40 pour installer les équipements demandés au devis.

R : Installer les équipements compatibles avec le logiciel existant.

Q : Le panneau indiqué par le client (CP1020400) par le client est trop vieux (pas Ethernet).

R : Prévoir tout de même le raccordement sur le panneau CP1020400, tel que spécifié.