

ELEVATION OF WORK FACE (END WALL)
ÉLÉVATION DE LA SURFACE DES TRAVAUX (MUR D'EXTRÉMITÉ)

E2 2,3|4

SCALE/ÉCHELLE: 1:50

0m 1m 2m 3m 4m 5m

6 NEW H-PILES c/w NEW WARNING REFECTIVE SIGNS MAY BE SET INTO BEDROCK BY DRIVING METHOD. PILE TIP ELEVATION MAY VARY. H-PILE TO BE SET IN BEDROCK 2.00m (MIN. EMBEDMENT) OR APPROVED BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE

6 NOUVEAUX PIEUX EN H c/a NOUVEAUX SIGNAUX RÉFLÉCHISSANTS PEUVENT ÊTRES PLACER DANS LE FOND ROCHEUX PAR MÉTHODE D'ENFORCEMENT. ÉLÉVATION DE LA POINTE DU PIEU PEUT VARIER. PIEU EN H À ÊTRE PLACÉ DANS LE ROC 2.00m (LONGUEUR D'ANCRAGE MIN.) OU TEL QU'APPROUVÉ PAR REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.

SECTION THRU BOAT RAMP
COUPE À TRAVERS RAMPE DE BATEAU

D 2|4

SCALE/ÉCHELLE: 1:50

0m 1m 2m 3m 4m 5m

NEW COMPACTED R5 RANDOM RIP-RAP BACKFILL 450mm THICK
NOUVEAU REMBLAI EN ROCHES COMPACTÉ R5 PRÉLEVÉ AU HASARD 450mm D'ÉPAIS

NEW R25 RANDOM RIP-RAP COMPACTED BACKFILL (THICKNESS VARIES)
NOUVEAU REMBLAI EN ROCHES COMPACTÉ R25 PRÉLEVÉ AU HASARD (ÉPAISSEUR VARIE)

C

0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm

Public Works and Government Services Canada
Travaux Publics et Services gouvernementaux Canada

Boucher Eng. & Const. Ltd.
Dieppe, N.B.
Tel.: (506)854-4233
Fax.: (506)855-6544
e-mail: cyb@nbnet.nb.ca

REGISTERED PROFESSIONAL ENGINEER
Province of New Brunswick
#M4875
Claude Boucher
SIGNATURE
May 21, 2015
DATE
Province du Nouveau-Brunswick
INGÉNIEUR INSCRIT(E)

revisions		date
1	ISSUED FOR TENDER/ÉMIS D'OFFRES	05/21/2015

project / projet

WHARF RECONSTRUCTION
RECONSTRUCTION DU QUAI
STRUCTURE 406 & 409
POINTE-SAPIN
COMTÉ DE KENT COUNTY

drawing / dessin

ELEVATION AND SECTION
ÉLÉVATION ET COUPE

designed / conçu	CY BOUCHER ENG & CONST LTD
date	APRIL/AVRIL 2015
drawn / dessiné	P.LEBLANC
date	APRIL/AVRIL 2015
approved / approuvé	
date	
Tender / Soumission	
PWGSC Project Manager	2015/04/09 Administrateur de projets TPSGC

project number / no. du projet
R.074536.001

drawing no. / no. du dessin
M4 of/de M9