

Parc National de la Mauricie
Travaux de protection contre l'érosion des talus au km 3 de la route Promenade
 V/RÉF. : 45351610
BORDEREAU POUR SOUMISSION

POSTE	DESCRIPTION DES TRAVAUX	QUANTITÉ	UNITÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
1	ORGANISATION DE CHANTIER ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION				
1.1	Organisation de chantier	1	global	_____	\$
1.2	Maintien de la circulation en alternance	1	global	_____	\$
				Sous-total :	\$
2	ENVIRONNEMENT				
2.1	Barrière à sédiment pour travaux en rivière	1	global	_____	\$
2.2	Matelas de contrôle de l'érosion	770	m ²	_____	\$
				Sous-total :	\$
3	DÉMOLITION				
3.1	Glissière flexible à enlever et disposer	108	m	_____	\$
3.2	Défrichage et essouchement	1	global	_____	\$
				Sous-total :	\$
4	TERRASSMENT				
4.1	Excavation de 2 ieme classe	1430	m ³	_____	\$
				Sous-total :	\$
5	PROTECTION DE LA BERGE				
5.1	Empierrement de type 5 avec membrane type 5(calibre 300-500)	1716	Ton.	_____	\$
5.2	Remblai avec matériaux d'emprunt	445	m ³	_____	\$
5.3	Terre végétale existante	770	m ²	_____	\$
5.4	Gravier de rivière (calibre 30-50)	210	m ²	_____	\$
				Sous-total :	\$
6	AMÉNAGEMENT ABORD DE LA ROUTE				
6.1	Accotement gravier MG-20	575	Ton.	_____	\$
6.2	Glissière semi-rigide sur poteau de bois	127	m	_____	\$
6.3	Dispositif d'extrémité type 1	1	unité	_____	\$
6.4	Dispositif d'extrémité type 2	1	unité	_____	\$
				Sous-total :	\$
				GRAND TOTAL :	\$