

## **Partie 1 Généralités**

### **1.1 SECTIONS CONNEXES**

- .1 Section 01 14 00, Restrictions visant les travaux.
- .2 Section 01 29 00, Mesurage.
- .3 Section 01 32 16.07, Ordonnancement des travaux – Diagrammes à barres (GANTT).

### **1.2 TRAVAUX VISÉS PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS**

- .1 Le présent projet se déroulera au quai commercial de La Romaine (Gethsémany) en Basse-Côte-Nord. Cette localité se trouve à environ 460 km de Sept-Îles et est accessible par voie aérienne et par la desserte maritime du Groupe Desgagnés.
- .2 Les travaux faisant l'objet du présent contrat consistent principalement en une réparation des palplanches dans la zone de marnage et en un renforcement de certains pieux situés à l'intérieur du quai. Divers travaux d'entretien sont également inclus au présent contrat.
- .3 La liste suivante des travaux n'est pas nécessairement complète et ne dégage pas l'Entrepreneur de sa responsabilité d'effectuer tout autre travail, changement ou modification nécessaires, propres à compléter avec satisfaction les travaux prévus au présent contrat :
  - .1 La construction d'une nouvelle trappe d'accès en façade du quai;
  - .2 La réparation des palplanches d'acier au moyen de plaques d'acier soudées, selon diverses configurations;
  - .3 Le renforcement de pieux en H situés à l'intérieur du quai (vide technique) dans le secteur des postes d'amarrage, par l'ajout de profilés et plaques d'acier boulonnés et/ou soudés;
  - .4 La réparation de divers éléments en métaux ouvrés, tels que des échelons et crampons aux échelles de service;
  - .5 La démolition partielle d'une bordure de béton et l'aménagement derrière d'un bassin drainant en pierre nette en vue de solutionner une problématique de drainage des eaux de surface de l'aire de stationnement;
  - .6 La réparation de joints de dilatation dans la dalle de béton du tablier du quai; et,
  - .7 La fourniture et la mise en place de deux (2) défenses constituées de pneus.

### **1.3 ORDRE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX**

- .1 Exécuter les travaux par étapes, de manière à assurer une continuité de services aux usagers et que Transports Canada puisse utiliser les lieux de façon continue pendant les travaux.
- .2 Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de l'occupation des lieux.

### **1.4 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR**

- .1 L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires à l'exécution des travaux afin de permettre :

- .1 La poursuite des opérations de la desserte maritime de la Basse-Côte-Nord du Groupe Desgagnés, opérée par l'entreprise Relais Nordik;
- .2 La livraison du carburant pour la Fiducie en approvisionnement de carburant de la Basse-Côte-Nord.
- .2 Coordonner l'utilisation des lieux selon les indications aux plans et les directives du Représentant du Ministère.
- .3 Lors des escales de la desserte maritime, retenir les services d'un contrôleur placé à l'entrée du quai afin d'y limiter l'accès qu'aux personnes autorisées, ainsi qu'aux équipements et véhicules requis pour le déchargement et chargements de la cargaison. En dehors de ces activités, maintenir en tout temps la barrière à l'entrée du quai fermée.
- .4 Le cas échéant, trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires à l'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en assumer tous les coûts.
- .5 Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit être dans un état équivalent ou supérieur à l'état qu'il présentait avant le début des travaux.

#### **1.5 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE**

- .1 Transports Canada occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.
- .2 Collaborer avec le Représentant du Ministère à l'établissement du calendrier des travaux, de manière à réduire les conflits et à faciliter l'utilisation des lieux par ce dernier.
- .3 Assurer l'accès en tout temps au bâtiment.

#### **1.6 FAMILIARISATION AVEC LES LIEUX**

- .1 Aucune visite ne sera organisée par le Représentant du Ministère. L'Entrepreneur peut toutefois visiter les lieux afin d'examiner les conditions du chantier et l'état des installations, d'évaluer les contraintes et les difficultés pouvant entraver l'exécution des travaux, dont entre autres la présence des marées, la rigueur des conditions météorologiques et de l'exposition du chantier à ces dernières, ainsi que de toutes autres conditions pouvant influencer sur l'exécution des travaux.
- .2 L'Entrepreneur doit prendre connaissance des conditions de marée sur le site «<http://www.niveauxdeau.gc.ca/french/canada.shtml>».
- .3 L'ignorance des conditions locales ne pourra être évoquée pour justifier une réclamation ou une prolongation du délai d'exécution.

#### **1.7 RÉUNIONS DE PROJET**

- .1 Le Représentant du Ministère organisera les réunions de chantier qui se tiendront toutes les trois (3) semaines et se chargera d'en rédiger le procès-verbal.
- .2 L'Entrepreneur doit prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements nécessaires.

#### **1.8 IMPLANTATION DES TRAVAUX**

- .1 Assumer l'entière responsabilité de l'implantation des travaux et assurer l'exécution complète selon l'emplacement, les lignes et les niveaux indiqués.

- .2 Avant de commencer les travaux, l'Entrepreneur doit vérifier toutes les mesures sur place et aviser le Représentant du Ministère de toute erreur ou non concordance.
- .3 Toutes les élévations indiquées aux plans sont référées au zéro des cartes marines (zéro marégraphique).

#### **1.9 SERVICES D'UTILITÉS EXISTANTS**

- .1 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministère, ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.
- .2 Soumettre un échéancier et obtenir l'approbation du Représentant ministériel pour tout arrêt ou la fermeture du service actif ou d'une installation y compris l'alimentation et des services de communication. Respecter le calendrier approuvé et fournir un avis aux parties concernées.
- .3 Construire des barrières conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.

#### **1.10 DOCUMENTS REQUIS**

- .1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
  - .1 Dessins contractuels.
  - .2 Devis.
  - .3 Addenda.
  - .4 Directives de chantier.
  - .5 Dessins d'atelier revus.
  - .6 Liste des dessins d'atelier non revus.
  - .7 Ordres de modification.
  - .8 Rapports des essais effectués sur place.
  - .9 Calendrier d'exécution approuvé.
  - .10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité.
  - .11 Autres documents indiqués.

### **Partie 2 Produits**

#### **2.1 SANS OBJET**

- .1 Sans objet.

### **Partie 3 Exécution**

#### **3.1 SANS OBJET**

- .1 Sans objet.

**FIN DE LA SECTION**

