


M-1 DRAWING NOTES

- 1 REMOVE THE FOUR HYDRAULIC CYLINDERS AND PLUNGERS ASSOCIATED WITH ELEVATORS #1 TO #4. CONTRACTOR SHALL CARRY CONTINGENCY OF \$5,000.00 FOR UNEXPECTED WORK THAT MAY RESULT DURING REMOVAL OF CYLINDERS. THIS AMOUNT IS TO BE SHOWN ON TENDER BID DOCUMENT.
- 2 REMOVE THE FOUR CATHODIC PROTECTION SYSTEMS ASSOCIATED WITH ELEVATORS #1 TO #4. THE REMOVAL IS TO INCLUDE DOWNSTREAM ELECTRONIC DEVICES AND UPSTREAM PIPING AND WIRING LOCATED IN THE MACHINE ROOM.
- 3 DISCONNECT ALL THE CONTROLLERS FROM PUMP/OIL TANK ASSEMBLIES. REMOVE THE EXISTING PLC IN CONTROLLERS 1, 3 AND 4.
- 4 REMOVE EXISTING PUMP/OIL TANK ASSEMBLIES ASSOCIATED WITH ELEVATORS #1 TO #4.
- 5 DISCONNECT PIPING FROM PUMP/OIL TANK ASSEMBLIES ASSOCIATED WITH ELEVATORS #1 TO #4. REMOVE ALL VICTAULIC COUPLING ON ALL PIPING IN MACHINE ROOM ASSOCIATED WITH ELEVATORS #1 TO #4.
- 6 REMOVE EXISTING OIL RECOVERY SYSTEM ASSOCIATED WITH ELEVATORS #1 TO #4.


M-1 REMARQUE POUR LES DESSINS

- 1 ENLEVER LES QUATRE VÉRINS ET PISTONS HYDROLIQUES ASSOCIÉS AVEC ASCENSEURS # 1 À # 4.

CONTRACTANT RÉALISERA CONTINGENCE DE \$5,000.00 POUR DES TRAVAUX IMPRÉVUS QUI PEUVENT AVOIR LIEU DURANT RETRAITS DE CYLINDRES.
- 2 RETIREZ LES QUATRE SYSTEMES DE PROTECTION CATHODIQUE ASSOCIÉS AVEC LES ASCENSEURS #1 À #4. L'ENLÈVEMENT EST D'INCLURE LES DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES EN AVAL ET DE LA CANALISATIONS ET TUYAUTGE ET DE CÂBLAGE EN AMONT SITUÉ DANS LA SALLE DE LA MACHINE.
- 3 COUPER TOUS LES CONTRÔLEURS DES ASSEMBLÉES POMPE/RÉSERVOIR D'HUILE ASSOCIÉS AVEC ASCENSEURS # 1 À # 4.
- 4 ENLEVER LES ENSEMBLES EXISTANTE DES ASSEMBLÉES POMPE/ RÉSERVOIR D'HUILE EXISTANT QUI EST ASSOCIÉ AVEC #1 À #4
- 5 COUPER LA TUYAUTERIE DE L'ASSEMBLÉE POMPE/ RÉSERVOIR D'HUILE QUI EST ASSOCIÉ À ASCENSEURS # 1 À # 4.
- 6 SUPPRIMER LE SYSTÈME EXISTANT DE RÉCUPÉRATION D'HUILE QUI EST ASSOCIÉ À ASCENSEURS # 1 À # 4.



2 ELEVATION VIEW (TYPICAL)
N.T.S.



seal

2	ISSUED FOR 2nd REVIEW	26/01/2015
1	ISSUED FOR REVIEW	28/11/2014
No	Revision	Date

A	Detail No. No. du détail
B	drawing no. - where detail required dessin no. - où détail exigé
C	drawing no. - where detailed dessin no. - où détaillé

project title titre du projet

**UPGRADE OF FOUR
ELEVATOR CYLINDERS /
METTRE A JOUR DES
QUATRE CYLINDRES
D'ASCENSEUR**
700 LEIGH CAPREO, DORVAL, QUEBEC

drawin title titre du dessin

DEMOLITION

designed	H.D.	conçu
date		
drawn	V.B.	dessiné
date		
revised	B.A.	révisé
date		
approved	B.A.	approuvé
date		
tender	MICHEL SANGREGORIO	soumission
Project Manager	Administrateur de projets	
project no.		no. du projet

R.072535.001

drawing no. no. du dessin

M-1