



**DUNLOP ROAD AND GATINEAU PARKWAY (PINK LAKE)**  
**ADDITION OF ASPHALT APRON AND DITCHING WORK**


**CHEMIN DUNLOP ET PROMENADE DE LA GATINEAU (LAC-PINK)**  
**ACCOTEMENT EN ASPHALTE ET TRAVAUX DE FOSSÉ**

**GATINEAU PARK**  
**PARC DE LA GATINEAU**


***ISSUED FOR TENDER***  
***ÉMIS POUR SOUMISSION***

GENERAL NOTE / NOTE GÉNÉRALE

THE APPROXIMATE DISTANCE BETWEEN THE TWO JOBS LOCATION IS ±10km /  
LA DISTANCE APPROXIMATIVE ENTRE LES DEUX ZONES DE TRAVAUX EST DE ±10km



***DUNLOP ROAD***  
***CHEMIN DUNLOP***




***GATINEAU PARKWAY (PINK LAKE)***  
***PROMENADE DE LA GATINEAU (LAC PINK)***








LIST OF DRAWINGS


- 01 DUNLOP ROAD - EXISTING PLAN VIEW AND SITE PREPARATION
- 02 DUNLOP ROAD - PROPOSED PLAN VIEW
- 03 DUNLOP ROAD - EXISTING AND PROPOSED CROSS SECTIONS
- 04 DUNLOP ROAD - PROPOSED DETAILS
- 05 GATINEAU PARKWAY (PINK LAKE) - EXISTING PLAN VIEW
- 06 GATINEAU PARKWAY (PINK LAKE) - PROPOSED PLAN VIEW
- 07 GATINEAU PARKWAY (PINK LAKE) - PROPOSED TRAIL ENTRANCE
- 08 GATINEAU PARKWAY (PINK LAKE) - PROPOSED DETAILS

LISTE DES DESSINS


- 01 CHEMIN DUNLOP - VUE EN PLAN DE L'EXISTANT ET PRÉPARATION DU SITE
- 02 CHEMIN DUNLOP - VUE EN PLAN DU PROJETÉ
- 03 CHEMIN DUNLOP - COUPES TYPES DE L'EXISTANT ET DU PROJETÉ
- 04 CHEMIN DUNLOP - DÉTAILS PROJETÉS
- 05 PROMENADE DE LA GATINEAU (LAC PINK) - VUE EN PLAN DE L'EXISTANT
- 06 PROMENADE DE LA GATINEAU (LAC PINK) - VUE EN PLAN DU PROJETÉ
- 07 PROMENADE DE LA GATINEAU (LAC PINK) - VUE EN PLAN PROJETÉE DE L'ENTRÉE DU SENTIER
- 08 PROMENADE DE LA GATINEAU (LAC PINK) - DÉTAILS PROJETÉS



LEGEND / LÉGENDE	
EXISTING / EXISTANT	
PAVED SHOULDER ACCOTEMENT PAVÉ	
ERODED GRAVEL SHOULDER ACCOTEMENT EN GRAVIER ÉRODÉ	
CONTOUR LINE COURBE DE NIVEAU	
GRADE NIVEAU	+ 87.90
SIGN ENSEIGNE	
ISOLATED TREE ARBRE ISOLÉ	
BUSH BOISÉ	
CULVERT PONCEAU	



01	2015/08/17	ISSUED FOR TENDER / ÉMIS POUR SOUMISSION	S.M.	G.B.	
00	2015/07/17	ISSUED FOR FINAL REVIEW / ÉMIS POUR REVUE FINALE	S.M.	G.B.	
0C	2015/05/01	RE-ISSUED FOR 99% REVIEW / RÉ-ÉMIS POUR REVUE 99%	S.M.	G.B.	
0B	2015/03/31	ISSUED FOR 99% REVIEW / ÉMIS POUR REVUE 99%	S.M.	G.B.	
0A	2014/10/06	ISSUED FOR COMMENTS / ÉMIS POUR COMMENTAIRES	S.M.	G.B.	
Rev. Rev.	Y - M - D A - M - J DATE	DESCRIPTION	Prepared By	Checked By	Verified By
ISSUES / REVISIONS ÉMISSIONS / RÉVISIONS					



Client's references / Références du client

**Project / Projet**

**DUNLOP ROAD AND GATINEAU PARKWAY (PINK LAKE)  
ADDITION OF ASPHALT APRON AND DITCHING WORK**

**CHEMIN DUNLOP ET PROMENADE DE LA GATINEAU (LAC PINK)  
ACCOTEMENT EN ASPHALTE ET TRAVAUX DE FOSSÉ**

**(PARC DE LA GATINEAU / GATINEAU PARK)**

Title / Titre **DUNLOP ROAD - EXISTING PLAN VIEW  
AND SITE PREPARATION  
CHEMIN DUNLOP - VUE EN PLAN DE L'EXISTANT  
ET PRÉPARATION DU SITE**



**Stantec Consulting Ltd**  
2625 Queensview Drive, suite 105  
Ottawa (Ontario) K2B 8K2  
Phone : 613.226.9667  
Fax : 613.226.7389

Prepared By **S. MASHAIE**  
 Préparé Par  
 Drawn By **M. LONGTIN**  
 Dessiné Par  
 Checked By **G. BEAUCHESNE**  
 Vérifié Par


Discipline	<b>CIVIL</b>
Scale Échelle	<b>1:300</b>
Date	<b>2014-10-03</b>

Project Manager / Chargé de Projet  
**LAWRENCE YAREMA, P.Eng**

Sequence No. / No. de Séquence **01** of / de **08**

Serv. char. Serv. resp.	Project / Projet	Wbs / Otp	Disc.	Type	Drawing No. No. Dessin	Rev. Rev.
<b>038</b>	<b>P-0006771</b>	<b>300</b>	<b>CI</b>	<b>D</b>	<b>01</b>	<b>01</b>



[illegible]

Client's references / Références du client

Project / Projet

**DUNLOP ROAD AND GATINEAU PARKWAY (PINK LAKE)  
ADDITION OF ASPHALT APRON AND DITCHING WORK**

**CHEMIN DUNLOP ET PROMENADE DE LA GATINEAU (LAC PINK)  
ACCOTEMENT EN ASPHALTE ET TRAVAUX DE FOSSE**

**(PARC DE LA GATINEAU / GATINEAU PARK)**

Title / Titre

**DUNLOP ROAD - PROPOSED PLAN VIEW**  
**CHEMIN DUNLOP - VUE EN PLAN DU PROJETÉ**













Prepared By Préparé Par Drawn By Dessiné Par Checked By Vérifié Par	<b>S. MASHAIE</b> <b>M. LONGTIN</b> <b>G. BEAUCHESNE</b>	Discipline Scale Echelle Date	<b>CIVIL</b> <b>1:300</b> <b>2014-10-03</b>
--	--	--	---

Project Manager / Chargé de Projet <b>LAWRENCE YAREMA, P.Eng.</b>	Sequence No. / No. de Séquence <b>02</b> of <b>1</b> <b>08</b>
--	---








Serv. char. Serv. resp.	Project / Project	Wbs / Otp	Disc.	Type	Drawing No. No. Dessin	Rev. Rv.
038	P-0006771	300	CI	D	02	01

SEDIMENT AND EROSION CONTROL NOTES / NOTES SUR LE CONTRÔLE DE SÉDIMENT ET D'ÉROSION

- |  |  |
|--|--|
| <p>DURING ALL CONSTRUCTION ACTIVITIES, SEDIMENT AND EROSION CONTROL MEASURES SHALL BE CARRIED OUT AS PER THE FOLLOWING:</p>  | <p>AU COURS DES TRAVAUX, LE CONTRÔLE DE SÉDIMENT ET D'ÉROSION DEVRA ÊTRE SELON LES DIRECTIVES SUIVANTES:</p>   |
| <p>1. RE VEGETATE ALL EXPOSED AREAS AS SOON AS POSSIBLE.</p>   | <p>1. REMETTRE DANS SON ÉTAT NATUREL TOUTES ZONES EXPOSÉES DANS UN DÉLAI RAISONNABLE.</p>  |
| <p>2. A VISUAL INSPECTION SHALL BE COMPLETED DAILY ON SEDIMENT CONTROL BARRIERS AND ANY DAMAGE REPAIRED IMMEDIATELY. CARE WILL BE TAKEN TO PREVENT DAMAGE DURING CONSTRUCTION OPERATIONS.</p>  | <p>2. UNE INSPECTION VISUELLE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE À CHAQUE JOUR SUR LA BARRIÈRE À SÉDIMENTS. TOUTS DOMMAGES DOIVENT ÊTRE RÉPARÉS IMMÉDIATEMENT. ÉVITER TOUTS DOMMAGES DURANT LES TRAVAUX.</p>  |
| <p>3. IN SOME CASES, SOME BARRIERS MAY BE REMOVED TEMPORARILY TO ACCOMMODATE THE CONSTRUCTION OPERATIONS. THE AFFECTED BARRIERS WILL BE REINSTATE AT NIGHT WHEN CONSTRUCTION IS COMPLETED.</p>   | <p>3. DANS CERTAINS CAS, CERTAINES BARRIÈRES PEUVENT ÊTRE TEMPORAIREMENT ENLEVÉES PENDANT LES TRAVAUX. LES BARRIÈRES SERONT REMISES DANS LEUR ÉTAT ORIGINAL AVANT LA FIN DE LA JOURNÉE.</p>  |
| <p>4. THE SEDIMENT CONTROL DEVICES WILL BE CLEANED OF ACCUMULATED SILT AS REQUIRED. THE DEPOSITS WILL BE DISPOSED OF AS PER THE ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA) REGULATIONS OR AS DIRECTED BY THE NCC.</p>   | <p>4. LES DISPOSITIFS DE SÉDIMENTS SERONT NETTOYÉS DE MATIÈRES SÉLITEUSES AU BESOIN. LES DÉPÔTS DOIVENT ÊTRE RETIRÉS ET TRANSPORTÉS SELON LA RÉGLEMENTATION DE L'ÉPA OU DE LA CCN.</p>   |
| <p>5. DURING THE COURSE OF CONSTRUCTION, IF THE NCC REPRESENTATIVE BELIEVES THAT ADDITIONAL PREVENTION METHODS ARE REQUIRED TO CONTROL EROSION AND SEDIMENTATION, THE CONTRACTOR WILL INSTALL ADDITIONAL SILT FENCES OR OTHER DEVICES AS REQUIRED TO THE SATISFACTION OF THE NCC REPRESENTATIVE.</p> | <p>5. SI LE REPRÉSENTANT DE LA CCN EXIGE DES MÉTHODES ADDITIONNELLES POUR LE CONTRÔLE DES SÉDIMENTS ET D'ÉROSION PENDANT LES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DEVRA INSTALLER DES BARRIÈRES DE SÉDIMENTATION OU AUTRES DISPOSITIFS À LA SATISFACTION DU REPRÉSENTANT DE LA CCN.</p> |
| <p>6. PROVIDE SEDIMENT TRAPS IF DEWATERING REQUIRED, AS PER EPA REGULATIONS.</p>   | <p>6. FOURNIR LES TRAPPES À SÉDIMENTS SI L'ASSÈCHEMENT DE TRANCHEE EST REQUIS, SELON LA RÉGLEMENTATION DE L'ÉPA.</p>   |
| <p>7. ESTABLISH MATERIAL STOCKPILES AWAY FROM WATER COURSES.</p>   | <p>7. ENTREPOSER LES DÉPÔTS DE MATÉRIEAUX EN SURPLUS LOIN DES COURS D'EAU.</p>   |
| <p>8. CONSTRUCTION &amp; MAINTENANCE REQUIREMENTS FOR EROSION &amp; SEDIMENT CONTROLS TO COMPLY WITH EPA REGULATIONS.</p>  | <p>8. LES EXIGENCES DE CONTRÔLE DE SÉDIMENT ET D'ÉROSION DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX NORMES PRÉSCRITES DANS LA RÉGLEMENTATION DE L'ÉPA.</p>   |
| <p>9. PROVIDE STRAW BALES DOWNSTREAM AS AN ADDITIONAL PRECAUTION FOR STORM EVENTS. STRAW BALES SHALL CONFORM TO THE « TÔME 2 DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) » STANDARDS.</p>  | <p>9. FOURNIR LES BALLOTS DE PAILLE COMME PRÉCAUTION ADDITIONNELLE EN CAS D'ORAGES. LES BALLOTS DE PAILLE DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX STANDARDS DU « TÔME 2 DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) ».</p>  |

LEGEND / LÉGENDE	
EXISTING / EXISTANT	
PAVED SHOULDER ACCOTTEMENT PAVÉ	
CONTOUR LINE COURBE DE NIVEAU	
GRADE NIVEAU	+ 87.90
SIGN ENSEIGNE	
ISOLATED TREE ARBRE ISOLÉ	
BUSH BOISÉ	
CULVERT POUCEAU	
PROPOSED / PROPOSÉ	
ASPHALT APRON ACCOTTEMENT EN ASPHALTE	
DITCH FOSSE	
STATION CHAÎNAGE	0+000
GRADE NIVEAU	
LIMIT OF WORKS FIN DE TRAVAIL	





Rev.	Rev.	Date	Description	Prepared By	Checked By
01	2015/08/17	ISSUED FOR TENDER / ÉMIS POUR SOUMISSION	S.M.	G.B.	
00	2015/07/17	ISSUED FOR FINAL REVIEW / ÉMIS POUR REVUE FINALE	S.M.	G.B.	
0C	2015/05/01	RE-ISSUED FOR 99% REVIEW / RÉ-ÉMIS POUR REVUE 99%	S.M.	G.B.	
0B	2015/03/31	ISSUED FOR 99% REVIEW / ÉMIS POUR REVUE 99%	S.M.	G.B.	
0A	2014/10/06	ISSUED FOR COMMENTS / ÉMIS POUR COMMENTAIRES	S.M.	G.B.	



Client's references / Références du client

Project / Projet  
**DUNLOP ROAD AND GATINEAU PARKWAY (PINK LAKE)  
ADDITION OF ASPHALT APRON AND DITCHING WORK**  
**CHEMIN DUNLOP ET PROMENADE DE LA GATINEAU (LAC PINK)  
ACCOTEMENT EN ASPHALTE ET TRAVAUX DE FOSSE**  
**(PARC DE LA GATINEAU / GATINEAU PARK)**

Title / Titre  
**DUNLOP ROAD - EXISTING AND PROPOSED CROSS SECTIONS  
CHEMIN DUNLOP - COUPES TYPES DE L'EXISTANT ET DU PROJETÉ**




Prepared By / Préparé Par: **S. MASHAIE**  
Discipline: **CIVIL**  
Drawn By / Dessiné Par: **M. LONGTIN**  
Scale: **1:100 H 1:50 V**  
Checked By / Vérifié Par: **G. BEAUCHESNE**  
Date: **2014-10-03**

Project Manager / Chargé de Projet: **LAWRENCE YAREMA, P.Eng**  
Sequence No. / No. de Séquence: **03 of / de 08**

Rev.	Rev.	Project / Projet	Wbs / Cpt	Disc.	Type	Drawing No.	Rev.
038	P-0006771	300	CI	D	03	01	

LEGEND / LÉGENDE	
EXISTING / EXISTANT	
GRADE ELEVATION	× 67.500
GROUND PROFILE / PROFIL DU TERRAIN	
PROPOSED / PROPOSÉ	
GROUND PROFILE / PROFIL DU TERRAIN	
GRADE ELEVATION	× 67.500





01	2015/08/17	ISSUED FOR TENDER / ÉMIS POUR SOUMISSION	S.M.	G
02	2015/07/17	ISSUED FOR FINAL REVIEW / ÉMIS POUR REVUE FINALE	S.M.	G
0C	2015/05/01	RE-ISSUED FOR 99% REVIEW / RE-ÉMIS POUR REVUE 99%	S.M.	G
0B	2015/03/31	ISSUED FOR 99% REVIEW / ÉMIS POUR REVUE 99%	S.M.	G
0A	2014/01/06	ISSUED FOR COMMENTS / ÉMIS POUR COMMENTAIRES		
Rev.	V-M-D M-D DATE	DESCRIPTION	Prepared By Prepared Par	Chk Vérif
ISSUES / REVISIONS ÉMISSIONS / RÉVISIONS				



#### Client's references / Références du client

Project / Projet

**DUNLOP ROAD AND GATINEAU PARKWAY (PINK LAKE)  
ADDITION OF ASPHALT APRON AND DITCHING WORK**

**CHEMIN DUNLOP ET PROMENADE DE LA GATINEAU (LAC PINK)  
ACCOTEMENT EN ASPHALTE ET TRAVAUX DE FOSSÉ**

**(PARC DE LA GATINEAU / GATINEAU PARK)**

Title / Titre

**DUNLOP ROAD - PROPOSED DETAILS**  
**CHEMIN DUNLOP - DÉTAILS PROJETÉS**



Stantec Consulting Ltd

2625 Queensview Drive, suite 105  
Ottawa (Ontario) K2B 8K2  
Phone : 613.226.9667  
Fax : 613.226.7389

Prepared By Préparé Par	<b>S. MASHAIE</b>
Drawn By Dessiné Par	<b>M. LONGTIN</b>
Checked By Véifié Par	<b>G. BEAUCHESNE</b>



Discipline	<b>CIVIL</b>
Scale Échelle	<b>N.T.S. / A.E.</b>
Date	<b>2014-10-03</b>

Project Manager / Chargé de Projet  
**LAWRENCE YAREMA, P.Eng**


Sequence No. / No. de Séquence **04** of / de **08**

Serv. chir. Serv. resp.	Project / Projet	Wbs / Otp	Disc.	Type	Drawing No. No. Dessin	Re Ré
<b>038</b>	<b>P-0006771</b>	<b>300</b>	<b>CI</b>	<b>D</b>	<b>04</b>	<b>0</b>





KEY PLAN / PLAN DE LOCALISATION  
N.T.S. / N.A.E.



CONTROL POINT / POINT DE REPÈRE GÉODÉSIQUE  
POINT # 50512  
LATITUDE : 5036476.059  
LONGITUDE : 359515.664  
ELEV : 152.937  
NAIL IN ASPHALT / CLOU DANS L'ASPHALTE


CONTROL POINT / POINT DE REPÈRE GÉODÉSIQUE  
POINT # 50483  
LATITUDE : 5036412.375  
LONGITUDE : 359392.740  
ELEV : 163.360  
NAIL IN GRAVEL SHOULDER / CLOU DANS L'ACCOTEMENT EN GRAVIER

CONTROL POINT / POINT DE REPÈRE GÉODÉSIQUE  
POINT # 50511  
LATITUDE : 5036431.918  
LONGITUDE : 359466.620  
ELEV : 158.151  
NAIL IN ASPHALT / CLOU DANS L'ASPHALTE

NOTE:  
THE CONTROL POINTS COORDINATES WERE PROVIDED BY THE NCC GEOMATICS SERVICES / LES COORDONNÉES DES POINTS DE REPÈRE GÉODÉSIQUE ONT ÉTÉ FOURNIS PAR LES SERVICES GEOMATIQUES DE LA CCN.

LEGEND / LÉGENDE	
EXISTING / EXISTANT	
PAVED SHOULDER ACCOTEMENT PAVÉ	
GRASS SHOULDER ACCOTEMENT ENGazonné	
CONTOUR LINE COURBE DE NIVEAU	
GRADE NIVEAU	+ 87.90
SIGN ENSEIGNE	
ISOLATED TREE ARBRE ISOLÉ	
BUSH BOISE	
CULVERT PONCEAU	

Rev.	Date	Description	Prepared By	Checked By
01	2015/08/17	ISSUED FOR TENDER / ÉMIS POUR SOUMISSION	S.M.	G.B.
00	2015/07/17	ISSUED FOR FINAL REVIEW / ÉMIS POUR REVUE FINALE	S.M.	G.B.
0C	2015-05-01	RE-ISSUED FOR 99% REVIEW / RÉ-ÉMIS POUR REVUE 99%	S.M.	G.B.
0B	2015/03/31	ISSUED FOR 99% REVIEW / ÉMIS POUR REVUE 99%	S.M.	G.B.
0A	2014/10/06	ISSUED FOR COMMENTS / ÉMIS POUR COMMENTAIRES	S.M.	G.B.



Client's references / Références du client

Project / Projet  
**DUNLOP ROAD AND GATINEAU PARKWAY (PINK LAKE)  
ADDITION OF ASPHALT APRON AND DITCHING WORK**  
**CHEMIN DUNLOP ET PROMENADE DE LA GATINEAU (LAC PINK)  
ACCOTEMENT EN ASPHALTE ET TRAVAUX DE FOSSE**  
**(PARC DE LA GATINEAU / GATINEAU PARK)**

Title / Titre  
**GATINEAU PARKWAY (PINK LAKE) -  
EXISTING PLAN VIEW  
PROMENADE DE LA GATINEAU (LAC PINK) -  
VUE EN PLAN DE L'EXISTANT**

Stantec Consulting Ltd  
2625 Queensview Drive, suite 105  
Ottawa (Ontario) K2B 8K2  
Phone : 613.226.5667 Fax : 613.226.7389

Prepared By  
S. MASHAIE

Drawn By  
M. LONGTIN

Checked By  
G. BEAUCHESNE

Discipline  
CIVIL

Scale  
1:300


Date  
2014-10-03

Project Manager / Chargé de Projet  
LAWRENCE YAREMA, P.Eng

Sequence No. / No. de Séquence  
05 of / de 08

Srv. char.	Project / Projet	Wbs / Otp	Disc.	Type	Drawing No. / No. Dessin	Rev. / Rev.
038	P-0006771	300	CI	D	05	01








N.T.S / N.A.E.


Rev. Rév.	Y - M - D A - M - J DATE	DESCRIPTION	Prepared By Préparé Par	Checked By Vérifié Par
ISSUES / REVISIONS ÉMISSIONS / RÉVISIONS				

Serv. char. Serv. resp.	Project / Project	Wbs / Otp	Disc.	Type	Drawing No. No. Dessin	Rev. Rev.
<b>038</b>	<b>P-0006771</b>	<b>300</b>	<b>CI</b>	<b>D</b>	<b>06</b>	<b>01</b>





01	2015/08/17	ISSUED FOR TENDER / ÉMIS POUR SOUMISSION		S.M.	G.B.
00	2015/07/17	ISSUED FOR FINAL REVIEW / ÉMIS POUR REVUE FINALE		S.M.	G.B.
Rev. Rev.	V - X - Y A - M - J DATE	DESCRIPTION		Prepared By Préparé Par	Checked By Vérifié Par
ISSUES / REVISIONS ÉMISSIONS / RÉVISIONS					



Client's references / Références du client

Project / Projet  
**DUNLOP ROAD AND GATINEAU PARKWAY (PINK LAKE)  
ADDITION OF ASPHALT APRON AND DITCHING WORK**  
**CHEMIN DUNLOP ET PROMENADE DE LA GATINEAU (LAC PINK)  
ACCOTEMENT EN ASPHALTE ET TRAVAUX DE FOSSE**  
**(PARC DE LA GATINEAU / GATINEAU PARK)**


Title / Titre  
**GATINEAU PARKWAY (PINK LAKE) -  
PROPOSED TRAIL ENTRANCE  
PROMENADE DE LA GATINEAU (LAC PINK) -  
VUE EN PLAN PROJÉTÉE DE L'ENTRÉE DU SENTIER**

LEGEND / LÉGENDE	
EXISTING / EXISTANT	
GRASS SHOULDER ACCOTEMENT ENGazonné	
CONTOUR LINE COURSE DE NIVEAU	
GRADE NIVEAU	+ 87.90
SIGN ENSEIGNE	
ISOLATED TREE ARBRE ISOLÉ	
BUSH BOISÉ	
CULVERT PONCEAU	
PROPOSED / PROPOSÉ	
SPILLWAY - ASPHALT SWALE DÉVERSOIRE - CANIVEAU EN ASPHALTE	
TOPSOIL AND HYDROSEEDING TERRE VÉGÉTALE ET ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE	
STATION CHANGEMENT	0+000
GRADE NIVEAU	-87.50
LIMIT OF WORKS LIMITE DES TRAVAUX	

Stantec Consulting Ltd  
2625 Queensview Drive, suite 105  
Ottawa (Ontario) K2B 8K2  
Phone : 613.226.5667  
Fax : 613.226.7389


Prepared By Préparé Par <b>S. MASHAIE</b>	Discipline Secteur <b>CIVIL</b>					
Drawn By Dessiné Par <b>M. LONGTIN</b>	Scale Échelle <b>1:100</b>					
Checked By Vérifié Par <b>G. BEAUCHESNE</b>	Date <b>2014-10-03</b>					
Project Manager / Chargé de Projet <b>LAWRENCE YAREMA, P.Eng</b>	Sequence No. / No. de Séquence <b>07 of / de 08</b>					
Srv. char. Srv. resp. <b>038</b>	Project / Projet <b>P-0006771</b>	Wbs / Otp <b>300</b>	Disc. <b>CI</b>	Type <b>D</b>	Drawing No. No. Dessin <b>07</b>	Rev. Rév. <b>01</b>






**PROPOSED CROSS-SECTION WITH ASPHALT SWALE**  
**AT CHAINAGES 0+010 TO 0+035, 0+050 TO 0+060, 0+070 TO 0+095, 0+095 TO 0+115 AND -0+118 TO -0+108 /**  
**COUPE TYPE PROJÉTÉE AVEC CANIVEAU EN ASPHALTE**  
**AUX CHAINAGES 0+010 À 0+035, 0+050 À 0+060, 0+070 À 0+095, 0+095 À 0+115 ET -0+118 À -0+108**

NOT TO SCALE / AUCUNE ÉCHELLE



**PROPOSED SPILLWAY ASPHALT SWALE 45° WITH ROADWAY**  
**AT CHAINAGES 0+035, 0+060, 0+093, 0+115 AND AT TRAIL ENTRY (-0+118 TO -0+108) /**  
**DÉVERSOIRE-CANIVEAU EN ASPHALTE EN 45° AVEC LE CHEMIN**  
**AUX CHAINAGES 0+035, 0+060, 0+093, 0+115 ET À L'ENTRÉE DU SENTIER (-0+118 À -0+108)**

NOT TO SCALE / AUCUNE ÉCHELLE



Rev.	Rev.	Y.	U.	A.	M.	J.	DATE	DESCRIPTION	Prepared By	Checked By
01	2015/08/11							ISSUED FOR TENDER / ÉMIS POUR SOUMISSION	S.M.	G.B.
00	2015/07/17							ISSUED FOR FINAL REVIEW / ÉMIS POUR REVUE FINALE	S.M.	G.B.
0C	2015/05/01							RE-ISSUED FOR 99% REVIEW / RÉ-ÉMIS POUR REVUE 99%	S.M.	G.B.
0B	2015/03/31							ISSUED FOR 99% REVIEW / ÉMIS POUR REVUE 99%	S.M.	G.B.
0A	2014/10/06							ISSUED FOR COMMENTS / ÉMIS POUR COMMENTAIRES	S.M.	G.B.



Client's references / Références du client

Project / Projet  
**DUNLOP ROAD AND GATINEAU PARKWAY (PINK LAKE)**  
**ADDITION OF ASPHALT APRON AND DITCHING WORK**  
**CHEMIN DUNLOP ET PROMENADE DE LA GATINEAU (LAC PINK)**  
**ACCOTEMENT EN ASPHALTE ET TRAVAUX DE FOSSE**  
**(PARC DE LA GATINEAU / GATINEAU PARK)**

Title / Titre  
**GATINEAU PARKWAY (PINK LAKE) -**  
**PROPOSED DETAILS**  
**PROMENADE DE LA GATINEAU (LAC PINK) -**  
**DÉTAILS PROJÉTÉS**



Prepared By: **S. MASHAIE**  
Drawn By: **M. LONGTIN**  
Checked By: **G. BEAUCHESNE**  
Discipline: **CIVIL**  
Scale: **N.T.S. / N.A.E.**  
Date: **2014-10-03**

Project Manager / Chargé de Projet: **LAWRENCE YAREMA, P.Eng**  
Sequence No. / No. de Séquence: **08 of / de 08**

Rev.	Rev.	Project / Projet	Wbs / Otp	Disc.	Type	Drawing No.	Rev.
038	P-0006771	300	CI	D	08	01	