


PHOTOGRAPHIES, A21



NOTES DES PHOTOS A21

LES PHOTOS ILLUSTRENT L'ENVERGURE DES TRAVAUX D'ENLÈVEMENT DES OBJETS PARTICULIERS. TOUS LES OBJETS AUTONOMES MONTRES SERONT ENLEVÉS PAR D'AUTRES AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX DE DÉMOLITION. À MOINS INDICATION CONTRAIRE, ENLEVER TOUS LES APPAREILS, RACCORDS ET ACCESSOIRES MONTÉS AUX MURS, LES OUVRAGES DE MENUISERIE ET ÉLÉMENTS DE MOBILIERS LIBRES VISIBLES DANS LES PHOTOS, INDIQUÉS DANS LES PLANS ET PRÉCISÉS DANS LES NOTES.

C3-X NIVEAU DU PLANCHER ET NUMÉRO DE PHOTO. LA TÊTE DE FLÈCHE INDIQUE L'EMPLACEMENT PRÉCIS OÙ LA PHOTO A ÉTÉ PRISE, AINSI QUE L'ORIENTATION DE LA VISEE.

C3-0 ENLEVER TOUS LES OUVRAGES DE MENUISERIE ET LES ACCESSOIRES MONTÉS AUX MURS, ET TOUS LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE. TYPIQUE.

ENLEVER LES ÉCRANS AUTONOMES EN PANNEAU DE COMPOSITE ET LES CADRES MÉTALLIQUES. QUANTITÉ : 11.

C3-16, 17 ET 21 ENLEVER LES POTEAUX DE SOUTIEN PLEINE HAUTEUR AUTONOMES DES ÉTAGES DE PRÉSENTATION COMMERCIALE ET TOUS LEURS RACCORDS À LA STRUCTURE. QUANTITÉ : 19.

C3-18 TROUS EXISTANTS DANS LE MUR EXTÉRIEUR. ENLEVER DES MURS DU PÉRIMÈTRE TOUS LES MATÉRIAUX POUVANT CONTENIR DE L'AMIANTE, C.-À-D., LA PÂTE À JOINTS ET LES PANNEAUX DE PLAQUES DE PLÂTRE. TYPIQUE. REMPLACER AVEC DES PANNEAUX DE PLAQUES DE PLÂTRE NEUFS DE 16mm. ENLEVER ET REMETTRE EN PLACE LES DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DU PÉRIMÈTRE EN SYNCHRONISANT AVEC LES TRAVAUX DE POSE DES NOUVEAUX PANNEAUX DE PLAQUES DE PLÂTRE. POSER LES RUBANS À JOINTS, FAIRE LA FINITION ET APOSER LA PEINTURE D'APPRÊT.

C3-3, 19 ET 34 ENLEVER ET DÉBRANCHER LES OUVRAGES DE MENUISERIE AUTONOMES EXISTANTS.

C3-27 ENLEVER LES CLOISONS SÉPARATRICES EN BOIS ET LES MIROIRS DE COIN ET MONTÉS AUX MURS DES VESTIAIRES. TYPIQUE.


C3-29 ET C-30 ENLEVER LES UNITÉS DE RANGEMENT EXISTANTES

C3-14 ENLEVER (PAR SABLAGE AU JET) LA PEINTURE DES COLONNES POUR EXPOSER LE BÉTON.



PETER J. KINDREE ARCHITECT

79 Hinton Avenue N.
Ottawa K1Y 0Z7 (613) 860-1530



L'ENTREPRENEUR DEVRA VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE CHANTIER ET AVISER SANS DÉLAI LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE DE TOUTE ANOMALIE.

Contractor to verify all dimensions and conditions on site and immediately notify the departmental representative of all discrepancies.

revisions	description	date
6		
5		
4		
3	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	2015/06/30
2	ÉMIS POUR RÉVISION À 90 %	2015/06/01
1	ÉMIS POUR RÉVISION À 66 %	2015/05/22

A	A
C	B C

project
ÉDIFICE C. D. HOWE
NIVEAUX C2 ET C3
DÉMOLITION


OTTAWA, ONTARIO

drawing
dessin

NIVEAU C3 ENLÈVEMENT
D'OBJETS PARTICULIERS
PLAN D'ÉTAGE

Designed By Date PK/DL MAY /15	Conçu par (yyyy/mm/dd)
Drawn By Date JB MAY /15	Dessiné par (yyyy/mm/dd)
Reviewed By Date DL MAY /15	Examiné par (yyyy/mm/dd)
Approved By Date DL MAY /15	Approuvé par (yyyy/mm/dd)
Tender	Soumission
Project Manager Project no.	Administrateur de projets No. du projet
R077051.3	
Drawing no.	No. du dessin

A21



NIVEAU C3 - DÉMOLITION - PLAN D'ÉTAGE

ÉCHELLE 1:100

C