



Modification # 1

La demande de propositions **9F030-20150521 « Remplacement des Pompes de Puisard au Laboratoire David Florida (LDF) à Ottawa »** est modifiée comme suit:

1. Veuillez remplacer la date de clôture de la période de soumission :

Supprimer : Le 28 octobre 2015 à 14:00 heures (HAE)

Remplacer par : **Le 4 novembre 2015 à 14:00 heures (HNE)**

2. Annexe “D” (Spécifications et Dessins):

"Johnson Controls (JCI) est le système d'automatisation du bâtiment existant. Le soumissionnaire retenu doit relier et intégrer les nouveaux contrôles avec le JCI existante - système Metasys pour effectuer les fonctions de base et pour signaler des alarmes comme indiqué dans les sections Spécifications 25 05 60, 25 08 20 et 25 30 02."

3. Annexe “D” (Spécifications et Dessins), section 22 10 10, article #2.1.16:

Modifier l'article en ajoutant:

“La plaque de couverture est de 3,2 mm aluminium épais alliage vérificateur de la plaque de roulement, cadre en aluminium renforcé, système à double porte fourni avec cachées charnières lourds des broches, boulons à tête fraisée, poignées encastrées pour les deux côtés de la plaque de couverture, néoprène joint autour du cadre de la fosse, les joints de néoprène pour puisard cordons de pompe, joints en néoprène pour aération et d'évacuation brides et un mécanismes avec poignées pour maintenir les plaques de couverture en position ouverte.”

4. Annexe “A” (Horaire et Achèvement):

Comme mentionné dans la DDP 9F030-20150521 - Le travail doit être effectué pendant les heures de travail de l'installation 07h00-15h00, du lundi au vendredi.

FIN DE ADDENDA