



RÉFECTION DE LA PASSERELLE ATWATER - TRAVAUX 2015-2016

CLAC-IIF-899-1510-PPSD

BORDEREAU

POSTE	DESCRIPTION DES TRAVAUX	QUANTITÉ	UNITÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
1	ORGANISATION DE CHANTIER				
1.1	PHASE I				
1.1.1	Mobilisation / Démobilisation	1	montant forfaitaire		- \$
1.1.2	Protection de l'environnement	1	montant forfaitaire		- \$
1.1.3	Chauffage des constituants	18	m ³		- \$
1.1.4	Plate-forme de travail et abri chauffé	62	m		- \$
	TOTAL SECTION 1.1 :				- \$
1.2	PHASE II				
1.2.1	Mobilisation / Démobilisation	1	montant forfaitaire		- \$
1.2.2	Protection de l'environnement	1	montant forfaitaire		- \$
1.2.3	Plate-forme de travail	4	m		- \$
	TOTAL SECTION 1.2 :				- \$
	TOTAL SECTION 1 :				- \$
2	RÉFECTION DU TABLIER				
2.1	Démolition de béton de dalle	180	m ²		- \$
2.2	Nettoyage et peinture de l'acier	1	montant forfaitaire		- \$
2.3	Renforcement des traverses HSS 178x178	12	m		- \$
2.4	Cornière	125	m		- \$
2.5	Béton de dalle	18	m ³		- \$
2.6	Goujons	20	unité		- \$
2.7	Drain	8	unité		- \$
	TOTAL SECTION 2 :				- \$
3	TRAVAUX AUX PILES				
3.1	Support de la structure	2	Unité		- \$
3.2	Nettoyage et peinture des appareils d'appui	4	Unité		- \$
3.3	Reconstruction des socles	4	Unité		- \$
	TOTAL SECTION 3 :				- \$
4	RÉFECTION DES CULÉES				
4.1	Support de la structure	2	Unité		- \$
4.2	Démolition dalles d'approche	40	m ²		- \$
4.3	Excavation et remplissage	1	montant forfaitaire		- \$
4.4	Démolition de béton	8	m ³		- \$
4.5	Remplacement des appareils d'appui	4	Unité		- \$
4.6	Goujons	150	Unité		- \$
4.7	Armature galvanisée	950	kg		- \$
4.8	Béton - culée et garde-grève	8	m ³		- \$
4.9	Joint de dilatation	6	m		- \$
4.10	Béton - Dalles d'approche	5	m ³		- \$
	TOTAL SECTION 4 :				- \$
	SOUS-TOTAL				- \$
	TPS (5%)				- \$
	TVO (9.975%)				- \$
	GRAND TOTAL				- \$