



## Q&R N° 2

Date : Le 2 décembre 2015

Projet: Projet de laboratoire de pathologie à St-John's

---

Les soumissionnaires doivent s'assurer que leurs propositions soient basées sur la version la plus récente des documents de soumission publiés et prennent en considération les informations ci-dessous, incluant toute information déjà publiée lors d'amendements ou Q&Rs antérieurs.

Les propositions ne respectant pas cette exigence seront rejetées.

---

### **Question 1 : Quel est le niveau de finition requis pour le plafond et le mur du côté opposé au mur du laboratoire de pathologie (salle 1-19 – analyse des sols et des végétaux)?**

Réponse 1 : Consultez les dessins pour connaître le niveau de finition du mur. Le plafond dans la salle d'analyse des sols et des végétaux (1-19) doit demeurer conforme aux dessins. Les dalles du plafond doivent être remises en place lorsqu'une partie du plafond est endommagée ou enlevée pour faciliter la construction d'un nouveau mur. La construction doit être comme suit : plaque de plâtre de type X de 16 mm d'épaisseur, ruban adhésif et plâtrerie, pas de peinture. Conformément aux dessins, il faut modifier les supports de plafond actuels au besoin, c'est-à-dire fournir et installer les supports additionnels nécessaires, en raison des travaux de démolition adjacents dans le laboratoire de pathologie.

### **Question 2 : Les appareils actuels (soupapes de pression, etc.) doivent-ils être réutilisés? Où les systèmes mécaniques et électriques doivent-ils être désactivés?**

Réponse 2 : Indiqué de façon adéquate sur les dessins inclus dans l'appel d'offres.

### **Question 3 : Le travail (carottage du béton, etc.) peut-il être effectué en soirée et en fin de semaine?**

Réponse 3 : Selon la spécification.

---

Toutes les autres conditions et exigences demeurent inchangées.