



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC**

11 Laurier St./11 rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Ce document comporte une exigence en matière de sécurité - This document contains a security requirement

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de construction

11 Laurier St./11 Rue Laurier

3C2, Place du Portage

Phase III

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet BUTTE DE LA CONF. MISE HORS SERVICE	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP076-160007/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 20160007	Date 2016-01-07
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-358-68540	
File No. - N° de dossier fg358.EP076-160007	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-01-14	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Michaud, Jasmin	Buyer Id - Id de l'acheteur fg358
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3921 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Confederation Heights 1500 Bronson Avenue, 719 and 770 Heron Road, Ottawa, Ontario	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP076-160007

Amd. No. - N° de la modif.

003

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg358

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20160007

File No. - N° du dossier

fg358EP076-160007

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Cette modification #003 est émise pour la raison suivante:

Suite à des difficultés techniques, inclure l'ADDENDA NO. 1.

TOUT AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS

**BUTTES DE LA CONFÉDÉRATION PROJET
DE MISE HORS SERVICE**
Num. du Project R.049697.004

Page 1 de 3
DATE: 06 Janvier, 2016

Les changements suivants dans le dossier d'appels d'offres entrent immédiatement en vigueur. Cet addenda fait parti des documents contractuels.

1. DESSINS:

.1 Dessins A200 et A210:

- .1 AJOUTER** la nouvelle Note C indiquant:
Hauteur d'une dalle à l'autre: +/-3200mm

.2 Dessins A510 - A552 (inclusives):

- .1 AJOUTER** la nouvelle Note C indiquant:
Aile-A, Aile-B - Hauteur d'une dalle à l'autre: +/-4000mm

.3 Dessins A553:

- .1 AJOUTER** la nouvelle Note D indiquant:
Aile-A, Aile-B - Hauteur d'une dalle à l'autre: +/-4000mm

.4 Dessins A510, A511, A520, A521, A530, A531, A540, A541, et A551:

- .1 SUPPRIMER** la Note 7 et **AJOUTER** la nouvelle Note 7 indiquant:
Enlever le construction de mur à la sous-face de la dalle en béton au-dessus.
Boucher le plancher à l'endroit des enlèvements.
Construction de mur:
- Bloc de béton, avec du plâtre en deux côtés, et
 - 16mm panneaux de gypse et la charpente de montants d'acier, d'un côté du bloc de béton.

.5 Dessins A512, A513, A522, A523, A532, A533, A542, et A543:

- .1 SUPPRIMER** la Note 3 et **AJOUTER** la nouvelle Note 3 indiquant:
Enlever le construction de mur à la sous-face de la dalle en béton au-dessus.
Boucher le plancher à l'endroit des enlèvements.
Construction de mur:
- Bloc de béton, avec du plâtre en deux côtés, et
 - 16mm panneaux de gypse et la charpente de montants d'acier, d'un côté du bloc de béton.

**BUTTES DE LA CONFÉDÉRATION PROJET
DE MISE HORS SERVICE**
Num. du Project R.049697.004

Page 2 de 3
DATE: 06 Janvier, 2016

.6 Dessin A553:

- .1 SUPPRIMER** la Note 26 et **AJOUTER** la nouvelle Note 26 indiquant:
Enlever le construction de mur à la sous-face de la dalle en béton au-dessus.
Boucher le plancher à l'endroit des enlèvements.
Construction de mur:
- Bloc de béton, avec du plâtre en deux côtés, et
 - 16mm panneaux de gypse et la charpente de montants d'acier, d'un côté du bloc de béton.

.7 Dessins A410 et A420:

- .1 SUPPRIMER** la Note 6 et **AJOUTER** la nouvelle Note 6 indiquant:
Les téés du plafond acoustique existant doivent être conservés. Enlever les tuiles du plafond et garder les tuiles qui ne sont pas endommagées pour les bureaux à aires ouvertes - se rapporter à la note 8. Installer les tuiles de plafond récupéré à partir de bâtiment 3 et bâtiment 5.
- .2 SUPPRIMER** la Note 8 et **AJOUTER** la nouvelle Note 8 indiquant:
Les téés du plafond acoustique existant doivent être conservés. Remplacer les tuiles endommagées où les poteaux ont été enlevés par les tuiles sauvegardées de les chambres adjacentes - se rapporter à la note 6.

.8 Dessins A610 et A620:

- .1 SUPPRIMER** la Note 6 et **AJOUTER** la nouvelle Note 6 indiquant:
Les téés du plafond acoustique existant doivent être conservés. Enlever les tuiles du plafond et garder les tuiles qui ne sont pas endommagées pour les bureaux à aires ouvertes - se rapporter à la note 11. Installer les tuiles de plafond récupéré à partir de bâtiment 3 et bâtiment 5.
- .2 SUPPRIMER** la Note 11 et **AJOUTER** la nouvelle Note 11 indiquant:
Les téés du plafond acoustique existant doivent être conservés. Remplacer les tuiles endommagées où les poteaux ont été enlevés par les tuiles sauvegardées de les chambres adjacentes - se rapporter à la note 6.

.9 Dessins E300, E310, E320, E330, E340, E350 et E360:

- .1 SUPPRIMER** la Note 1 et **AJOUTER** la nouvelle Note 1 indiquant:
Typique: Débrancher temporairement les luminaires fluorescents 1219x305mm et connecteurs NOCOM existants jusqu'à la boîte d'éclairage NOCOM. Rebrancher les luminaires et connecteurs NOCOM conservés et suspendre les luminaires avec des chaînes pour l'éclairage temporaire. Se référer au dessin E380 pour le nouveau plan.

**BUTTES DE LA CONFÉDÉRATION PROJET
DE MISE HORS SERVICE**
Num. du Project R.049697.004

Page 3 de 3
DATE: 06 Janvier, 2016

.10 Dessin E380:

- .1 SUPPRIMER** la Note 1 et **AJOUTER** la nouvelle Note 1 indiquant:
Typique: Rebrancher les luminaires fluorescents 1219x305mm et connecteurs NOCOM conservés, suspendre les luminaires avec des chaînes et brancher au circuit d'éclairage d'urgence.

.11 Dessins E300 à E360:

- .1 AJOUTER** la nouvelle Note générale 0 indiquant:
Enlever les dispositifs de sécurité pour les portes existantes situées autour du couloir central du bâtiment.
- .2 SUPPRIMER** la Note 3 et **AJOUTER** la nouvelle Note 3 indiquant:
Typique : Permettent d'éliminer 3 câbles de communication/données (CAT5 ou équivalent) du poteau d'alimentation de meuble jusqu'à la salle de télécommunications ou la salle des serveurs. Les poteaux d'alimentation de meuble illustrés sont déjà retirés.

.12 Dessins E410 et E420:

- .1 SUPPRIMER** la Note 1 et **AJOUTER** la nouvelle Note 1 indiquant:
Typique : Permettent d'éliminer 3 câbles de communication/données (CAT5 ou équivalent) du poteau d'alimentation de meuble jusqu'à la salle de télécommunications ou la salle des serveurs. Les poteaux d'alimentation de meuble illustrés sont déjà retirés.

.13 Dessins E500 à E550:

- .1 SUPPRIMER** la Note 3 et **AJOUTER** la nouvelle Note 3 indiquant:
Typique : Permettent d'éliminer 3 câbles de communication/données (CAT5 ou équivalent) pour 100 stations de travail jusqu'à la salle de télécommunications ou la salle des serveurs. Les poteaux d'alimentation de meuble illustrés sont déjà retirés.

.14 Dessins E610 et E620:

- .1 SUPPRIMER** la Note 1 et **AJOUTER** la nouvelle Note 1 indiquant:
Typique : Permettent d'éliminer 3 câbles de communication/données (CAT5 ou équivalent) du poteau d'alimentation de meuble jusqu'à la salle de télécommunications ou la salle des serveurs. Les poteaux d'alimentation de meuble illustrés sont déjà retirés.