

PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

- 1.1 Travaux Connexes
- .1 Section 01 10 10 Directives Générales.
 - .2 Section 01 14 10 Planification et Gestion des Travaux.
 - .3 Section 01 35 44 Protection de l'Environnement – Procédures pour Travaux Maritimes.
 - .4 Section 01 74 21 Gestion et Élimination des Déchets de Construction/Démolition.
 - .5 Section 05 50 00 Ouvrages Métalliques.
 - .6 Section 31 23 10 Excavation et Remblayage.
 - .7 Section 35 31 24 Protection de Roche.
- 1.2 Étendue des Travaux
- .1 Cette section identifie les exigences pour l'enlèvement et l'entreposage temporaire des matériaux à être réutilisés pour les travaux, ou à demeurer la propriété du Propriétaire, le rétablissement des matériaux à être réutilisés et l'élimination des déchets de construction à un site d'enfouissement approuvé. Les travaux inclus :
 - .1 L'enlèvement partiel et l'élimination de la structure 302, aux limites et niveaux illustré sur les plans.
 - .2 L'excavation et l'élimination des matériaux excavé pour l'enlèvement du quai et excavés du fond du havre et du chenal, incluant l'excavation du roc. Tous matériaux excavés doivent être éliminés au site. Lieu à être déterminé par le Représentant du Ministère.
 - .3 L'enlèvement, l'entreposage temporaire et le rétablissement du remblai rocheux et de l'enrochement de la structure 301, aux lignes et niveaux nécessaire pour l'installation des nouveaux travaux.
 - .4 L'enlèvement et l'élimination des palplanches en acier de la structure 301 tel que requis pour l'installation des nouveaux travaux.

- .5 L'enlèvement en entier et l'élimination du garde-roues, des cornières d'acier, des plaques d'acier et des échelles aux endroits illustrés sur les plans.
- .6 L'enlèvement, l'entreposage temporaire et le rétablissement de la barrière clôturée.
- .7 L'enlèvement et l'élimination de tous substratum rocheux requis pour l'installation des nouveaux travaux.
- .8 La construction des chemin d'accès.
- .9 L'enlèvement/rétablissement de tous matériaux existant requis pour la réalisation des nouveaux travaux correctement.

1.3 Mesurage aux Fins de Paiement

- .1 Construction/démolition/mob/demob: Les coûts associés à l'enlèvement et l'élimination des déchets de construction, l'entreposage temporaire des matériaux réutilisés, la récupération des matériaux, les installations temporaires, les chemins d'accès incluant la main-d'œuvre, les installations, transportation, les équipements et matériels nécessaires, constitueront un prix forfaitaire, et comprennent, mais n'est pas limité à, les items suivants :
- .1 Tous les coûts associés à la mobilisation et la démobilisation.
 - .2 L'enlèvement et le rétablissement du remblai rocheux et de l'enrochement de la structure 301 tel que requis pour la construction des nouveaux travaux.
 - .3 L'enlèvement et l'élimination des palplanches en acier de la structure 301 tel que requis pour l'installation des nouveaux travaux.
 - .4 L'enlèvement et élimination :
 - .1 L'enlèvement partiel et l'élimination des palplanches en acier.
 - .2 L'enlèvement et l'élimination des cornières, plaques, crampons et échelles en acier.

- .5 L'enlèvement et l'élimination sur site :
 - .1 L'excavation et l'élimination des matériaux excavé de la structure et excavés du fond du havre et du chenal, incluant l'excavation du roc. Lieu d'élimination sur place à être comme indiqué par le Représentant du Ministère.
 - .6 Installation temporaire et plate-forme de travail temporaire :
 - .1 La fourniture, l'installation, l'entretien et l'enlèvement des installations temporaires.
 - .2 La conception, les approbations, la construction et l'enlèvement de la plate-forme.
 - .7 Toutes démolition et enlèvement requis pour la construction de la structure.
 - .8 Tous travaux tel que les exigences environnementales.
 - .9 Dénéigement, si requis, pour permettre l'accès et les travaux au chantier.
- .2 Élimination du bois traité : L'enlèvement et l'élimination du bois traité à une usine de traitement des déchets sera payé à la tonne de matériaux éliminés à l'usine. Ce coût comprend la manutention, le transport et le tri pour éliminer les déchets au site approuvé. L'Entrepreneur doit fournir au Représentant du Ministère une copie du reçu du billet de pesage de l'installation d'élimination avec la demande de paiement.
- .1 Tous le bois traité : garde-roues, cales et revêtements horizontaux doivent être éliminés à un site régional approuvé.
- .3 Installation temporaire: Aucun paiement distinct ne sera versé pour fournir et l'entretien d'un bureau temporaire pour le représentant du ministère, l'entrepreneur, l'entrepôt de matériel, toilette portative, etc. Inclure les coûts dans l'item de paiement 1.3.1 Construction/ Démolition/Mob/Demob ci-haut.

- .4 Barrières/dispositifs de sécurité : Il n'y aura pas de paiement distinct pour fournir et l'entretien des barrières et dispositifs de sécurité. Inclure les coûts dans l'item de paiement 1.3.1 Construction/Démolition/Mob/Demob ci-haut.
- .5 Excavation et Élimination du Roc : L'excavation et l'élimination du roc tel que requis pour l'installation adéquate des panneaux préfabriqués ne seront pas mesurés séparément pour le paiement. Inclure les coûts dans l'item de paiement 1.3.1 Construction/Démolition/Mob/Demob ci-haut. L'Entrepreneur doit faire sa propre détermination de la quantité et l'étendue de cette excavation dans le roc, basé sur les informations géotechniques et bathymétriques.

PARTIE 2 – PRODUITS

SANS OBJET

PARTIE 3 – EXÉCUTION

3.1 Exécution

- .1 Inspecter le chantier et vérifier avec le Représentant du Ministère les éléments qui doivent être enlevés.

3.2 Enlèvement des Matériaux

- .1 Enlever en totalité tous les matériaux identifiés pour être enlevés, y compris toutes les fixations. Enlever avec soin les matériaux désignés à être réutilisés, ou pour être sauvés et entreposés au chantier aux endroits indiqués par le Représentant du Ministère.
- .2 Ne pas déranger les ouvrages adjacents désignés pour demeurer en place.
- .3 Vérifier avec le Représentant du Ministère quels items pourront être réutilisés pour les travaux.

3.3 Entreposage

- .1 Faire approuver par le Représentant du Ministère l'utilisation d'espace d'entreposage pour les items à réutiliser pour les travaux.

3.4 Remise en État

- .1 Une fois les travaux terminés, enlever les débris, aplanir les surfaces et laisser le chantier propre.

- .2 Remettre les surfaces et les ouvrages existants situés à l'extérieur des zones de construction dans le même état avant le début des travaux.

FIN DE SECTION
