



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC

11 Laurier St./11 rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Ce document comporte une exigence en matière de sécurité / This document contains a security requirement

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de construction

11 Laurier St./11 Rue Laurier

3C2, Place du Portage

Phase III

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Exterior Cladding Repair	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP067-170785/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 20170785	Date 2016-08-16
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-350-71321	
File No. - N° de dossier fg350.EP067-170785	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-08-23	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Séguin, Martine	Buyer Id - Id de l'acheteur fg350
Telephone No. - N° de téléphone (873) 469-4932 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Complexe Booth Complex 580 rue Booth Street Ottawa, Ontario	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP067-170785/A

Amd. No. - N° de la modif.
002

Buyer ID - Id de l'acheteur
FG350

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier
FG350 EP067-170785

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

THIS AMENDMENT 002 IS ISSUED FOR THE FOLLOWING REASON:

- ISSUE ADDENDUM NUMBER 1.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED

ADDENDUM No. 1

PROJECT NO.: R.073221.002

The following changes in the bid documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

DRAWINGS

N/A

SPECIFICATIONS

1. Section 01 52 00 – Construction Facilities

Section 1.6 – Swing Stages

ADD: Paragraph 1.6.3 to read: Existing roof anchors are not to be used for swing stage use during construction, under this Contract. The General Contractor must provide their own independent systems.

2. Section 01 56 00 – Temporary Barriers and Enclosures

.1 Section 1.3 – Hoarding

ADD: Paragraph 1.4.8 to read: The General Contractor is responsible for all temporary hoarding and overhead protection, including safety signage.

ADD: Paragraph 1.4.9 to read: The existing overhead protection can be utilized by the General Contractor during construction, and is available until April 30, 2018. The General Contractor shall be responsible for any additional overhead protection required for public safety, as well as any overhead protection, required after April 30, 2018.

3. Section 08 44 13 – Glazed Aluminum Curtain Walls

Section 2.1 – Cap & Pressure Plate Replacement:

ADD: Paragraph 2.1.1.2 to read: All existing thermal breaks to be removed and replaced.

ADD: Paragraph 2.1.1.3 to read: Aluminum spandrel panels are not to be replaced; existing are to remain and/or reinstalled as necessary. All jamb flashings are to be replaced. As per details on the as-built drawings, panels must be removed to replace the caps.

ADD: Paragraph 2.1.1.4 to read: As the existing curtain wall system manufacturer could not be established The General Contractor is to provide full site review with manufacturers to verify compatibility with the existing system.