



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À :

Agence Parcs Canada
635, 8^e Avenue S.-O., bureau 1300
Calgary (Alberta) T2P3M3
Télécopieur : 403-292-4475

INVITATION TO TENDER

APPEL D'OFFRES

AMENDMENT / MODIFICATION

001

Tender To: Parks Canada Agency
 We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

Soumission à : l'Agence Parcs Canada
 Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments - Commentaries

Issuing Office - Bureau de distribution

Agence Parcs Canada
Bureau 1300
635, 8^e Avenue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P3M3

Title-Sujet Stabilisation de murs en maçonnerie Parc national Banff		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P420-16-5173/A		Date: 23 août 2016
GETS Reference No. - No de référence de SEAG PW-16-00739189		Amendment No. - N° de la modif. 001
Solicitation Closes:		
at - à 14 h	on - le 30 août 2016	Time Zone - Fuseau horaire MDT - HAR
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Nathaniel Harrison – nathaniel.harrison@pc.gc.ca		
Telephone No. - No de téléphone (403) 292-4572		Fax No. - No de FAX: (403) 292-4475
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: See Herein – Voir ici		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)

Vendor/Firm Name	
Address - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Title - Titre	
Telephone No. - N° de téléphone: _____	
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____	
Signature	Date

Modification 001

La présente modification vise à fournir un résumé de la visite facultative des lieux et à modifier le dossier d'appel d'offres.

Le présent appel d'offres se termine maintenant le **30 août 2016 à 14 h (HAR)**.

A. Visite facultative des lieux

La feuille d'inscription en est jointe.

Q1. Quel niveau de restauration du paysage est-il requis?

R1. L'entrepreneur retenu sera tenu de s'assurer que le paysage environnant est restauré à son état d'origine avant que tout travail n'ait eu lieu; généralement cela comprendrait la pose de terre végétale et l'ensemencement/l'engazonnement dans les aires qui ont été endommagées ou perturbées au cours des activités de construction.

B. Modifications apportées au dossier d'appel d'offres

1. DESSINS

Replace Drawing L-100 and L-400 with the updated drawings L-100 and L-400 Dated (Aug. 18, 2016).

2. SPÉCIFICATIONS

Section 01 11 00

Replace Clause 1.5.1 with:

Work to be completed by June 30, 2017 as per sequencing noted in 1.8.1

Replace Clause 1.8.1 with:

Priority sites to be completed in this order and by Dec 15, 2016

1. Castle Mountain Viewpoint
2. Minnewanka Loop Viewpoint
3. Norquay Road Viewpoint

The remaining sites are to be completed by June 30, 2017

C. Annexe A – Révisions apportées au formulaire d'établissement des prix

Les articles 2 et 5 sont révisés.

POUR QUE LA SOUMISSION SOIT JUGÉE RECEVABLE, LE SOUMISSIONNAIRE DOIT UTILISER LE FORMULAIRE D'ÉTABLISSEMENT DES PRIX CI-JOINT. TOUTE SOUMISSION PRÉSENTÉE AVEC L'ANCIEN FORMULAIRE D'ÉTABLISSEMENT DES PRIX NE SERA PAS ACCEPTÉE.

Toutes les autres modalités demeurent inchangées.

ANNEXE A FORMULAIRE D'ÉTABLISSEMENT DES PRIX

- 1) Les prix par unité régiront l'établissement du montant total calculé. Toute erreur de calcul dans la présente annexe sera corrigée par le Canada.
- 2) Le Canada peut rejeter toute soumission si l'un ou plusieurs des prix soumis ne reflètent pas raisonnablement le coût de l'exécution de la partie des travaux auxquels ce prix s'applique.
- 3) Le prix unitaire et le prix estimatif total doivent être inscrits pour chaque élément énuméré.
- 4) Les travaux compris dans chaque élément doivent correspondre à la description fournie dans la section de référence des spécifications.

Remarque : Les soumissionnaires doivent se rappeler que c'est leur responsabilité d'inclure dans leur offre tous les travaux décrits dans les plans et devis. Le prix des travaux qui ne figurent pas dans le tableau des prix unitaires, notamment l'installation et la désinstallation, etc., sera inscrit dans le tableau des prix forfaitaires et reporté au montant de soumission total.

Num d'art	Renvoi au devis	Classification de la main-d'œuvre, des installations ou des matériaux	Unité de mesure	Quantité estimative	Prix unitaire (taxes non comprises)	Prix estimatif total (taxes non comprises)
1 A	01 21 00	Mobilisation/démobilisation	Montant forfaitaire	1	-	_____ \$
1 B	01 25 20	Coûts principaux	Montant forfaitaire	1	-	50 000,00 \$
MONTANT TOTAL 1.						_____ \$

2	L-100	Belvédère du Mont-Castle – Mur de pierres Nota : La majorité des pierres pour cette réparation de mur pourront être trouvées sur place entre le mur et la clôture à cervidés. Si une quantité suffisante n'est pas disponible sur place, l'entrepreneur doit acheter toute pierre supplémentaire auprès d'un fournisseur local.				
A	L-100	Enlever les pierres et le mortier du sommet du mur de 750 à 900 mm. Reconstruire la partie supérieure de la face du mur de 750 à 900 mm à l'aide de mortier assorti à l'original. (supposer que la fondation est stable)	m	50	_____ \$	_____ \$
B	L-100	Enlever les pierres et le mortier du sommet du mur de 50 à 750 mm, Reconstruire la partie supérieure de la face du mur de 500 à 750 mm à l'aide de mortier assorti à l'original. (supposer que la fondation est stable)	Ch.	100	_____ \$	_____ \$
C	L-100	Rejointoyer les joints de mortier détachés – assortis aux existants	m2	50	_____ \$	_____ \$
D	L-100	Restauration du paysage	Montant forfaitaire	1	_____ \$	_____ \$
MONTANT TOTAL 2.						_____ \$

Num d'art	Renvoi au devis	Classification de la main-d'œuvre, des installations ou des matériaux	Unité de mesure	Quantité estimative	Prix unitaire (taxes non comprises)	Prix estimatif total (taxes non comprises)
3	L-200	Hillside Meadows - Cairn des scouts et mur de pierres Nota : Cairn et mur ~ 320 m.l. de la route, tous les travaux doivent être effectués, manuellement, aucun accès au matériel: La majorité des pierres pour cette réparation pourront être trouvées sur place et toute pierre supplémentaire devra provenir d'un fournisseur local.				
A	L-200	Une partie du mur s'est détachée de la structure existante - 1.75 m .l. de longueur x 200 mm de largeur x 250 mm de hauteur (±).	m	1.75	_____ \$	_____ \$

Num d'art	Renvoi au devis	Classification de la main-d'œuvre, des installations ou des matériaux	Unité de mesure	Quantité estimative	Prix unitaire (taxes non comprises)	Prix estimatif total (taxes non comprises)
		Reconstruire avec des pierres existantes et s'assurer que la nouvelle partie du mur soit attaché au mur existant				
B	L-200	Domage au sommet du mur - 1,5 m.l. de longueur x 150 mm de largeur x 200 mm de hauteur- Reconstruire avec des pierres existantes et réparer le mortier.	m	1.5	_____ \$	_____ \$
C	L-200	Cairn – remplacer pierre manquante ~ 150 mm de longueur x 150 mm de largeur x 50 mm de hauteur. Remplacer la pierre et réparer le mortier	m	2	_____ \$	_____ \$
D	L-200	Rejointoyer les joints de mortier détachés – assortis aux existants	m2	4	_____ \$	_____ \$
E	L-200	Restauration de la maçonnerie et nettoyage du cairn et du mur	m2	8.5	_____ \$	_____ \$
F	L-200	Restauration du paysage	montant forfaitaire	1	-	_____ \$
MONTANT TOTAL 3.					_____ \$	

Num d'art	Renvoi au devis	Classification de la main-d'œuvre, des installations ou des matériaux	Unité de mesure	Quantité estimative	Prix unitaire (taxes non comprises)	Prix estimatif total (taxes non comprises)
4	L-300	Aire de fréquentation diurne Fireside – Foyer Nota: La majorité des pierres pour cette réparation pourront être trouvées sur place et toute pierre supplémentaire devra provenir d'un fournisseur local.				
A	L-300	Reconstruire le coin ~ 450 mm de longueur x 650 mm de largeur x 750 mm de hauteur. Remplacer la pierre et réparer le mortier	ch.	2	_____ \$	_____ \$
B	L-300	Enlever la barre d'armature, la partie apparente doit meulée afin qu'elle soit lisse et d'affleurement la surface supérieure de la pierre	ch.	7	_____ \$	_____ \$
C	L-300	Remplacer pierre manquante ~ 250 mm de longueur x 200 mm de largeur x 150 mm de hauteur. Remplacer la pierre et réparer le mortier	ch.	1	_____ \$	_____ \$
D	L-300	Rejointoyer les joints de mortier détachés – assortis aux existants	m2	45	_____ \$	_____ \$
E	L-300	Restauration du paysage	montant forfaitaire	1	-	_____ \$
F	L-300	Restauration de la maçonnerie et nettoyage du foyer	m2	45	_____ \$	_____ \$
G	L-300	Couronnement du foyer en béton, y compris : la fourniture et l'installation du béton, le coffrage, la coulée et la finition du couronnement en béton.	montant forfaitaire	1	-	_____ \$
H	L-300	Couronnement de cheminée – fournir et installer un couronnement Gelco noir à conduit galvanisé unique de 330 mm x 330 mm (pièce numéro 13407) avec supports galvanisés montés sur le couronnement du foyer en béton.	montant forfaitaire	1	-	_____ \$
MONTANT TOTAL 4.					_____ \$	

Num d'art	Renvoi au devis	Classification de la main-d'œuvre, des installations ou des matériaux	Unité de mesure	Quantité estimative	Prix unitaire (taxes non comprises)	Prix estimatif total (taxes non comprises)
5	L-400	Belvédère du ch. Norquay – mur de pierres Nota : La majorité des pierres peuvent provenir du 553, rue Marmot. Toute pierre supplémentaire devra provenir d'un fournisseur local.				
A	L-400	Enlever toutes les pierres de la couche supérieure du mur (toutes les pierres doivent être réutilisées si elles sont adéquates) Enlever toutes les réparations en béton et les éliminer du site. Reconstruire la couche supérieure et la rejointoyer avec un mortier assorti à l'original.	m	125	_____ \$	_____ \$
B	L-400	Réparation de joint- rejointoyer le mortier détaché, s'assurer que le panneau de fibres imprégné d'asphalte est fonctionnel et intact	Ch.	3	_____ \$	_____ \$
C	L-400	Rejointoyer tous les joints le long la face avant du mur (face à la route)	m	125	_____ \$	_____ \$
D	L-400	Rejointoyer tous les joints le long la face arrière du mur (face à la pente)	m2	35	_____ \$	_____ \$
E	L-400	Restauration du paysage	montant forfaitaire	1	_____ \$	_____ \$
MONTANT TOTAL 5.					_____ \$	

Num d'art	Renvoi au devis	Classification de la main-d'œuvre, des installations ou des matériaux	Unité de mesure	Quantité estimative	Prix unitaire (taxes non comprises)	Prix estimatif total (taxes non comprises)
6	L-500	224, av. Banff - Centre d'accueil de Banff – mur de pierres Nota : Les pierres pour cette réparation peuvent provenir du 553, rue Marmot. Toute pierre supplémentaire devra provenir d'un fournisseur local.				
A	L-500	Remplacer pierre manquante ~ 400 mm de longueur x 100 mm de largeur x 50 mm de hauteur. Remplacer la pierre et réparer le mortier	ch.	1	_____ \$	_____ \$
B	L-500	Remplacer pierre manquante ~ 250 mm de longueur x 50 mm de largeur x 300 mm de hauteur. Remplacer la pierre et réparer le mortier	ch.	1	_____ \$	_____ \$
C	L-500	Remplacer pierre manquante ~ 1.0 m.l. de longueur x 500 mm de largeur x 150 mm de hauteur. Remplacer la pierre et réparer le mortier	m	1	_____ \$	_____ \$
D	L-500	Enlever la partie écaillée de la pierre et la remplacer par une pierre unique pour remplir le trou et la lier avec du mortier	ch.	1	_____ \$	_____ \$
E	L-500	Remplacer pierre manquante ~ 75 mm de longueur x 25 mm de largeur x 50 mm de hauteur. Remplacer la pierre et réparer le mortier	ch.	1	_____ \$	_____ \$
F	L-500	Rejointoyer les joints de mortier détachés – assortis aux existants	m2	28	_____ \$	_____ \$
G	L-500	Restauration du paysage	montant forfaitaire	1	-	_____ \$
MONTANT TOTAL 6.					_____ \$	

Num d'art	Renvoi au devis	Classification de la main-d'œuvre, des installations ou des matériaux	Unité de mesure	Quantité estimative	Prix unitaire (taxes non comprises)	Prix estimatif total (taxes non comprises)
7	L-600	117, rue Beaver – Entrée principale Note: Réparation du mur et de la surface. Toute pierre supplémentaire devra provenir d'un fournisseur local.				
A	L-600	Pierre détachée, adjacente à la pierre manquante. Rejointoyer les joints de mortier détachés – assortis aux existants	ch.	1	_____ \$	_____ \$
B	L-600	Remplacer la pierre supérieure manquante au coin du mur	ch.	1	_____ \$	_____ \$
C	L-600	Replacer deux pierres manquantes, traitement de plaque de taille Rundle	ch.	1	_____ \$	_____ \$
D	L-600	Pierre manquante dans une petite partie de la paroi verticale. Remplacer la pierre et réparer le mortier	ch.	1	_____ \$	_____ \$
E	L-600	Rejointoyer les joints de mortier détachés – assortis aux existants	m2	1.5	_____ \$	_____ \$
MONTANT TOTAL 7.					_____ \$	

Num d'art	Renvoi au devis	Classification de la main-d'œuvre, des installations ou des matériaux	Unité de mesure	Quantité estimative	Prix unitaire (taxes non comprises)	Prix estimatif total (taxes non comprises)
8	L-700	116, av. Park – mur de pierres Note: 24 m.l. du mur de soutènement de 30.0 m.l. doivent être enlevés et reconstruits. La hauteur de u mur doit correspondre au niveau du sol derrière le mur. Les pierres supplémentaires pour remplir les trous et augmenter la hauteur hors tout du mur doit provenir du 553, rue Marmot. Toute pierre supplémentaire devra provenir d'un fournisseur local. Tous les travaux connexes à la construction du mur de pierres doivent être compris dans le prix par m.l. (construction de base, matériaux de remblai, drainage, etc.)				
A	L-700	Reconstruction complète requise, retirer le mur et le reconstruire avec les pierres existantes (28.0 m.l. x 1 500 mm de hauteur x 450 à 600 mm de largeur)	m	28	_____ \$	_____ \$
B	L-700	Reconstruire la section du mur à une hauteur entre 300 et 3500 mm plus haute pour soutenir le sol derrière le mur.	m	6	_____ \$	_____ \$
C	L-700	La section du mur près du garage était en bon état. Rejointoyer les joints de mortier détachés – assortis aux existants	m2	4	_____ \$	_____ \$
D	L-700	Restauration du paysage	montant forfaitaire	1	-	_____ \$
MONTANT TOTAL 8.					_____ \$	

Num d'art	Renvoi au devis	Classification de la main-d'œuvre, des installations ou des matériaux	Unité de mesure	Quantité estimative	Prix unitaire (taxes non comprises)	Prix estimatif total (taxes non comprises)
9	L-800 L-801 L-802	553, rue Marmot – mur de pierres Démolir le mur de pierres existant et reconstruire le mur avec des blocs modulaires Pisa2. L'entrepreneur doit entreposer les pierres en vu de les réutiliser à d'autres sites. Nota : Tous les travaux connexes à la construction du mur de pierres doivent être compris dans le prix par m.l. (matériaux de base, matériaux de remblai, etc.)				
A	L-800 L-801 L-802	Mur n°1 – côté du bâtiment. Démolir le mur existant et le reconstruire avec des blocs modulaires Pisa 2 (conformément aux spécifications du fabricant). Reconstruire devant le sapin. Hauteur du mur ~ 300 mm de hauteur	m	12	_____ \$	_____ \$

Num d'art	Renvoi au devis	Classification de la main-d'œuvre, des installations ou des matériaux	Unité de mesure	Quantité estimative	Prix unitaire (taxes non comprises)	Prix estimatif total (taxes non comprises)
B	L-800 L-801 L-802	Matériaux de remblai pour tous les murs ~ 750 mm de profondeur x ~ 400 mm de hauteur x 74 m.l. de longueur	m3	23	_____ \$	_____ \$
C	L-800 L-801 L-802	Mur n°2 – façade du bâtiment. Démolir le mur existant et le reconstruire avec des blocs modulaires Pisa 2 (conformément aux spécifications du fabricant). Hauteur du mur ~ 300 à 350 mm	m	35	_____ \$	_____ \$
D	L-800 L-801 L-802	Mur n°3 – façade du bâtiment. Démolir le mur existant et le reconstruire avec des blocs modulaires Pisa 2 (conformément aux spécifications du fabricant). Hauteur du mur ~ 250 à 600 mm	m	13	_____ \$	_____ \$
E	L-800 L-801 L-802	Arrière du bâtiment n° 4 - Démolir le mur existant et le reconstruire avec des blocs modulaires Pisa 2 (conformément aux spécifications du fabricant). Hauteur du mur ~ 300 à 350 mm	m	14	_____ \$	_____ \$
F	L-800 L-801 L-802	Restauration du paysage	montant forfaitaire	1	-	_____ \$
MONTANT TOTAL 9.					_____ \$	

Num d'art	Renvoi au devis	Classification de la main-d'œuvre, des installations ou des matériaux	Unité de mesure	Quantité estimative	Prix unitaire (taxes non comprises)	Prix estimatif total (taxes non comprises)
10	L-900	Cairn Dowling Note: Petite pierre à remplacer. Rejointoyer le mortier. Parcs Canada détient la pierre utilisée pour remplacer pierre manquante. Il s'agit d'un cairn historique et l'entrepreneur doit prendre soin de ne pas causer des dommages supplémentaires aux Cairn, aux plaques et à la végétation environnante durant la restauration et le nettoyage				
A	L-900	Réparer la pierre manquante au sommet du Cairn – Parcs Canada détient la pierre manquante	ch.	1	_____ \$	_____ \$
B	L-900	Rejointoyer les joints de mortier détachés – assortis aux existants	m2	6	_____ \$	_____ \$
C	L-900	Restauration de la maçonnerie et nettoyage du cairn	m2	24	_____ \$	_____ \$
MONTANT TOTAL 10.					_____ \$	

Num d'art	Renvoi au devis	Classification de la main-d'œuvre, des installations ou des matériaux	Unité de mesure	Quantité estimative	Prix unitaire (taxes non comprises)	Prix estimatif total (taxes non comprises)
11	L-1000	Camping du Lac-Two Jack (bord du lac) – Foyer Nota : Le mortier est en mauvais état et doit être rejointoyé. Les plaques métalliques. Les plaques métalliques qui supportent la cheminée doivent être remplacées. Les pierres doivent provenir du 553, rue Marmot. Toute pierre supplémentaire devra provenir d'un fournisseur local.				
A	L-1000	Remplacer pierre manquante ~ 350 mm de longueur x 200 mm de largeur x 75 mm de hauteur. Remplacer la pierre et réparer le mortier	ch.	2	_____ \$	_____ \$
B	L-1000	Remplacer pierre manquante ~ 350 mm de longueur x 100 mm de largeur x 75 mm de hauteur. Remplacer la pierre et réparer le mortier	ch.	1	_____ \$	_____ \$
C	L-1000	Remplacer pierre manquante ~ 350 mm de longueur x 200 mm de largeur x 75 mm de hauteur. Remplacer la pierre et réparer le mortier	ch.	1	_____ \$	_____ \$

Num d'art	Renvoi au devis	Classification de la main-d'œuvre, des installations ou des matériaux	Unité de mesure	Quantité estimative	Prix unitaire (taxes non comprises)	Prix estimatif total (taxes non comprises)
D	L-1000	Briques réfractaires. Remplacer 2 à 3 assises de briques réfractaires de 38 à 50 mm d'épaisseur.	m	6	_____ \$	_____ \$
E	L-1000	Remplacer le linteau sous la cheminée	ch.	1	_____ \$	_____ \$
F	L-1000	Remplacer pierre manquante ~ 350 mm de longueur x 200 mm de largeur x 75 mm de hauteur. Remplacer la pierre et réparer le mortier	ch.	1	_____ \$	_____ \$
G	L-1000	Remplacer pierre manquante ~ 350 mm de longueur x 200 mm de largeur x 75 mm de hauteur. Remplacer la pierre et réparer le mortier	ch.	1	_____ \$	_____ \$
H	L-1000	Rejointoyer les joints de mortier détachés – assortis aux existants	m2	40	_____ \$	_____ \$
I	L-1000	Restauration du paysage	montant forfaitaire	1	-	_____ \$
J	L-1000	Restauration de la maçonnerie et nettoyage du foyer.	m2	30	_____ \$	_____ \$
K	L-1000	Couronnement du foyer en béton, y compris : la fourniture et l'installation du béton, le coffrage, la coulée et la finition du couronnement en béton.	montant forfaitaire	1	-	_____ \$
L	L-1000	Couronnement de cheminée – fournir et installer un couronnement Gelco noir à conduit galvanisé unique de 330 mm x 330 mm (pièce numéro 13407) avec supports galvanisés montés sur le couronnement du foyer en béton.	montant forfaitaire	1	-	_____ \$
MONTANT TOTAL 11.					_____ \$	

Num d'art	Renvoi au devis	Classification de la main-d'œuvre, des installations ou des matériaux	Unité de mesure	Quantité estimative	Prix unitaire (taxes non comprises)	Prix estimatif total (taxes non comprises)
12	L-1100	Belvédère de la boucle Minnewanka – Mur de pierres Nota : La majorité des travaux de réparation sont des petites pierres sur le bord de la route ainsi que quelques remplacements de pierres à l'arrière du mur (Environ 1.0 m de hauteur sur le bord de la route et varient de de 2,0 à 6,0 m de hauteur du côté descendant de la pente)				
A	L-1100	Remplacer pierre manquante ~ 100 mm de longueur x 50 mm de largeur x 50 mm de hauteur. Remplacer la pierre et réparer le mortier	ch.	1	_____ \$	_____ \$
B	L-1100	Remplacer pierre manquante - 400 mm de longueur x 250 mm de largeur x 100 mm de hauteur. Remplacer la pierre et réparer le mortier	ch.	1	_____ \$	_____ \$
C	L-1100	Remplacer pierre manquante ~ 100 mm de longueur x 75 mm de largeur x 50 mm de hauteur et ~ 200 mm de longueur x 250 mm de largeur x 75 mm de hauteur. Remplacer la pierre et réparer le mortier	ch.	2	_____ \$	_____ \$
D	L-1100	Remplacer pierre manquante ~ 100 mm de longueur x 75 mm de largeur x 50 mm de hauteur. Remplacer la pierre et réparer le mortier	m	1	_____ \$	_____ \$
E	L-1100	Remplacer pierre manquante ~ 75 mm de longueur x 100 mm de largeur x 50 mm de hauteur. Remplacer la pierre et réparer le mortier	ch.	1	_____ \$	_____ \$

Num d'art	Renvoi au devis	Classification de la main-d'œuvre, des installations ou des matériaux	Unité de mesure	Quantité estimative	Prix unitaire (taxes non comprises)	Prix estimatif total (taxes non comprises)
F	L-1100	Remplacer pierre manquante ~ 75 mm de longueur x 100 mm de largeur x 50 mm de hauteur. Remplacer la pierre et réparer le mortier	ch.	1	_____ \$	_____ \$
G	L-1100	Remplacer les cinq dalles manquantes d'env. 50 mm de longueur x 250-300 mm de largeur x 200-250 mm de hauteur. Remplacer la pierre et réparer le mortier	ch.	5	_____ \$	_____ \$
H	L-1100	Rejointoyer les joints de mortier détachés – assortis aux existants	m2	35	_____ \$	_____ \$
I	L-1100	Restauration du paysage	montant forfaitaire	1	-	_____ \$
MONTANT TOTAL 12.						_____ \$

Num d'art	Description du total partiel	Prix estimatif total (taxes non comprises)
1	Montants forfaitaires	_____ \$
2	Belvédère du Mont-Castle – Mur de pierres	_____ \$
3	Hillside Meadows - Cairn des scouts et mur de pierres	_____ \$
4	Aire de fréquentation diurne Fireside – Foyer	_____ \$
5	Belvédère du ch. Norquay – mur de pierres	_____ \$
6	224, av. Banff - Centre d'accueil de Banff – mur de pierres	_____ \$
7	117, rue Beaver – Entrée principale	_____ \$
8	116, av. Park – mur de pierres	_____ \$
9	553, rue Marmot – mur de blocs modulaires	_____ \$
10	Cairn Dowling	_____ \$
11	Camping du Lac-Two Jack (bord du lac) – Foyer	_____ \$
12	Belvédère de la boucle Minnewanka – Mur de pierres	_____ \$

PRIX TOTAL DE LA SOUMISSION
(Taxes applicables en sus)

_____ \$

Remarque : Les soumissionnaires doivent se rappeler qu'il leur incombe d'inclure dans leur offre tous les travaux décrits dans les plans et devis.