

GENERAL NOTE

1. THE WORK OF THIS PROJECT IS PHASED. THE WORK OF ALL DISCIPLINES MUST PROCEED IN ACCORDANCE WITH THE PHASING SEQUENCE - SEE ARCHITECTURAL DRAWING A1.1 FOR PHASING SEQUENCE.

NOTE GÉNÉRALE

1. LA RÉALISATION DE CE PROJET EST EN PHASE. LE TRAVAIL DE CHAQUE DISCIPLINE DOIT RESPECTER LE PLAN DE PHASAGE - VOIR LE DESSIN EN ARCHITECTURE A1.1 POUR LE PLAN DE PHASAGE DES TRAVAUX.



0	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	31 AOUT 2016
0	ISSUED FOR TENDER	AUG. 31 2016
revisions		date

project project  
**WALL CLADDING REPLACEMENT  
REVÊTEMENT DES MURS  
NICHOLAS DENYS  
BUILDING**  
120 HARBORVIEW BLVD., BATHURST, NB

drawing dessin

**EAST AND WEST ELEVATIONS  
DEMOLITION  
ÉLÉVATIONS EST ET OUEST  
DÉMOLITION**

designed H.G.	conçu
date AUG 31, 2016	
drawn H.G.	dessiné
date AUG 31, 2016	
approved C.D.	approuvé
date AUG 31, 2016	
Tender	Soumission
PWSSC Project Manager	Administrateur de projets TPSSC
project number	no. du projet
<b>R.051357.001</b>	
drawing no.	no. du dessin
<b>E-1.3</b>	

DEMOLITION NOTES

1. REMOVE ALL CONDUIT (FLEXIBLE, AC90) WIRING, ETC. MADE REDUNDANT BY MODIFICATIONS AND NEW WORK. MAKE GOOD EXISTING CIRCUITING, SWITCHING AND CONTROLS.
2. DISCONNECT AND REMOVE ALL CONDUIT, WIRING, DEVICES, ETC. BACK TO SOURCE, FOR DEVICES NOT BE RETAINED. CONFIRM ON SITE AND DRAWINGS E-2.0 TO E-2.2 FOR DETAILS.
3. CONTACT OWNER PRIOR TO DEMOLITION TO OBTAIN A LIST OF ALL EQUIPMENT (DEVICES, ETC.) WHICH ARE TO BE SALVAGED ON RIGHT OF FIRST REFUSAL.
4. COORDINATE ON SITE WITH THE ALL APPROPRIATE TRADES, FOR THE REMOVALS, DISCONNECTIONS AND/OR THE RE-INSTALLATIONS OF ALL DEVICES EFFECTED BY THE WALL CLADDING REPLACEMENT. DISCONNECT AND RETAIN ALL CONDUIT, WIRING, DEVICES, ETC. FOR RE-INSTALLATION IN LOCATIONS AS SHOWN ON DRAWINGS E-2.0 TO E-2.2.

NOTES DE DÉMOLITION


1. DÉCONNECTEZ TOUS LES CONDUITS (FLEXIBLE, AC90) CÂBLAGES, ETC. RENDUS DÉSUETS PAR LES MODIFICATIONS ET LA RÉNOVATION. BIEN ARRANGEZ LES CIRCUITS, LA COMMUTATION ET LE CONTRÔLE EXISTANTS.
2. POUR TOUT ÉQUIPEMENT NON CONSERVÉ, DÉCONNECTEZ TOUS LES CONDUITS, CÂBLAGES, ÉQUIPEMENTS, ETC. JUSQU'À LA SOURCE. CONFIRMER SUR LE SITE ET AVEC LES DESSINS E-2.0 À E-2.2 POUR PLUS DE DÉTAILS.
3. CONTACTEZ LE PROPRIÉTAIRE AVANT TOUTE DÉMOLITION POUR OBTENIR LA LISTE DE TOUS LES ÉQUIPEMENTS QUI DOIVENT ÊTRE CONSERVÉS POUR LE PREMIER DROIT DE REFUS.
4. COORDONNEZ SUR LE SITE AVEC TOUS LES MÉTIERS CONCERNÉS, LE RETRAIT, LES DÉCONNEXIONS ET/OU LES RÉINSTALLATIONS DE TOUS LES ÉQUIPEMENTS AFFECTÉS PAR LE REMPLACEMENT DE LA FINITION DES MURS. DÉCONNECTEZ ET GARDEZ TOUS LES CONDUITS, CÂBLAGES, ÉQUIPEMENTS, ETC. POUR RÉINSTALLATIONS DANS LES POSITIONS TELLES QU'INDIQUÉES SUR LES DESSINS E-2.0 À E-2.2.

SPECIFIC NOTES

- COORDINATE ON SITE THE REMOVAL, TEMPORARY RE-INSTALL (AFTER BRICK REMOVAL TO REMAIN OPERATIONAL UNTIL CLADDING WORK IS COMPLETE) OF THE EXISTING LUMINAIRES. (TYPICAL FOR TWO). DISCONNECT AND TURN OVER ALL CONDUIT, WIRING, DEVICES, ETC. TO OWNER FOR RIGHT OF REFUSAL.
- COORDINATE ON SITE THE REMOVAL, TEMPORARY RE-INSTALL (AFTER BRICK REMOVAL TO REMAIN OPERATIONAL UNTIL CLADDING WORK IS COMPLETE) AND THE RE-INSTALLATION OF THE EXISTING CCTV CAMERAS. (TYPICAL FOR ALL). DISCONNECT AND RETAIN ALL CONDUIT, WIRING, DEVICES, ETC. FOR RE-INSTALLATION IN LOCATION AS SHOWN ON DRAWING E-2.2. RE-CONNECT TO EXISTING CCTV SYSTEM FOR A FULLY OPERATIONAL SYSTEM.
- COORDINATE ON SITE THE REMOVAL, TEMPORARY RE-INSTALL (AFTER BRICK REMOVAL TO REMAIN OPERATIONAL UNTIL CLADDING WORK IS COMPLETE) AND THE RE-INSTALLATION OF THE EXISTING DEVICES (POWER OPERATED DOOR ASSIST, CARD READERS, DOOR BELLS, ETC. - TYPICAL FOR ALL). DISCONNECT AND RETAIN ALL CONDUIT, WIRING, DEVICES, ETC. FOR RE-INSTALLATION IN LOCATION AS SHOWN ON DRAWING E-2.2. RE-CONNECT TO EXISTING SECURITY SYSTEM FOR A FULLY OPERATIONAL SYSTEM.
- COORDINATE ON SITE THE REMOVAL, TEMPORARY RE-INSTALL (AFTER BRICK REMOVAL TO REMAIN OPERATIONAL UNTIL CLADDING WORK IS COMPLETE) AND THE RE-INSTALLATION OF THE NEW WEATHER PROOF RECEPTACLES. DISCONNECT AND RETAIN ALL CONDUIT, WIRING, DEVICES, ETC. FOR RE-INSTALLATION IN LOCATION AS SHOWN ON DRAWING E-2.2. RE-CONNECT TO EXISTING CIRCUITS. SUPPLY AND INSTALL NEW WEATHER RATED DEVICE AND "WHILE-IN-USE" COVER.

NOTES SPÉCIFIQUES


- COORDONNEZ SUR LE SITE LE RETRAIT, LA RÉINSTALLATION TEMPORAIRE (POUR RESTER FONCTIONNELS, APRÈS L'ENLÈVEMENT DES BRIQUES, JUSQU'À CE QUE LE TRAVAIL DE REVÊTEMENT SOIT TERMINÉ) DES LUMINAIRES EXISTANTS. (TYPIQUE POUR DEUX). DÉCONNECTEZ ET REMETTEZ TOUT LES CONDUITS, CÂBLAGES, ÉQUIPEMENTS, ETC. AU PROPRIÉTAIRE POUR DROIT DE REFUS.
- COORDONNEZ SUR LE SITE LE RETRAIT, LA RÉINSTALLATION TEMPORAIRE (POUR RESTER FONCTIONNELS, APRÈS L'ENLÈVEMENT DES BRIQUES, JUSQU'À CE QUE LE TRAVAIL DE REVÊTEMENT SOIT TERMINÉ) ET LA RÉINSTALLATION DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE EXISTANTES. (TYPIQUE POUR TOUTES). DÉCONNECTEZ ET GARDEZ TOUS LES CONDUITS, CÂBLAGES, DISPOSITIFS, ETC. POUR RÉINSTALLATION AUX NOUVELLES POSITIONS TELLES QU'INDIQUÉES SUR LE DESSIN E-2.2. RECONNECTEZ AU SYSTÈME DE SURVEILLANCE EXISTANT POUR OBTENIR UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE COMPLÈTEMENT OPÉRATIONNEL.
- COORDONNEZ SUR LE SITE LE RETRAIT, LA RÉINSTALLATION TEMPORAIRE (POUR RESTER FONCTIONNELS, APRÈS L'ENLÈVEMENT DES BRIQUES, JUSQU'À CE QUE LE TRAVAIL DE REVÊTEMENT SOIT TERMINÉ) ET LA RÉINSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS (PORTES COMMANDEES, LECTEURS DE CARTES, SONNETTES DE PORTES, ETC. - TYPIQUE POUR TOUS). DÉCONNECTEZ ET GARDEZ TOUS LES CONDUITS, CÂBLAGES, ÉQUIPEMENTS, ETC. POUR RÉINSTALLATION AUX NOUVELLES POSITIONS TELLES QU'INDIQUÉES SUR LE DESSIN E-2.2. RECONNECTEZ AU SYSTÈME DE SÉCURITÉ EXISTANT POUR OBTENIR UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ COMPLÈTEMENT OPÉRATIONNEL.
- COORDONNEZ SUR LE SITE LE RETRAIT, LA RÉINSTALLATION TEMPORAIRE (POUR RESTER FONCTIONNELS, APRÈS L'ENLÈVEMENT DES BRIQUES, JUSQU'À CE QUE LE TRAVAIL DE REVÊTEMENT SOIT TERMINÉ) ET LA RÉINSTALLATION DES NOUVELLES PRISES DE COURANT, RÉSISTANTES AUX INTÉMPIÉRIES. DÉCONNECTEZ ET GARDEZ TOUS LES CONDUITS, CÂBLAGES, DISPOSITIFS, ETC. POUR RÉINSTALLATION AUX NOUVELLES POSITIONS TELLES QU'INDIQUÉES SUR LE DESSIN E-2.2. RECONNECTEZ AUX CIRCUITS EXISTANTS. FOURNISSEZ ET INSTALLEZ DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS CLASSES RÉSISTANTS AUX INTÉMPIÉRIES ET AVEC COUVERCLE "PENDANT L'UTILISATION".



**EAST ELEVATION - DEMOLITION  
ÉLÉVATION EST - DÉMOLITION**

SCALE/ÉCHELLE : 1:100

1  
E1.3



**WEST ELEVATION - DEMOLITION  
ÉLÉVATION OUEST - DÉMOLITION**

SCALE/ÉCHELLE : 1:100

2  
E1.3