

GENERAL NOTES:

A TYPICAL REPAIR AND MAKE GOOD ALL EXISTING SURFACES (FLOOR, WALL AND CEILING) AFFECTED BY DEMOLITION WORK, READY TO RECEIVE NEW FINISHES.

DRAWING NOTES:



- EXISTING FLOOR TO REMAIN. PROTECT FROM DAMAGE DURING REMOVALS AND CONSTRUCTION.
- EXISTING MILLWORK & SINK TO BE REMOVED.
- REMOVE EXISTING PC350 AROUND PERIMETER OF EXISTING LAN ROOM FROM FLOOR TO UNDERSIDE OF SLAB. EXISTING INNER WALL CONSTRUCTION TO REMAIN.
- EXISTING DOOR TO REMAIN. PROTECT FROM DAMAGE. ALL DOOR ACCESSORIES TO REMAIN.
- REMOVE EXISTING CARPET FLOOR FINISH THROUGHOUT. MAKE GOOD ALL CRACKS, LEVEL FLOOR AND REMOVE ALL ADHESIVE READY TO RECEIVE NEW FLOORING.
- REMOVE EXISTING KITCHENETTE FLOORING. MAKE GOOD ALL CRACKS, LEVEL FLOOR AND REMOVE ALL ADHESIVE READY TO RECEIVE NEW FLOORING.

NOTES GÉNÉRALES:

A TYPIQUE RÉPARER ET REMETTRE EN BON ÉTAT TOUTES LES SURFACES EXISTANTES (LE PLANCHER, LE MUR ET LE PLAFOND) QUI ONT ÉTÉ TOUCHÉES PAR LES TRAVAUX DE DÉMOLITION, AFIN DE LES PRÉPARER POUR LES NOUVELLES FINITIONS.

NOTES DU DESSIN:

- LE PLANCHER EXISTANT DOIT ÊTRE CONSERVÉ. PROTÉGER DU DOMMAGE DURANT LES ENLEVEMENTS ET LA CONSTRUCTION.
- LA MENUISERIE ET L'ÉLÉV EXISTANT DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS.
- ENLEVER LE PC350 EXISTANT AUTOUR DU PÉRIMÈTRE DE LA SALLE DE RÉSEAU LOCAL. EXISTANTE, À PARTIR DU PLANCHER JUSQU'À LA SOUS-FACE DE LA DALLE. LA CONSTRUCTION DU MUR INTÉRIEUR DOIT ÊTRE CONSERVÉE.
- LA PORTE EXISTANTE DOIT ÊTRE CONSERVÉE. PROTÉGER DU DOMMAGE. TOUS LES ACCESSOIRES DOIVENT ÊTRE CONSERVÉS.
- ENLEVER LE REVÊTEMENT DE TAPIS D'UN BOUT À L'AUTRE. RÉPARER LES CRAQUELURES, NIVELER LE PLANCHER ET ENLEVER L'ADHÉSIF AFIN DE PRÉPARER LA SURFACE POUR UN NOUVEAU REVÊTEMENT DE PLANCHER.
- ENLEVER LA CUISINETTE EXISTANTE. RÉPARER LES CRAQUELURES, NIVELER LE PLANCHER ET ENLEVER L'ADHÉSIF AFIN DE PRÉPARER LA SURFACE POUR UN NOUVEAU REVÊTEMENT DE PLANCHER.



04	RE-ISSUED FOR TENDER	NOV 28-16
04	RE-ISSUED FOR TENDER	SEP 27-16
03	RE-ISSUED FOR 90% REVIEW	AUG 11-16
02	ISSUED FOR 90% REVIEW	JUN 29-16
01	ISSUED FOR 60% REVIEW	APR 28-16
REVN	DATE	

project
PDP PHASE IV 5TH AND 7TH FLOOR REFIT
140 Promenade du Portage, Gatineau, Québec

RÉAMÉNAGEMENT DU 5IÈME ET 7IÈME ÉTAGES DE LA PHASE IV DU PDP
140 Promenade du Portage, Gatineau, Québec

drawing
5th FLOOR
DEMOLITION PLAN 2 of 2
PLAN 2 de 2 DE LA DÉMOLITION
AU 5IÈME ÉTAGE

designed	ESDC	conçu
date		
drawn	ESDC	dessiné
date		
reviewed	SH	examiné
date		
approved	SH	approuvé
date		

Tender
WALLY LEONARD
SPAC Project Manager
Gestionnaire de projets SPAC
R.079067.002

drawing no.
AD205