


- GENERAL NOTES:**
1. PROVIDE NEW VAV TERMINAL UNITS COMPLETE WITH NEW BRANCH AND SUPPLY DUCTWORK, DIFFUSERS, AND ALL ASSOCIATED ACCESSORIES (BALANCING DAMPERS, HANGERS, CONTROLS, ETC.).
 2. PROVIDE NEW EXHAUST FANS COMPLETE WITH ACOUSTICALLY LINED DUCTWORK, DUCTED EXHAUST GRILLE, AND ALL ASSOCIATED ACCESSORIES. TRANSFER FANS TO BE ACTIVATED DURING OCCUPIED HOURS, AND DEACTIVATED DURING UNOCCUPIED HOURS.
 3. PROVIDE NEW GDC CONTROLS TO PERIMETER RADIATORS COMPLETE WITH CONTROL WIRING.
 4. IMMEDIATELY REINSTATE ALL REMAINING SYSTEMS THAT ARE INTERRUPTED DURING CONSTRUCTION. PROVIDE NECESSARY MATERIALS TO MAINTAIN INTERRUPTED SYSTEMS.
 5. ALL SHUT DOWNS SHALL BE COORDINATED WITH THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE AND BUILDING MANAGERS.
 6. PRIOR TO CLOSING CEILING OR CONCEALING NEW WORK, THE MECHANICAL CONTRACTOR SHALL NOTIFY THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE FOR INSPECTION.

- NOTES GÉNÉRALES :**
1. PRÉVOIR DE NOUVEAUX ÉLÉMENTS TERMINAUX À VOLUME D'AIR VARIABLE, LESQUELS SERONT ÊTRE AMÉNAGÉS AVEC DE NOUVEAUX CONDUITS D'EMBRANCHEMENT ET D'ALIMENTATION, DES DIFFUSEURS ET TOUTS LES ACCESSOIRES CONNEXES (REGISTRES D'ÉQUILIBRAGE, CROCHETS, COMMANDES ET ANNEAUX DE SÛRTE).
 2. PRÉVOIR DE NOUVEAUX VENTILATEURS DE TRANSFERT, À MANÉGER AVEC DES CONDUITS À DOUBLURE INSONORISANTE, UNE GRILLE D'EXTRACTION À CONDUIT ET TOUTS LES ACCESSOIRES CONNEXES. AMORÇER LES VENTILATEURS DE TRANSFERT AU COURS DES HEURES D'OCCUPATION DU BÂTIMENT ET LES DÉSAMORÇER AU COURS DES HEURES DE NON OCCUPATION.
 3. PRÉVOIR DE NOUVELLES COMMANDES À CONTRÔLE NUMÉRIQUE DIRECT ET CE, À L'EMPLACEMENT DES RADIATEURS PÉRIPHÉRIQUES; À AMÉNAGER AVEC DU CÂBLAGE DE COMMANDE.
 4. RÉTABLIR IMMÉDIATEMENT TOUTS LES SYSTÈMES RÉSULTANTS QUI AURANT FAIT L'OBJET D'UNE INTERRUPTION AU COURS DE LA CONSTRUCTION, PRÉVOIR LES MATÉRIAUX NÉCESSAIRES POUR LE MAINTIEN DES SYSTÈMES À L'ÉTAT INTERRUPTEUR.
 5. TOUTES LES FERMETURES DEVONT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE ET LES PERSONNES RESPONSABLES DE GÉRER LA CONSTRUCTION.
 6. AVANT DE RÉFÉRMER LES PLAFONDS OU DE DÉSSAULER DE NOUVEAUX TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR EN MÉCANIQUE SE DEVRA EN AVISER LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE ET CE, EN VUE D'UNE INSPECTION DES OUVRAGES PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES.



- DRAWING NOTES:**
1. PROVIDE NEW SINK.
 2. LOCATE DOMESTIC SERVICES IN WASHROOM CORE AND CONNECT NEW SERVICES COMPLETE WITH ISOLATION VALVES.
 3. CONNECT NEW SANITARY AND VENT TO EXISTING SANITARY AND VENT IN WASHROOM CORE.
 4. NEW SANITARY DOWN THROUGH SLAB, TO RUN IN 4TH FLOOR CEILING.
 5. NEW DOMESTIC SERVICES DOWN TO SINK.

- NOTES DU DESSIN**
1. PRÉVOIR UN NOUVEL ÉVIER.
 2. ÉTABLIR L'EMPLACEMENT DES SERVICES DOMESTIQUES DANS LE NOUVEAU DE SALLE DE TOILETTES ET RACORDER LES NOUVEAUX SERVICES À AMÉNAGER AVEC DES SOUPAPES DE SECTIONNEMENT.
 3. RACORDER LE NOUVEAU SERVICE SANITAIRE ET LA NOUVELLE INSTALLATION D'ÉVIENT AU SERVICE SANITAIRE EXISTANT ET À L'INSTALLATION EXISTANTE D'ÉVIENT DANS LE NOUVEAU DE SALLE DE TOILETTES.
 4. NOUVEAU SERVICE SANITAIRE, À ACHÉMINER VERS LE BAS ET À TRAVERS LA DALE, JUSQU'À L'INTÉRIEUR DE L'ESPACE DU PLAFOND AU QUATRIÈME ÉTAGE.
 5. NOUVEAUX SERVICES DOMESTIQUES, À PROLONGER VERS LE BAS ET CE, JUSQU'À L'ÉVIER.

Public Works and Government Services Canada

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Project Delivery & Professional/Technical Services

Architecture & Interior Design

Real Property Operations Solutions

Exécution de Projets et Services Professionnels/ Techniques

Architecture et Design d'intérieur

Solutions des Opérations Immobilière

300-2611 QUEENSWAY DRIVE

OTTAWA, ONTARIO CANADA K2B 9K2

TELEPHONE: (613) 822-2900

FAX: (613) 822-2299

PROJECT NORTH

LE NORD DU PROJET

bay plan

plan site

INGENIEURE

Rachel Beauchamp

108907

2016-11-28

06	RE-ISSUED FOR TENDER	NOV 28-16
05	RE-ISSUED FOR TENDER	SEPT 27-16
04	ISSUED FOR TENDER	SEPT 27-16
04	ISSUED FOR TENDER	SEPT 27-16
04	ISSUED FOR TENDER	SEPT 27-16
03	ISSUED FOR TENDER	AUG 05-16
02	ISSUED FOR TENDER	JUN 29-16
01	ISSUED FOR TENDER	APR 28-16
REV	DATE	

project

PDP PHASE IV 5TH AND 7TH FLOOR REFIT

140 Promenade du Portage, Gatineau, Québec

TRAVAUX DE RÉFÉCTION – « PDP » - PHASE IV, AUX ÉTAGES 5 ET 7

140, Promenade du Portage, Gatineau (Québec)

7th FLOOR

HVAC NEW WORK

NOUVEAUX TRAVAUX - INSTALLATIONS DE CVAC, AU 7È ÉTAGE

designed

HM,PC

compu

dram

HM

dessiné

reviewed

PC

examiné

approved

PC

approuvé

Tender

WALLY LEONARD

Soumission

PSPC Project Manager

Questionnaire de projet SPAC

project number

R.079067.002

N° du projet

drawing no.

M-202

N° du dessin