


7TH FLOOR POWER AND COMMUNICATIONS DEMOLITION LAYOUT  
OUVRAGES DE DÉMOLITION - AMÉNAGEMENT DES INSTALLATIONS DE COURANT ET DE COMMUNICATIONS, AU SEPTIÈME ÉTAGE  
1 E-102 SCALE: / ÉCHELLE 1:100



ELECTRICAL ROOM LAYOUT  
AMÉNAGEMENT DU LOCAL DE COURANT  
2 E-102 SCALE: / ÉCHELLE 1:40

GENERAL NOTES:

1. DEMOLITION WITHIN THIS SPACE COMPLETED BY OTHERS.

DRAWING NOTES:

1. EXISTING UPS AND EMERGENCY POWER DISTRIBUTION SERVING EXISTING SERVER SPACE TO BE COMPLETELY REMOVED BY OTHERS. NORMAL POWER PANELS AND TRANSFORMER TO REMAIN.

2. ALL DEMOLITION WITHIN THIS SPACE IS TO BE COMPLETED BY OTHERS.

3. EXISTING 347V LIGHTING AND RELAY PANEL TO REMAIN. EXISTING LIGHTING ZONES TO BE EXTENDED AS INDICATED IN DETAIL 3/E-222. REUSE EXISTING LIGHTING CIRCUITS TO FEED NEW LIGHTING.

NOTES GÉNÉRALES

1. DÉMOLITION À L'INTÉRIEUR DU PRÉSENT ESPACE EST COMPLÈTE PAR D'AUTRES.

NOTES DU DESSIN

1. INSTALLATIONS EXISTANTES DE DISTRIBUTION DE COURANT D'URGENCE ET DE COURANT ININTERRUPTIBLE ET DESSERVANT LE LOCAL DE SERVEURS EXISTANT, DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ENLEVEMENT COMPLET ET CE, EN VERTU PAR D'AUTRES.

2. LES OUVRAGES DE DÉMOLITION À L'INTÉRIEUR DU PRÉSENT ESPACE DEVRONT ÊTRE RÉALISÉS EN VERTU PAR D'AUTRES.

3. CONSERVER L'INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE EXISTANTE ET DE 347 VOLTS ET SON TABLEAU DE RELAIS. PROLONGER LES ZONES D'ÉCLAIRAGE EXISTANTES ET CE, SELON LES INDICATIONS DU DÉTAIL 3/E-222. RÉUTILISER LES CIRCUITS EXISTANTS D'ÉCLAIRAGE, AFIN D'AUGMENTER LES NOUVELLES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE.

Public Works and Government Services Canada

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Project Delivery & Professional/Technical Services

Architecture & Interior Design

Real Property Operations Solutions

Exécution de Projets et Services Professionnels/ Techniques

Architecture et Design d'Intérieur

Solutions des Opérations Immobilières

300-2611 QUEENSWAY DRIVE  
OTTAWA, ONTARIO CANADA K2B 9K2  
TELEPHONE: (613) 822-2800  
FAX: (613) 822-2299

PROJECT NORTH

LE NORD DU PROJET

key plan

plan c18

Christopher Sylvestre  
19314  
2016  
QUEBEC

06	RE-ISSUED FOR TENDER RE-ÉMIS POUR LA SOUMISSION	NOV 28-16
05	ISSUED FOR TENDER DOCUMENT POUR SOUMISSION	SEPT 27-16
04	ISSUED FOR 100% REVIEW DOCUMENT À 100%, À FAIRE RÉVISER	SEPT 07-16
03	RE-ISSUED FOR 90% REVIEW DOCUMENT À 90%, À FAIRE RÉVISER	AUG 05-16
02	ISSUED FOR 80% REVIEW DOCUMENT À 80%, À FAIRE RÉVISER	JUN 29-16
01	ISSUED FOR 60% REVIEW DOCUMENT À 60%, À FAIRE RÉVISER	APR 28-16
REV/N	DATE	

project

project

PDP PHASE IV 5TH AND 7TH FLOOR REFIT

140 Promenade du Portage, Gatineau, Québec

TRAVAUX DE RÉFECTION – « PDP » - PHASE IV, AUX ÉTAGES 5 ET 7

140, Promenade du Portage, Gatineau (Québec)

drawn/dessiné

7th FLOOR POWER AND COMMUNICATIONS DEMO. LAYOUT  
OUVRAGES DE DÉMOLITION - AMÉNAGEMENT DES INSTALLATIONS DE COURANT ET DE COMM., AU 7È ÉTAGE

designer/dessiné

designed/conçu

AF

date

drawn/dessiné

M-AD

date

reviewed/examiné

AF

date

approved/approuvé

AF

date

Tender/Soumission

WALLY LEONARD

PSPC Project Manager/Gestionnaire de projets SPAC

project number/N° du projet

R.079067.002

drawing no./N° du dessin

E-102