


1
M-102



7th FLOOR - HVAC DEMOLITION
Ouvrages de Démolition - Installations de CVAC au Septième Étage

GENERAL NOTES:

- MECHANICAL SYSTEM TO BE RESTORED TO BASE BUILDING LAYOUT BY OTHERS.
- REMOVE EXISTING PNEUMATIC CONTROLS FROM PERIMETER HEATING C/W PNEUMATIC CONTROL TUBING, RADIATORS AND VALVES TO REMAIN. PNEUMATIC CONTROLS TO BE REPLACED BY DDC CONTROLS. CONTRACTOR SHALL CLEAN AND VACUUM ALL FIN-TUBE RADIATORS AT THE COMPLETION OF CONSTRUCTION. PNEUMATIC CONTROLS SHALL NOT BE REMOVED UNTIL DDC CONTROLS ARE READY TO BE INSTALLED TO MINIMIZE SYSTEM DOWNTIME.
- ALL SHUT DOWNS SHALL BE COORDINATED WITH THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE AND BUILDING MANAGERS.


NOTES GÉNÉRALES

- LE SYSTÈME DE MÉCANIQUE DEVRA ÊTRE RÉTABLI COMME DANS LE CAS DE L'AMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT DE BASE PAR D'AUTRES.
- ENLEVER LES COMMANDES PNEUMATIQUES EXISTANTES DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE PÉRIMÉTRIQUE, Y COMPRIS LES TUBES DE COMMANDE PNEUMATIQUES, LES RADIATEURS ET LES SOUPAPES QUI SE DOIVENT ÊTRE CONSERVÉS. LES COMMANDES PNEUMATIQUES DEVONT ÊTRE REMPLACÉES PAR DES COMMANDES À CONTRÔLE PNEUMATIQUE DIRECT. L'ENTREPRENEUR DEVRA NETTOYER LE TOUT ET PASSER L'ASPIRATEUR À L'ÉPARCILLAGE DE TOUS LES RADIATEURS À TUBES ET À AILETTES ET DE LA FIN DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, NE PAS ENLEVER DE COMMANDES PNEUMATIQUES AVANT QU'ELLES SOIENT RENDUES À L'ÉTAT PRÊT À MONTER LES COMMANDES NUMÉRIQUES DIRECTES ET CE, AFIN DE MINIMISER LA DURÉE D'INTERRUPTION DES SERVICES.
- TOUTES LES FERMETURES DEVONT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE ET LES PERSONNES RESPONSABLES DE GÉRER LA CONSTRUCTION.




300-2611 QUEBEC DRIVE
OTTAWA, ONTARIO CANADA K2B 9K2
TELEPHONE: (613) 822-2800
FAX: (613) 822-2299

PROJECT NORTH



key plan



06	RE-ISSUED FOR TENDER RE-ÉMIS POUR LA SOUMISSION	NOV 28-16
05	ISSUED FOR TENDER DOCUMENT POUR SOUMISSION	SEPT 27-16
04	ISSUED FOR 100% REVIEW DOCUMENT À 100%, À FAIRE RÉVISER	SEPT 07-16
03	RE-ISSUED FOR 90% REVIEW DOCUMENT À 90%, À FAIRE RÉVISER	AUG 05-16
02	ISSUED FOR 80% REVIEW DOCUMENT À 80%, À FAIRE RÉVISER	JUN 29-16
01	ISSUED FOR 60% REVIEW DOCUMENT À 60%, À FAIRE RÉVISER	APR 28-16

REV#	DATE
project	project

PDP PHASE IV 5TH AND 7TH FLOOR REFIT
140 Promenade du Portage, Gatineau, Québec

TRAVAUX DE RÉFECTION -
« PDP » - PHASE IV, AUX
ÉTAGES 5 ET 7
140, Promenade du Portage, Gatineau (Québec)

7th FLOOR
HVAC DEMOLITION
Ouvrages de Démolition -
Installations de CVAC au 7^e Étage

designed	HM, PC	compu
drawn	HM	dessiné
reviewed	PC	examiné
approved	PC	approuvé

Tender: WALLY LEONARD
SPPC Project Manager: Gestionnaire de projets SPAC
project number: R.079067.002
N° du projet

drawing no. M-102
N° du dessin