




1
A310
7th FLOOR REFLECTED CEILING CONSTRUCTION PLAN
PLAN DE CONSTRUCTION DU PLAFOND REFLECHI AU 7ième ÉTAGE
1:100



GENERAL NOTES:

A THIS DRAWING IS TO BE READ IN CONJUNCTION WITH ALL OTHER DRAWINGS INCLUDING MECHANICAL AND ELECTRICAL DRAWINGS. ANY DISCREPANCIES WILL BE REPORTED IMMEDIATELY FOR CLARIFICATION TO THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE PRIOR TO COMMENCING ANY CONSTRUCTION.

B THIS DRAWING IS FOR FUTURE LOCATION ONLY. REFER TO MECHANICAL AND ELECTRICAL DRAWINGS FOR SPECIFICATIONS, CIRCUITING AND SWITCHING INFORMATION.

C NEW PARTITIONS TO ALIGN WITH AND BE CENTRED ON 1524 x 1524 CEILING GRID ABOVE, UNLESS NOTED OTHERWISE.

D TYPICAL PROVIDE SHADOW REVEAL TRANSITION Moulding AT JUNCTION BETWEEN ANY NEW AND EXISTING CEILING FINISHES, AND BETWEEN ANY DIFFERING NEW AND/OR EXISTING CEILING FINISHES.

DRAWING NOTES:

1 NEW 610 x 1525mm ACoustICAL CEILING TILE AND TEES SET WITHIN NEW 1525 x 1525 mm GRID, FINISH "AT2".

1a NEW 1525 x 1525 mm GRID

2 NEW 305 x 1220mm LIGHT FIXTURE. REFER TO CEILING PLAN FOR EXACT LOCATION.

3 NEW A.C.T. FILLER PANEL.

4 PROVIDE SHADOW REVEAL TRANSITION Moulding AT JUNCTION BETWEEN NEW AND EXISTING GYPSUM BOARD CEILING.

5 PROVIDE SHADOW REVEAL TRANSITION Moulding AT JUNCTION BETWEEN EXISTING GYPSUM CEILING AND NEW ACoustIC CEILING.

6 EXISTING GYPSUM BULKHEAD TO REMAIN. PAINT FINISH "P".

7 MOVABLE PANEL PARTITION SYSTEM AND TRACK SUPPORT.

8 PAINTED GYPSUM BOARD AND STEEL STUD DROPPED CEILING BULKHEAD FOR MOVABLE PANEL PARTITION SYSTEM AND TRACK SUPPORT COMPLETE WITH STEEL PLENUM BRACES. SEE DETAIL 7/ A610.

9 EXISTING GYPSUM BOARD BULKHEAD TO REMAIN. "P" FINISH.

NOTES GÉNÉRALES:

A CE DESSIN DOIT ÊTRE LU EN SE RAPPORTANT AUX AUTRES DESSINS Y COMPRIS LES DESSINS MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES CHACQUE DIFFÉRENCE DOIT ÊTRE RAPPORTÉE IMMÉDIATEMENT AU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE AFIN DES ÉLUCIDER AVANT DE DÉBUTER LES TRAVAUX.

B CE DESSIN EST POUR L'EMPLACEMENT DES APPAREILS. SE RAPPORTER AUX DESSINS MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES POUR LES DÉTAILS ET POUR L'INFORMATION CONCERNANT LA MISE EN CIRCUIT.

C NOUVELLES CLOISONS DOIVENT ÊTRE ALIGNÉES ET CENTRÉES SUR LA GRILLE DU PLAFOND AU-DESSUS 1524 x 1524. À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES.

D TYPIQUE FOURNI UNE MOULURE DE TRANSITION À REBORD OMBRÉ À LA JONCTION ENTRE TOUT NOUVEAU PLAFOND ET PLAFOND EXISTANT, ET ENTRE TOUS PLAFONDS NOUVEAUX ET/OU EXISTANTS DE FINITION DIFFÉRENTES.

NOTES DU DESSIN:

1 NOUVELLES TILES DE PLAFOND DE 610 x 1525mm ET NOUVEAUX TÊES POSÉS À L'INTÉRIEUR DE LA NOUVELLE GRILLE DE 1525 x 1525mm. FINITION "AT2".

1a NOUVELLE GRILLE DE 1525 x 1525 mm.

2 NOUVEL APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DE 305 x 1220mm. SE RAPPORTER AU PLAN DU PLAFOND POUR L'EMPLACEMENT EXACT.

3 NOUVEAU PANNEAU DE REMPLISSAGE DU PLAFOND ACoustIQUE.

4 FOURNI UNE MOULURE DE TRANSITION À REBORD OMBRÉ À LA JONCTION ENTRE LE PLAFOND NOUVEAU ET EXISTANT EN PLAQUE DE PLÂTRE.

5 FOURNI UNE MOULURE DE TRANSITION À REBORD OMBRÉ À LA JONCTION ENTRE LE PLAFOND EXISTANT EN PLAQUE DE PLÂTRE ET LE NOUVEAU PLAFOND ACoustIQUE.

6 LA CLOISON DE GYPSE EXISTANTE DOIT ÊTRE CONSERVÉE.

7 LA CLOISON DE PANNEAUX MOBILES ET LE SUPPORT DU RAIL.

8 PLAFOND SUSPENDU À MONTANTS D'ACIER ET RECOUVERT DE PANNEAUX DE GYPSE PEINTURES POUR LA CLOISON À PANNEAUX MOBILES ET LE SUPPORT DU RAIL AVEC LES CONTREVENTEMENTS EN ACIER DU PLENUM. VOIR LE DÉTAIL 7/ A610.

9 LA CLOISON DE PANNEAUX DE GYPSE EXISTANTE DOIT ÊTRE CONSERVÉE. FINITION "P".

Public Works and Government Services Canada / Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Project Delivery & Professional/Technical Services
Architecture & Interior Design
Real Property Operations Solutions
Exécution de Projets et Services Professionnels/ Techniques
Architecture et Design d'Intérieur
Solutions des Opérations Immobilière

j.guy monette
architecture and urban design
308a fairmont ave. ottawa, on K1Y 1Y8
613.839.6483 g.monette@rogers.com

PROJECt NORTH
LE NORD DU PROJECt

401, 180 metcalfe street, ottawa canada K2P 1P6
project no. 17-013-237-616
www.schoeller.on.ca

since 1958
schoeller & heaton architects inc

key plan FROM DU PORTAGE plan clé

04	RE-ISSUED FOR TENDER RE-ÉMS POUR LA SOUMISSION	NOV 28-16
04	ISSUED FOR TENDER ÉMS POUR LA SOUMISSION	SEP 27-16
03	RE-ISSUED FOR 99% REVIEW ÉMS POUR 99% REVUE	AUG 11-16
02	ISSUED FOR 99% REVIEW ÉMS POUR 99% REVUE	JUN 29-16
01	ISSUED FOR 65% REVIEW ÉMS POUR 65% REVUE	APR 28-16
REV/N	project	DATE

PDP PHASE IV 5TH AND 7TH FLOOR REFIT 140 Promenade du Portage, Gatineau, Québec		
RÉAMÉNAGEMENT DU 5IÈME ET 7IÈME ÉTAGES DE LA PHASE IV DU PDP 140 Promenade du Portage, Gatineau, Québec		
drawing	designed	designed
7th FLOOR REFLECTED CEILING CONSTRUCTION PLAN PLAN DE CONSTRUCTION DU PLAFOND REFLECHI AU 7IÈME ÉTAGE		
date	ESDC	conçu
drawn	ESDC	dessiné
reviewed	SH	examiné
date	SH	approuvé
Tender	WALLY LEONARD	Scoumission
PSPC Project Manager	Gestionnaire de projets SPAC	
project number	R-079067.002	No. du projet
drawing no.	A310	No. du dessin