

### 3.1.2.11 Tubes d'évacuation des caissons de la baie de mer et de tribord.

L'entrepreneur doit retirer, renouveler et remplacer les tuyaux d'évent de la cage d'égouttage de la baie de mer et de la mer à tribord. Le tuyau côté orifice se compose d'environ 28 pouces de tuyau de 2 pouces avec un tour de 90 degrés et est bridé aux deux extrémités. Le tuyau côté tribord se compose de 22 pouces de tuyau de 2 pouces avec un tour de 90 degrés et est bridé aux deux extrémités. Ce tuyau doit être renouvelé avec le tuyau du calendrier 80 et les deux tuyauteries doivent être galvanisées à chaud. Toutes les soudures doivent avoir 100% de NDT.

L'entrepreneur doit également exercer une pression pour tester ce tuyau à 100 PSI. Tester pour être témoin par l'ingénieur en chef ou son représentant. L'entrepreneur doit également renouveler les joints avec les mêmes matériaux d'étanchéité.

**Emplacement**-Cadre 61

