













DESCRIPTION

1. PRÉVOIR DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION D'UNE SECTION DE PLAFOND DE GYPSE EXISTANT POUR L'ENLEVEMENT ET LA REINSTALLATION D'UNE THERMOPOMPE. COORDONNER AVEC LES TRAVAUX AVEC PLANS EN MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ RECONSTRUIRE TEL QUE L'EXISTANT. REPENDRE PLAFOND COULEUR IDENTIQUE À L'EXISTANT.


ALLOW FOR THE DEMOLITION AND RECONSTRUCTION OF A SECTION OF EXISTING GYPSUM PLASTERBOARD CEILING TO REMOVE AND REINSTALL A THERMOPUMP. COORDINATE WITH THE MECHANICAL/ELECTRICAL PLANS. RECONSTRUCT AS THE EXISTING CEILING. REPAIR THE CEILING COLOUR IDENTICAL TO THE EXISTING CEILING.

LÉGENDE / KEY

- | | |
|---|--|
|  | NO. LOCAL
ROOM NUMBER |
|  | ZONE NOT AFFECTED
UNAFFECTED AREA |
|  | LIMITE DE LA ZONE D'INTERVENTION
INTERVENTION AREA LIMIT |
|  | NOTE DESCRIPTIVE
DESCRIPTIVE NOTE |
|  | CLOISON EXISTANTE
EXISTING PARTITION |
|  | PLAFOND SUSPENDU EXISTANT.
LES PLAFONDS SUSPENDUS
DEVRONT ETRE ENLEVÉS ET REMIS
EN PLACE PAR L'ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL EN COORDINATION AVEC
L'ÉTENDUE DES TRAVAUX DÉCRITS
AUX PLANS DE
MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ ET EN
REGULATION. |
|  | IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE
L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DE
EMPLACER LES TUILES ET LES
SUSPENSIONS QUI AURONT ÉTÉ
ENDOMMAGÉES LORS DES TRAVAUX
PAR DES ÉLÉMENTS SEMBLABLES. |
| | EXISTING SUSPENDED CEILING

SUSPENDED CEILINGS MUST BE
REMOVED AND PUT BACK IN PLACE
BY THE GENERAL CONTRACTOR IN
COORDINATION WITH THE SCOPE OF
CONSTRUCTION DESCRIBED IN THE
MECHANICAL/ELECTRICAL PLANS
AND AS REGULATED. |
| | THE GENERAL CONTRACTOR IS
RESPONSIBLE FOR REPLACING TILES
AND SUSPENSIONS THAT HAVE BEEN
DAMAGED DURING CONSTRUCTION
WITH SIMILAR-LOOKING
COMPONENTS. |
|  | PLAFOND EXISTANT EN LAMELLES
MÉTALLIQUES
EXISTING METAL STRIP CEILING |
|  | PLAFOND ET/OU RETOMBÉE DE GYPSE
EXISTANT
EXISTING GYPSUM CEILING AND/OR
SPRING |
|  | NIVEAU PLAFOND EXISTANT
EXISTING CEILING LEVEL |

01	EN COURS 85%	14-12-19
02	EN COURS 99%	15-01-30
03	POUR SOUMISSION	16-12-21
révisions révisions		date



Projet	Project
--------	---------

TPSGC

SAINTE-FLAVIE
INSTITUT MAURICE-LAMONTAGNE

REEMPLACEMENT DES THERMOPOMPES
TRAVAUX CONNEXES
HEAT PUMP REPLACEMENT
RELATED WORK

Dessin	Drawing
--------	---------

ARCHITECTURE

**PLAN PARTIEL DES PLAFONDS
DU B-400
DÉMOLITION & RÉNOVATION
PARTIAL PLAN OF CEILINGS
B-400
DEMOLITION AND RENOVATION**

Conçu par	Designed by		
S.L.	2014-12-03 Date		
Dessiné par	Drawn by		
STÉPHANIE LEBEL	2015-01-27 Date		
Approuvé par	Approved by		
JEAN LEBEL	2016-12-21 Date		
Soumission	Tender		
JEAN-FRANÇOIS TANGUY	2016-12-21		
de la société IFSC	PWGSC Proj. #		
No de projet	Project number	No de projet	Project number
R_072777_001		2014-180	
IFSC	PWGSC	Local	Client
Nom du fichier	File name	No de classement	
A04_PLN_R_0777_001		L-3652	
No de plan ou dessin	File name	File no	Sheet no
RM_140444C_A04_PLN	A4	DE	8/50



PLAN PARTIEL DES PLAFONDS B-400 - DÉMOLITION ET RÉNOVATION / PARTIAL PLAN OF CEILINGS, B-400 - DEMOLITION AND RENOVATION

ÉCHELLE: 1=100mm / SCALE: 1 = 100mm