



Centre des approvisionnements
Services du matériel et des acquisitions
200 rue Kent, Poste 9W070
Ottawa, Ontario
K1A 0E6

Le 18 janvier 2017

Sujet : Avis d'Appel d'Offre: FP802-160275
Titre : Construction d'un quai longitudinal.
Lieu des travaux: Barre-de-Cocagne, Nouveau-Brunswick.

ADDENDA : No.6

Suite à l'invitation à soumissionner susmentionnée et précédemment publié sur le site électronique d'appels d'offres du gouvernement du Canada (SEAOG), AchatsetVentes.gc.ca, Addenda (#6) est publié ici-bas.

Pêches et Océans Canada

Date de clôture :	Jeudi le 26 janvier 2017
Heure de fermeture des soumissions :	14 h 00 (HNE)
Numéro de l'appel d'offres :	FP802-160275

**** LES QUESTIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ PRESENTES PAR UN
SOUSSIONNAIRE POTENTIEL A L'AUTORITE CONTRACTANTE EN
RELATION AVEC LE AO EN SUJET****

Q.1 Est-ce qu'il y a des dates de commencement et/ou fin des travaux ? Est-ce qu'il y a des délais (dates d'interdiction) à respecter ou dates spéciales où les travaux doivent être terminés ?

R.1 Les travaux commencent après la date d'adjudication du contrat. Les travaux doivent être terminés avant le 31 décembre 2017. De plus, il n'y a pas de date ou les travaux doivent être arrêtés ou de dates spéciales.

Q.2 Sur les plans, il est demandé de d'entreposer les matériaux d'excavation sur la zone vacante à l'ouest du quai. Est-ce qu'il faut simplement mettre en pile les matériaux excavés ou il faut les mettre en pile et ensuite en disposer ?



R.2 Pour ajouter à la clarification d'Addenda 5 récemment publié, toute excavation (sec) au-dessus de l'élévation +1.22 devra être stocké sur le site, et non au-dessus de la cellule de confinement, et deviendra la responsabilité de l'entrepreneur; pour ensuite être transporter hors site à un endroit approprié, déterminé par l'entrepreneur. Tout matériel en dessous de l'élévation +1.22m (mouillé) sera placé dans la cellule de confinement qui aura été vidé sous ce contrat précédemment.

Q.3 Pour ce qui est des poutres de béton coulée, pouvez-vous nous confirmer si les H Beam sont encastré dans la poutre projeté ?

R.3 Oui.

Q.4 Pour ce qu'il en est du joint entre les panneaux de béton préfabriqué et la poutre de béton coulée, est-ce qu'il nous faut prévoir quelques chose de spéciale (liant, mortier, etc.)?

R.4 Non.

Q.5 Il semble y avoir une contradiction dans l'Addenda 5 concernant l'excavation de la cellule de confinement. En réponse à Q.2 "La cellule de confinement Doivent être nettoyé ... », la réponse indique« Non. elle sera nettoyé avant le début de ce contrat. »Ensuite, à la page suivante, la spécification est modifiée pour inclure cette excavation. En outre, la modification fait référence à un dessin SK-1 qui n'a pas été inclus dans le document. Veuillez clarifier vos intentions et fournir le dessin manquant.

R.5 Au moment que la réponse à Q2 était fournie, la cellule de confinement était planifié pour être nettoyé, mais cette option a échoué peu de temps après. Donc, la cellule de confinement sera nettoyée dans le cadre de ce contrat. Le dessin « FP802-160275 - Drawings - 3.pdf » sera ajouté à l'Addenda 6.

Q.6 La plupart des articles en métal sont indiqués sur les dessins comme «galvanisés» à l'exception des tirants et des raccords. La spécification Section 05 le supporte également. Cependant, certains articles sont soudés directement sur les pieux en H d'acier nu. Est-ce votre intention d'avoir ces articles galvanisés ou juste métal?

Précisément:

- Le détail de la nouvelle plaque pliée en acier, D6 dessin M6,
- Le détail du support pour panneau en strape d'acier, D3 dessin M6 et
- Les plaques de sabot de pieux H-Pile

R.6 Non. Aucun de ces éléments ne doit être galvanisé.

**** VEUILLEZ NOTER LES CHANGEMENTS SUIVANTS À CET APPEL D'OFFRES ****

Bien noter :

- 1) **Un nouveau document a été ajouté :** « FP802-160275 - Drawings - 3.pdf »



Tous autres termes et conditions de cette exigence demeurent inchangés.

Les soumissionnaires doivent accuser réception du présent addenda en apposant leur signature dans l'espace prévu ci-dessous et en joignant une copie du présent document à leur soumission.

Veillez agréer mes salutations distinguées.

Gricha Zurita
Agent des marchés senior
Téléphone: (613) 993-2807
Courriel: Gricha.Zurita@dfo-mpo.gc.ca

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Nom de l'entreprise _____

Signature _____