

Autoroute 430 – Voie de dépassement dans le secteur des collines Southeast
Parc national du Gros-Morne, Rocky Harbour, T.-N.-L.

APPENDIX 1 – FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS

- 1) Les prix unitaires doivent gouverner l'établissement du prix total des éléments à prix unitaires. Les erreurs arithmétiques seront corrigées dans cette annexe par le Canada.
- 2) Le Canada peut rejeter l'offre si l'un des prix soumis ne reflète pas raisonnablement son coût d'exécution de la partie des travaux à laquelle ce prix est applicable.

LUMP SUM TABLE

Le montant forfaitaire désigne les travaux auxquels une entente à montant forfaitaire s'applique.

- (a) Les travaux inclus dans le montant forfaitaire représentent tous les travaux non inclus dans le tableau des prix unitaires.

TOTAL DU MONTANT FORFAITAIRE (TMF) Excluant la TVH
--

TABLEAU DES PRIX UNITAIRES

- 1) Le tableau des prix unitaires désigne les travaux auxquels une entente à prix unitaire s'applique.
 - a) Le travail compris dans chaque item est décrit dans la section de devis en référence.
 - b) Le prix unitaire ne doit pas inclure de montants pour les travaux qui ne figurant pas dans cet item à prix unitaire.

Item	Référence au devis	Catégorie de travaux, d'outillage ou de matériel	Unité de mesure	Quantité estimée	Prix par unité, TVH en extra	Prix total estimé, TVH en extra
1	31 11 00	Défrichage	ha	3.7		
2	31 23 10	Creusage de tranchées	hr	50		
3	31 23 10	Excavation générale	m3	15 290		
4	31 23 16	Excavation dans le roc	m3	43 970		
5	32 11 23	Base granulaire "A"	tonne	6 530		
6	32 11 19	Sous-couche granulaire "B"	tonne	18 180		
7	32 01 16	Fraisage du béton asphaltique existant	m2	1 460		
8	32 01 16	Coupe du revêtement d'asphalte	m	2 610		
9	32 12 13	Couche de bitume d'accrochage	m2	1 460		
10	32 12 16	Revêtements de chaussée bitumineux - Couche de base	tonne	2 200		
11	32 12 16	Revêtements de chaussée bitumineux - Couche de roulement	tonne	2 100		
12	32 12 16	Ciment bitumineux	tonne	258		
13	32 12 16	Caniveau asphalte	m	900		
14	33 42 13	Remplacement de ponceaux – tôle d'acier ondulée 900mm Dia. - FOURNITURE	m	73		
15	33 42 13	Remplacement de ponceaux – tôle d'acier ondulée 900mm Dia. - INSTALLATION	m	73		

Autoroute 430 – Voie de dépassement dans le secteur des collines Southeast
Parc national du Gros-Morne, Rocky Harbour, T.-N.-L.

Item	Référence au devis	Catégorie de travaux, d'outillage ou de matériel	Unité de mesure	Quantité estimée	Prix par unité, TVH en extra	Prix total estimé, TVH en extra
16	33 42 13	Nouveaux ponceaux – tôle d'acier ondulée 900mm Dia. - FOURNITURE	m	30		
17	33 42 13	Nouveaux ponceaux – tôle d'acier ondulée 900mm Dia. - INSTALLATION	m	30		
18	33 42 13	Prolongement de ponceaux – tôle d'acier ondulée 900mm Dia. - FOURNITURE	m	30		
19	33 42 13	Prolongement de ponceaux – tôle d'acier ondulée 900mm Dia. - INSTALLATION	m	30		
20	33 42 13	Prolongement de ponceaux – tôle d'acier ondulée 1200mm Dia. - FOURNITURE	m	13		
21	33 42 13	Prolongement de ponceaux – tôle d'acier ondulée 1200mm Dia. - INSTALLATION	m	13		
22	03 30 00	Mur en béton armé couplé sur place	m3	18		
23	31 37 00	Perré (40 kg)	tonne	2 100		
24	33 46 19	Collecteurs en sous-sol – 200 mm de diamètre, tuyaux en tôle d'acier ondulée - FOURNITURE	m	100		
25	33 46 19	Collecteurs en sous-sol – 200 mm de diamètre, tuyaux en tôle d'acier ondulée - INSTALLATION	m	100		
26	34 71 13	Enlèvement et élimination des glissières	m	160		
27	34 71 13	Fourniture de glissières en profilés en W (3.5 mm d'épaisseur)	m	120		
28	34 71 13	Installation de glissières en profilés en W	m	120		
29	10 14 53	Déplacement de panneaux (sur poteaux de 140 mm x 140 mm)	ch	2		
30	10 14 53	Déplacement de panneaux (4 poteaux de 200 mm x 200 mm)	ch	1		
31	10 14 53	Fourniture de nouveaux panneaux	ch	2		
32	10 14 53	Installation de nouveaux panneaux sur poteau de 140 mm x 140 mm	ch	2		
33	32 17 23	Marquages de chaussée	km	2.55		
34	32 92 21	Ensemencement hydraulique	m2	25 500		
TOTAL DES ÉLÉMENTS A PRIX UNITAIRES (ÉPU)						
Excluant la TVH						

Autoroute 430 – Voie de dépassement dans le secteur des collines Southeast
Parc national du Gros-Morne, Rocky Harbour, T.-N.-L

MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION

MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION (TMF + ÉPU) Excluant la TVH	
--	--

Remarque: Tous les éléments à prix fixe du cahier des charges NON désignés dans le tableau des prix unitaires ci-dessus sont soumis à un forfait et doivent être inclus dans le montant en Alinéa a) du BA03