

Projet 1117  
Remplacement du pont Deer Arm Brook  
Parc national de Gros Morne, TN

### APPENDIX 1 – FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS

- 1) Les prix unitaires doivent gouverner l'établissement du prix total des éléments à prix unitaires. Les erreurs arithmétiques seront corrigées dans cette annexe par le Canada.
- 2) Le Canada peut rejeter l'offre si l'un des prix soumis ne reflète pas raisonnablement son coût d'exécution de la partie des travaux à laquelle ce prix est applicable.

### LUMP SUM TABLE

Le montant forfaitaire désigne les travaux auxquels une entente à montant forfaitaire s'applique. Nous voulons rappeler aux soumissionnaires qu'il est de leur responsabilité d'inclure dans leur offre tout le travail décrit dans les plans et devis. Les prix pour les travaux qui ne sont pas inclus dans le tableau des prix unitaires, y compris et non limité aux travaux liés à la mobilisation, démobilisation, etc. doivent être inclus dans le montant forfaitaire ci-dessous.

Item	Référence au devis	Catégorie de travaux, d'outillage ou de matériel	Unité de mesure	Quantité estimée	Prix total estimé, TVH en extra
1	01 25 20	Mobilisation / Démobilisation	global	1	
2	01 35 43	Procédures de protection de l'environnement	global	1	
3	01 52 00	Installations de chantier	global	1	
4	02 41 16	Démolition de la structure	global	1	
5	03 20 00	Renforcement de béton - galvanisé	global	1	
6	05 12 33	Acier de construction pour ponts	global	1	
7	07 19 10	Scellant pour béton	global	1	
8	31 23 33.02	Excavation pour fondation du pont	global	1	
9	32 17 23	Marquage des lignes, traçage de chaussée	global	1	
10		Autres items non inclus au tableau des prix unitaires	global	1	
11	01 21 00	Prime de coût	global	\$50,000.00	
12	32 37 00	Travaux divers	global		
<b>TOTAL DU MONTANT FORFAITAIRE (TMF)</b>					
Excluant la TVH					

### TABLEAU DES PRIX UNITAIRES

Le tableau des prix unitaires désigne les travaux auxquels une entente à prix unitaire s'applique.

- a) Le travail compris dans chaque item est décrit dans la section de devis en référence.
- b) Le prix unitaire ne doit pas inclure de montants pour les travaux qui ne figurant pas dans cet item à prix unitaire.

Item	Référence au devis	Catégorie de travaux, d'outillage ou de matériel	Unité de mesure	Quantité estimée	Prix par unité, TVH en extra	Prix total estimé, TVH en extra
1	03 30 00	Béton renforcé coulé sur place	m <sup>3</sup>	317		
2	05 50 00	Angles renforcés galvanisés	Chaque	195		
3	05 50 00	Drain de membrane galvanisé	Chaque	2		
4	05 50 00	Drain de tablier de pont galvanisé	Chaque	4		

Projet 1117  
Remplacement du pont Deer Arm Brook  
Parc national de Gros Morne, TN

Item	Référence au devis	Catégorie de travaux, d'outillage ou de matériel	Unité de mesure	Quantité estimée	Prix par unité, TVH en extra	Prix total estimé, TVH en extra
5	07 14 13	Membrane d'étanchéité	m <sup>2</sup>	832		
6	07 92 00	Scellant pour joints de béton	m	51		
7	07 95 10	Joints de dilatation	m	45		
8	31 11 00	Défrichage	ha	1.2		
9	31 11 00	Essouchement	ha	1.2		
10	31 23 33.01	Excavation, creusage de tranchées et remblayage – Général	m <sup>3</sup>	100		
11	31 23 33.01	Excavation, creusage de tranchées et remblayage – roc	m <sup>3</sup>	10		
12	31 22 13	Nivelage grossier	m <sup>2</sup>	7,200		
13	31 24 13	Excavation – Route et drainage	m <sup>3</sup>	400		
14	31 24 13	Matériaux d'emprunt	m <sup>3</sup>	34,000		
15	31 24 13	Élimination des déchets (hors du site)	m <sup>3</sup>	3,200		
16	31 24 14	Remplissage contre la structure	t	6,000		
17	31 37 00	Perré en pierre armée	m <sup>3</sup>	950		
18	31 37 20	Pierres de decantation	t	400		
19	31 62 16.16	Pieux en acier à section en H - installation	m	335		
20	31 62 16.16	Pieux en acier à section en H - fourniture	m	335		
21	32 01 16	Enlèvement d'asphalte	m <sup>2</sup>	10,200		
22	32 11 16	Matériaux granulaires pour couche de fondation (Type B)	t	15,000		
23	32 11 23	Agrégats pour couche de base (Type A)	t	6,500		
24	32 12 16	Enrobé bitumineux pour base	t	2,200		
25	32 12 19	Enrobé bitumineux pour surface	m	1,850		
26	32 92 19.16	Ensemencement hydraulique	m <sup>2</sup>	21,810		
27	32 92 19.17	Pailis sec	m <sup>2</sup>	2,000		
28	33 42 13	Tuyaux pour ponceaux : polyéthylène haute densité de 300 mm de diamètre	m	15		
29	33 42 13	Tuyaux pour ponceaux : TTOG de 1500 mm de diamètre	m	7		
30	34 71 13.25	Glissières de sécurité en acier en W – Approches du pont	m	64		
31	34 71 13.25	Glissières de sécurité en acier en W	m	770		
32	34 71 13.25	Enlèvement des glissières de sécurité en acier en W	m	440		
33	34 71 15	Glissières de sécurité et balustrades pour structures en métal galvanisé	m	153		
34	34 80 00	Installation de signalisation et panneaux, Type C-ID-3 (Deer Arm Brook)	Chaque	4		

Projet 1117  
Remplacement du pont Deer Arm Brook  
Parc national de Gros Morne, TN

Item	Référence au devis	Catégorie de travaux, d'outillage ou de matériel	Unité de mesure	Quantité estimée	Prix par unité, TVH en extra	Prix total estimé, TVH en extra
35	34 80 00	Installation de signalisation et panneaux, Type A-WA 36 (panneaux de repérage)	Chaque	4		
36	34 80 00	Installation de signalisation et panneaux, Type WA-3L	Chaque	4		
37	34 80 00	Installation de signalisation et panneaux	Chaque	7		
38	32 93 10	Traitement paysager 1	m <sup>2</sup>	5,140		
39	32 93 10	Traitement paysager 2	m <sup>2</sup>	3,920		
40	32 93 10	Traitement paysager 3	m <sup>2</sup>	12,750		
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS À PRIX UNITAIRES (ÉPU)</b>						
<b>Excluant la TVH</b>						

**MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION**

<b>MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION (TMF + ÉPU)</b>	
<b>Excluant la TVH</b>	