



Appel d'Offres (AO)

Travaux de remplacement du toit et du vitrage à l'emplacement de l'Entrée principale et de la Colonnade et travaux de réparation de l'ouvrage d'appui incliné

N° de référence : NGC110697

N° de référence d'Achats et ventes : PW-17-00774510

12 mai 2017

ADDENDA n° 1

Cet addenda fait partie des documents contractuels et doit être lu, interprété et coordonné avec toutes les autres pièces. Tous les coûts rattachés au contenu de ce document doivent être inclus à la somme totale du contrat. Accusez réception de cet addenda en insérant son numéro et la date sur le formulaire de soumission, plus précisément à l'article G.2.

1. Êtes-vous en mesure de me présenter une liste d'Entrepreneurs généraux, qui seraient intéressés à présenter une cotation pour ce projet ? Alternativement, est-ce que la liste sera affichée sur le site suivant : achatetvente.gc.ca ?
 - a. Le MBAC n'est pas en mesure de vous fournir cette liste.
2. Vous serait-il possible de produire un jeu complet de dessins en format papier ou en format PDF, de sorte qu'il nous soit possible d'imprimer des dessins en grandeur réelle et à partir desquels nous pourrions travailler des détails à l'échelle ? (Dessins de charpente – Annexe H).
 - a. L'on interdit de travailler à l'échelle le dessin de charpente S100 (lequel dessin se retrouvant dans l'Annexe H). Prière de se reporter aux dessins d'après-exécution et de charpente AB-304 et AB-403 afin de retrouver les prises de mesures requises. Ces dessins servent de dessins de renvoi seulement et sont retrouvables à l'intérieur des Annexes suivants :-
Appendice AA – Structural As Built Drawing AB-304 (EN)
Appendice AB – Structural As Built Drawing AB-403 (EN)
3. La Section 1.2.1.1 (page 51) de l'appendice M Sloped Sill (FR) v2 est actuellement remplacé par ce qui suit :-

Enlever les garde-corps existants en acier inoxydable ainsi que le verre existant et ce, en conformité avec les exigences et aux fins d'enlèvement de la pierre et d'exposition ou de dévoilement du sabot en acier, permettant ainsi aux préposés de la présente section de couper une patte des cornières en acier, pour ensuite pouvoir enlever le verre. Ne pas réutiliser le verre existant. L'on se devra de prévoir du verre neuf et ce, en conformité avec les exigences de la section 08880.

Protéger le rail en acier inoxydable après son enlèvement, pour ainsi pouvoir le réutiliser. S'il s'avère impossible d'enlever le rail en acier inoxydable de façon réussie et sans l'endommager, l'on se devra alors de prévoir un rail neuf et devant s'assortir au rail existant et ce, en conformité avec les exigences à l'alinéa 2.1 de la section 08880.



4. Appendice P – IGU Roof Replacement Specs (FR) – Section de devis 08 63 00.
Partie 1.8 Essais de démonstration

Supprimer l’alinéa 1.8.5

Les essais seront répétés en fonction du besoin et ce, jusqu’à ce que toutes les surfaces des murs et du lanterneau soient éprouvées et jusqu’à concurrence de la démonstration d’un rendement acceptable. Au cours des itérations ou des périodes d’attente entre les essais, l’Entrepreneur se devra d’étudier toutes les fuites identifiées et de les réparer selon les meilleures règles du métier et ce, telles qu’identifiées dans les essais antérieurs.

À remplacer par ce qui suit :-

Toutes les surfaces des murs et des lanterneaux seront éprouvées, pour ainsi pouvoir démontrer que leur rendement est acceptable. Le Propriétaire assumera le coût des essais initiaux. Advenant que d’autres essais soient requis en raison d’une valeur de rendement inacceptable, l’Entrepreneur devra alors recourir aux services d’un Expert-Conseil et ce, au taux de 250 \$ l’essai et pour tous les essais requis au-delà de l’épreuve initiale du vitrage de remplacement. Au cours des itérations ou des périodes d’attente entre les essais, l’Entrepreneur se devra d’étudier toutes les fuites identifiées et de les réparer selon les meilleures règles du métier.

5. Section F.4 – La proposition financière est maintenant remplacée par la grille ci-après. Et l’on se doit d’utiliser cette nouvelle grille pour la présentation de propositions financières.

F.4 PROPOSITION FINANCIÈRE

Compte tenu de toutes les exigences établies dans le présent AO, veuillez fournir au MBAC votre prix hors taxes pour la démolition et aménagement.

N° de l'article	Description des travaux	Coût
1	Prélèvement de mesures sur place pour travaux temporaires, ouvrage d'appui incliné, éléments de vitrage et toits	\$
2	Dessins d'atelier :- Échafaudages et palissades	\$
3	Dessins d'atelier :- Travaux de vitrage	\$
4	Dessins d'atelier :- Travaux de toiture	\$
5	Dessins d'atelier :- Ouvrage d'appui incliné	\$
6	Conception de matrices (travaux de vitrage)	\$
7	Mobilisation	\$
8	Fourniture et montage de palissades et de travaux d'échafaudage d'intérieur (Inclure au présent article d'exécution les montants les plus élevés des alinéas 8.1 (Option 1) et 8.2 (Option 2).	\$



8.1	Fourniture et installation de palissades translucides ou transparentes d'intérieur (Se reporter à l'Option 1 des alinéas 3.1.5 et 3.1.5.2 de l'Appendice G.)	Coût de l'Option 1 :- \$
8.2	Fourniture et installation de palissades translucides ou transparentes d'intérieur (Se reporter à l'Option 2 des alinéas 3.1.5 et 3.1.5.2 de l'Appendice G.)	Coût de l'Option 2 :- \$
9	Réglage de travaux d'échafaudage d'intérieur et ce, aux fins d'accès aux voiles et stores – Entrée principale	\$
10	Fourniture et montage d'une barrière d'intérieur visuelle et d'une cloison ou de cloison(s) de protection contre la poussière	\$
11	Fourniture et montage de palissades et de clôtures d'extérieur	\$
12	Fourniture de béton préfabriqué – Ouvrage d'appui incliné	\$
13	Fourniture de panneaux en granite – Ouvrage d'appui incliné	\$
14	Fourniture d'acier inoxydable et d'une balustrade vitrifiée – Ouvrage d'appui incliné	\$
15	Fourniture d'éléments de vitrage	\$
16	Fourniture de profilés en aluminium – Travaux de vitrage	\$
17	Appareillage d'accès	\$
18	Enlèvement de produits d'imperméabilisation à l'intérieur	\$
19	Contrôle de l'environnement :- Fourniture et montage de systèmes temporaires de CVAC	\$
20	Nettoyage de conduits	\$
21	Fourniture d'installations temporaires d'éclairage	\$
22	Installation d'ensembles temporaires d'éclairage	\$
23	Fourniture et montage de sources temporaires de courant	\$
24	Fourniture et montage de panneaux indicateurs temporaires de sortie de secours	\$
25	Modifications (installation) de l'ouvrage d'appui incliné	\$
26	Phase I :- Pavillon de l'Entrée – Remplacement de travaux de vitrage et de produits d'imperméabilisation	\$
27	Phase II :- Colonnade – Remplacement de travaux de vitrage et de produits d'imperméabilisation et travaux de réparation	\$
28	SL11 :- Remplacement de travaux de vitrage et de produits d'imperméabilisation et travaux de réparation	\$
29	SL 12 :- Remplacement de travaux de vitrage et de produits d'imperméabilisation	\$
30	Remplacement de travaux de toiture	\$



31	Enlèvement d'une barrière visuelle d'intérieur et d'une cloison ou de cloisons de protection contre la poussière	\$
32	Enlèvement de travaux d'échafaudage et de palissade d'intérieur	\$
33	Enlèvement de palissades et de clôtures à l'extérieur	\$
34	Démobilisation	\$
35	Ramassage du site et présentation ou remise des garanties, des documents d'après-exécution et des documents nécessaires à la conclusion du contrat	\$
36	Autres travaux :- À préciser, svp.	\$
TOTAL		\$