



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550, Avenue d'Estimauville
1550, D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC-PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Sentier chutes-Cap-Tourmente		
Solicitation No. - N° de l'invitation EE520-180174/A		Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client EE520-180174		Date 2017-06-02
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-034-17113		
File No. - N° de dossier QCM-7-40026 (034)		CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-06-08		Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Kirouac, Jennifer		Buyer Id - Id de l'acheteur qcm034
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2729 ()		FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Réserve naturelle Cap-Tourmente, St-Joachin,Qc		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

AVIS DE MODIFICATION 002

Titre :

Inclus dans la présente modification :

1. Questions et réponses 1 a) b) c)
-

QUESTIONS ET RÉPONSES :

Question 1a:

J'aimerais qu'on clarifie le 3 M : dans le roc sain, sous la plaque ou longueur totale de la barre ?

Réponse 1a:

La longueur de l'ancrage, 3 mètres, est mesurée à partir de la plaque.

Question 1b:

Le devis demande un forage minimum de 50 mm Ø pour une barre de 25 mm Ø. Si on veut mettre des centreurs comme le stipule le devis, le Ø de forage minimum devra être de 76 mm pour pouvoir insérer le tube d'injection.

Réponse 1b:

L'article au devis spécifie un forage minimum de 50 mm Ø, donc un forage de 76 mm est acceptable compte tenu de l'exigence concernant les centreurs.

Question 1c:

On demande également sur les plans une mise en tension à 30 kN. Et des essais de performance tel que décrit dans le Postensioning Institute Manual à la charge maximum de 40kN.

J'aimerais apporter le commentaire suivant :

La charge de 40 kN est trop faible pour faire ce type d'essai parce que les déformations élastiques seront d'environ 1 mm pour une longueur libre de 3000 mm (Ce qui implique que les barres d'ancrage auraient 6000 mm de long.) et les vérins ne peuvent pas lire des charges cycliques aussi faibles. (palier de chargement de 25 % jusqu'à 133 %, i.e. 7,5 kN @ 40 kN)

Réponse 1c:

Les exigences des essais à réaliser sont spécifiées au devis.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.