

GENERAL NOTE(S):
NOTE(S) GÉNÉRALE(S):

- 1- ANY EQUIPMENT AND CONDUITS ARE SHOWN ON THIS DRAWING AS A REFERENCE ONLY TO HELP IN THE OVERALL COORDINATION. FOR ANY ELECTRICAL INTERVENTION REFER TO SCHEDULE "EQUIPMENT LIST" ON DRAWING E-001.
PLUSIEURS ÉQUIPEMENTS SONT MONTRÉS SUR CE DESSIN POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT AFIN D'AIDER LA COORDINATION GLOBALE. SE RÉFÉRER AU TABLEAU "LISTE D'EQUIPEMENT" SUR LE DESSIN E-001 POUR LES INTERVENTIONS ÉLECTRIQUE.
- 2- CONTRACTOR SHALL REDO THE IDENTIFICATION OF THE EQUIPMENTS/DISCONNECTS SHOWN ON THIS DRAWING AS PER THE SPECIFICATIONS.
L'ENTREPRENEUR DOIT RÉFAIRE L'IDENTIFICATION DES ÉQUIPEMENTS/SECTIONNEURS MONTRÉS SUR CE PLAN EN SUIVANT LES INDICATIONS AU DEVIS.

IDENTIFICATION(S):
IDENTIFICATION(S):

- 1 MOUNTED ON PIPE RACK.
MONTAGE SUR LE SUPPORT DE CONDUIT.
- 2 MOUNTED ON GUARD RAIL.
MONTAGE SUR LA BARRIÈRE DE SÉCURITÉ.
- 3 FOR ELECTRICAL INTERVENTION REFER TO SCHEDULE "EQUIPMENT LIST" ON DRAWING E-001.
SE RÉFÉRER AU TABLEAU "LISTE D'EQUIPEMENT" SUR LE DESSIN E-001 POUR LES INTERVENTIONS ÉLECTRIQUE.
- 4 ONCE THE ROOFING SYSTEM INSTALLATION IS COMPLETED IN THIS SECTION OF THE ROOF, REINSTALL THE LIGHTNING PROTECTION SYSTEM CONDUCTORS THAT WERE REMOVED TEMPORARILY REMOVED IN THE DEMOLITION PHASE. SURFACE AND INSTALL ADHESIVE CRIMP COPPER FASTENER FOR USE ON ROOF SURFACE CONSIDERING MECHANICAL PENETRATIONS MUST BE AVOIDED.
LORSQUE L'INSTALLATION DU SYSTÈME DE TOITURE EST COMPLÉTÉE DANS CETTE SECTION DU TOIT, REINSTALLER LES CONDUCTEURS DU SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LA Foudre QUE VOUS AVEZ TEMPORAIREMENT ENLEVÉS DANS LA PHASE DE DÉMOLITION. FOURNIR ET INSTALLER DES ATTACHEMENTS EN CUIVRE ADHÉSIF À CRIPPER POUR UTILISATION SUR LES TOITURES CONSIDÉRANT QUE LES PÉNÉTRATIONS MÉCANIQUES SONT À ÉVITER.
- 5 REINSTALL THE LIGHTING FIXTURES AND THE JUNCTIONS BOXES WITH THEIR FEEDER AT ORIGINAL LOCATION.
REINSTALLER LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE ET LES BOÎTES DE JONCTION AINSI QUE LEUR ARRIÈRE D'ALIMENTATION À LEUR EMPLACEMENT ORIGINAL.
- 6 REINSTALL THE WIRING ONCE THE ROOFING SYSTEM INSTALLATION IS COMPLETED IN THE SECTION OF THE ROOF.
LORSQUE QUE L'INSTALLATION DU SYSTÈME DE TOITURE EST COMPLÉTÉE DANS CETTE SECTION DU TOIT, REINSTALLER LE FLAÏGE.

 Public Works and Government Services Canada Real Property Branch	Travaux publics et services gouvernementaux Canada Direction générale des biens immobiliers	
Architect		Architecte
 <small>Detailed Financial Statement</small>		
Structural Eng.		
 Cleand Jardine Engineering Limited <small>880 TERRY FOX DRIVE, SUITE 200 KANATA, ONTARIO J0L 6B9 TEL: (613)591-1533 FAX (613)591-1703 e-mail: mail@cleandjardine.com</small>		
Mechanical Eng.		
 PAGEAU MOREL & ASSOCIÉS INC. <small>Pageau Morel et associés inc. 955, boul. Gosselin, sur. 302 Gatineau (Québec) J8T 5P3 T 613.778.4655 F 613.778.4775 www.pageaumorel.com</small>		
Ing. en Structure		
Ing. en Mécanique		
7406-000-00		
0	FOR TENDER	2016-08-12
revisions	description	date
	A detail no. no, du détail B location drawing no. sur dessin no. C drawing no. dessin no.	
project		projet
CANADIAN CONSERVATION INSTITUTE ROOF REPLACEMENT INSTITUT CANADIEN DE CONSERVATION REMPLACEMENT DE TOITURE <i>1030 Innes Road, Ottawa / 1030 ch. Innes, Ottawa</i>		
drawing		dessin
ELECTRICAL ROOF - NEW LAYOUT ÉLECTRIQUE TOIT NOUVEL AMÉNAGEMENT		
Designed By	É. VAILLANCOURT	Conçu par
Date		(yyyy/mm/dd)
Drawn By	Y. BROOThAERTS	Dessiné par
Date		(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	É. VAILLANCOURT	Examiné par
Date		(yyyy/mm/dd)
Approved By	F. DIONNE	Approuvé par
Date		(yyyy/mm/dd)
Tender	DENIS G. GUIBORD	Soumission
Project Manager		Administrateur de projets
PWGSC Proj. no.	R.075946.001	Consultant Proj. no.
		7406-000-00
Drawing no.		No. du dessin
E-103		