



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC**

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Electrical & Electronics Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7B3, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet CCTV system for St-Stephen POE	
Solicitation No. - N° de l'invitation 47419-174605/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client 1000334605	Date 2017-06-02
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HN-445-72778	
File No. - N° de dossier hn445.47419-174605	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-07-05	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ladouceur, Joanne M.	Buyer Id - Id de l'acheteur hn445
Telephone No. - N° de téléphone (819) 420-0340 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
47419-174605/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
47419-174605

Amd. No. - N° de la modif.
006
File No. - N° du dossier
HN445.47419-174605

Buyer ID - Id de l'acheteur
HN445
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

La modification 006 vise à fournir clarification à le document et pour prolonger la date de clôture jusqu'au 5 juillet 2017.

=====

SUPPRIMER : le 20 juin 2017

INSÉRER : le 5 juillet 2017

=====

Question : Section 4.1 sommaire indique une quantité de 4 caméras type C-1.5-120:11/V Où devons nous placer ses caméras?

Réponse : Ces types de caméras assignées aux cellules de détention sont antigrippes et sont montées dans un coin de pièce.

Veuillez noter qu'une erreur de type de caméra s'est glissée dans la liste :

- La caméra A1-28 est de type D-1.2-100/V

La liste sommaire de caméras devient :

- C-1.5-120:11/V: 3 seulement sont nécessaires au lieu de 4
- D-1.2-100/V: 14 caméras sont nécessaires au lieu de 13

=====

Question : Est-ce que les dessins tel que construit sont disponible pour le système qui existe présentement et est-ce que il y a un dessin du câblage et due fibre qui existe présentement?

Réponse : Malheureusement nous n'avons pas les dessins pour le système présent ou pour le câblage et le fibre qui existe présentement.

=====

Question : Please clarify what current UPS capacity exists and where and what additional UPS capacity is to be provided?

Réponse : Capacity of the UPS is per specification. The requirement is for a New UPS. Do not re-use the existing UPS.

=====

Question : Clarifier s.v.p. la capacité du UPS qui est en place et la capacité additionnelle qui est requise?

Réponse : La capacité requise pour le UPS est tel que décrite dans les spécifications. Vous ne devez pas réutiliser le UPS qui existe présentement

=====

Question : Y a t'il un besoin courant ou future de voir le vidéo d'un autre endroit que le site présent?

Réponse : Non.

=====

Question : Est-ce que la capacité de retenir les images de vidéo est tel que décrite dans la section 3 ou qu'elles doit être calculé.

Réponse : Le retenue de Vidéo est tel que d'écrite dans la section 3

=====

Question : Quel est la capacité de refroidissement courante dans les salles des serveurs?

Réponse : Les deux salles de serveurs sont chaque munit d'un système (mini-split) avec une capacité de 15,000 BTUs

Solicitation No. - N° de l'invitation
47419-174605/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
47419-174605

Amd. No. - N° de la modif.
006
File No. - N° du dossier
HN445.47419-174605

Buyer ID - Id de l'acheteur
HN445
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

=====
Question : Indiquer s.v.p. où sont les circuits électriques qui sont soutenu par la génératrice?

Réponse : L'édifice entière est desservi par la génératrice?

=====
Question : S.v.p. fournissez nous les exigences de protection des données selon le exigences de Service Partager Canada tel que spécifier dans les spécifications

Réponse : Tous câblages extérieure doit être dans des gaines. La câblage intérieure au-dessus du plafond peut être dans des canaux ouverte ou peut utiliser des supports type J.

=====
INSÉRER : *Le 3 mai 2017 Rencontre des Minutes*

Bâtiment de trafic

Les soumissionnaires ont demandé au PDF des dessins, des dessins et des dessins construits, identifiant les nouveaux emplacements de caméras.

Les caméras existantes doivent être retirées

Les emplacements existants resteront mais seront légèrement modifiés

Les photos de la salle du serveur étaient autorisées

Le câble doit être exécuté via des canaux ouverts ou des crochets J

La salle de serveurs permet de mettre en rack ou j-hooks dans le plafond

Les soumissionnaires doivent tenir compte de la capacité de refroidissement de 10 000 BTU dans leur offre CCTV immobilier dans la salle du serveur - combien est disponible? - Les soumissionnaires peuvent utiliser l'espace où le serveur est maintenant et un espace de rack vide. Des racks montés sur le mur sont disponibles.

Une caméra LPR à la voie d'inspection primaire (PIL) est requise.

Des fibres multiples fonctionnent vers le bâtiment de circulation à partir des pôles / caméras extérieurs.

La fibre et la puissance existantes peuvent être utilisées.

Bâtiment commercial

Câble CAT5 entre les deux bâtiments à remplacer par Fibre

La salle des serveurs a été vue

Le garage a été visualisé

La salle des communications a été vue

Le garage d'inspection tertiaire a été visualisé

Action requise: les soumissionnaires ont demandé que la liste des participants et les courriels soient partagés. La question a été posée à tous les soumissionnaires lors de la visite du site. Tout le monde a accepté de partager cette information.

Voici une liste des entreprises qui ont assisté:

Honeywell Ltd
Hikvision
Delco Automation
Atlantic Alarm & Sound
Backman Vid Com Limited
Contrôles et équipement
Enquêtes et sécurité de Maritct
Stanley Security
Plexus
Sarchfield Electric
Southwest Electric
Dramis

Solicitation No. - N° de l'invitation
47419-174605/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
47419-174605

Amd. No. - N° de la modif.
006
File No. - N° du dossier
HN445.47419-174605

Buyer ID - Id de l'acheteur
HN445
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Son de qualité et alarme
Sunotech Canada Inc.

=====

Toutes les autres conditions demeurent inchangées.