



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9
Bid Fax: (506) 636-4376

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet New Marginal Wharf, Val Comeau NB	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC015-180585/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client EC015-180585	Date 2017-07-20
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-020-4151	
File No. - N° de dossier PWB-7-40036 (020)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-07-25	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Donovan, Janine PWB	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb020
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-5347 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Val Comeau, NB	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification à l'invitation numéro deux (2) est soumise pour inclure l'addenda numéro 2 suivant.

La modification qui suie apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant.

L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas.

Addenda 2.

<u>ART.</u>	<u>RÉFÉRENCE</u>	<u>DESCRIPTION</u>
1.	DESSIN E1 DE 7 ET SECTION DU DEVIS 26 24 00.2.1.4	.1 L'ARTÈRE AÉRIENNE EXISTANTE ALIMENTANT LES QUAIS 401, 402 ET 405 EST ALIMENTÉE À PARTIR DES POTEAUX P6, P8, P9, P10 ET P12 APPARTENANT À ÉNERGIE NB; AU POTEAU P12 SE TROUVE UN APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE À COMPTEUR DE 125 A, 120/240 V, 1 PHASE, 3 FILS (NB556454) À RETOUR D'ALIMENTATION VERS LES TROIS (3) QUAIS. ÉNERGIE NB VEUT FAIRE ENLEVER CE COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ CAR SA POLITIQUE EST DE NE PLUS POSSÉDER DE SERVICE SUR LE QUAI. PUISQUE LA PREMIÈRE ÉTAPE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU QUAI LONGITUDINAL NÉCESSITERA L'ENLÈVEMENT DU POTEAU P8 ET DES FILS AÉRIENS CONNEXES, IL SERAIT SIMPLE DE METTRE EN PLACE DES TÊTES DE CÂBLE À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES ET DES MÂTS DE BRANCHEMENT AU POTEAU P6, PUIS DE RÉACHEMINER LE CONDUCTEUR DE BRANCHEMENT AÉRIEN SOUS LA TERRE JUSQU'À UN DISJONCTEUR DE 125 A, 2 PHASES DANS LE NOUVEAU PANNEAU A DU NOUVEAU BÂTIMENT D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES, AFIN D'ALIMENTER LES QUAIS 401, 402 ET 405 JUSQU'À L'ACHÈVEMENT DE LA SECTION DE QUAI EN T PRÉVUE À L'ÉTAPE 2 DES TRAVAUX. AUSSI, DANS LE CADRE DE L'ATTRIBUTION EN ESPÈCES PRÉVUE À LA SECTION 26 24 00.2.1.4, ÉNERGIE NB CALCULERA UN COÛT NON AMORTI POUR TOUT SON MATÉRIEL SE TROUVANT SUR LE QUAI AVANT DE LE CÉDER À L'AUTORITÉ PORTUAIRE.
2.	DESSINS E1, E7 ET DEVIS	.1 PRENDRE LES DISPOSITIONS POUR QU'ÉNERGIE NB ENLÈVE LE COMPTEUR NB556454 AU SERVICE DE COMPTEUR MS4 SUR LE POTEAU P12 DU QUAI 401.

-
- .2 PRENDRE LES DISPOSITIONS POUR QU'ÉNERGIE NB CALCULE UN COÛT AMORTI POUR TOUTES SES INSTALLATIONS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SITUÉES SUR LES QUAIS 401, 402 ET 405, QUI LUI SERONT PAYÉES GRÂCE À L'ATTRIBUTION EN ESPÈCES PRÉVUE À LA SECTION 26 24 00.2.1.4. ÉNERGIE NB DOIT CÉDER TOUTES SES INSTALLATIONS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SITUÉES SUR LES QUAIS 401, 402 ET 405 À L'AUTORITÉ PORTUAIRE.
 - .3 EXÉCUTER LES TRAVAUX SELON LES NOTES 2 ET 3 AU DESSIN E1 DE 7. LE SERVICE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SANS COMPTEUR ET LES PRISES R4 ET R5 AU POTEAU 6 ONT ÉTÉ ENLEVÉS PRÉCÉDEMMENT.
 - .4 RECONFIGURER DEUX (2) TRONÇONS DE CÂBLES AÉRIENS TRIPLES DE 120/240 V, 1 PHASE AU POTEAU P6 POUR RACCORDER UN (1) TRONÇON DE CÂBLE RW90 3#1 + 1#6 MIS À LA TERRE DANS UNE TÊTE DE CÂBLE ET UN CONDUIT DE 53 MM EN PVC À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES LE LONG DU POTEAU P6 ET SOUS LA TERRE DANS LA TRANCHÉE MONTRÉE AU DÉTAIL A-A, AVEC UN CONDUIT DE 53 MM EN PVC SUPPLÉMENTAIRE MENANT À UN DISJONCTEUR DE 125 A, 2 PHASES DANS LE PANNEAU A DU NOUVEAU BÂTIMENT D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES, QUI PORTERA L'INSCRIPTION « LAMPES ET PRISE EXISTANTES AUX QUAIS 401, 402 ET 405 ».
 - .5 AU POTEAU P12, INSTALLER UNE PLAQUE NOMINALE LAMACOÏDE INDIQUANT « ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ PROVENANT DU PANNEAU A - CIRCUIT A-72,74 ». REMPLACER LE SOCLE DE COMPTEUR AU POTEAU P12 PAR UNE BOÎTE DE JONCTION NEMA 3R ET DES FILS À ÉPISER.
 - .6 MARQUER TOUS LES CHANGEMENTS SUR LES DESSINS D'APRÈS EXÉCUTION.