

APPENDICE 1 – FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS (1 PAGE)

- 1) Les prix unitaires régiront l'établissement du montant calculé total. Toute erreur arithmétique dans la présente annexe sera corrigée par le Canada.
- 2) Le Canada peut rejeter la soumission si tout prix soumis ne reflète pas raisonnablement le coût d'exécution de la partie des travaux à laquelle ce prix s'applique.

MONTANT FORFAITAIRE

La somme forfaitaire désigne les travaux auxquels s'applique une entente de somme forfaitaire..

- a) Les travaux inclus dans la somme forfaitaire correspondent à tous les travaux non inclus dans le tableau des prix unitaires.

MONTANT FORFAITAIRE (MF)	
Taxes applicables en sus	

TABLEAU DES PRIX UNITAIRES

Le tableau des prix unitaires indique les travaux faisant l'objet d'une entente à prix unitaire.

- (a) Les travaux faisant partie de chaque article sont tels que décrits à la section de référence du devis.
- (b) Le prix unitaire n'inclut pas les montants applicables aux travaux qui ne sont pas inclus dans cet élément de prix unitaire.

N.S. d'article	Renvoi au devis	Catégorie de main-d'œuvre, d'installation ou de matériau	Unité de mesure	Quantité estimative (QE)	Prix unitaire (PU), taxes applicables en sus	Somme calculée (QE x PU) taxes applicables en sus
1.0	Construction de batardeau	Fourniture, installation, entretien et enlèvement.				
1.1		Sacs de sable ordinaires (remplis)	Ch.	573		
1.2		Géomembrane	m ²	643		
1.3		Excavation	m ³	36		
1.4		Remblai	m ³	36		
2.0	Démolition du béton	Découpage, déchiquetage, meulage et transport et élimination de matériaux. Enlèvement, entreposage et réinstallation des clôtures à conserver.				
2.1		Déversoir principal	m ³	83		
2.2		Mur gauche de la culée du déversoir principal	m ³	34		
2.3		Déversoir auxiliaire	m ³	67		
2.4		Mur gauche de la culée du déversoir auxiliaire	m ³	9		

N.S. d'article	Renvoi au devis	Catégorie de main-d'œuvre, d'installation ou de matériau	Unité de mesure	Quantité estimative (QE)	Prix unitaire (PU), taxes applicables en sus	Somme calculée (QE x PU) taxes applicables en sus
3.0	Réparations locales de béton	À coordonner sur place. Fournir le prix unitaire pour chaque type de réparation.				
3.1		Type de réparation 1	m ²	8		
3.2		Type de réparation 2a	m ²	4		
3.3		Type de réparation 2b	m ²	14		
3.4		Type de réparation 2c	m ²	14		
3.5		Type de réparation 3a	m ²	6		
3.6		Type de réparation 3b	m ²	6		
3.7		Type de réparation 4	m ²	4		
4.0	Excavations	Comprend la transportation des matériaux hors du site. Support temporaire du mur à déterminer sur place, à la suite des puits d'essai. Fournir un prix unitaire.				
4.1		Déversoir principal – en amont	m ³	32		
4.2			m ³	73		
4.3		Déversoir principal – en aval				
4.4		Déversoir auxiliaire – en amont et mur parafouilles	m ³	547		
4.5		Déversoir auxiliaire– en aval	m ³	42		
4.6		Carrière d'essai	Ch.	3		
		Support temporaire pour le mur (Conception, fourniture et installation)	Ch.	s. o.		
5.0	Remblayage	Fourniture, mise en place et compactage.				
5.1		Déversoir principal – Enrochement de protection de l'excavation en amont	m ³	110		
5.2		Déversoir principal – Catégorie A en amont	m ³	221		
5.3		Déversoir principal – géotextile en amont	m ²	158		

N.S. d'article	Renvoi au devis	Catégorie de main-d'œuvre, d'installation ou de matériau	Unité de mesure	Quantité estimative (QE)	Prix unitaire (PU), taxes applicables en sus	Somme calculée (QE x PU) taxes applicables en sus
5.4		Déversoir principal – Enrochement avec coulis de 600 à 900 Φ en aval	m ³	58		
5.5		Déversoir principal – géotextile en aval	m ²	50		
5.6		Déversoir auxiliaire– Enrochement par excavation	m ³	190		
5.7		Déversoir auxiliaire– Catégorie A en amont	m ³	106		
5.8		Déversoir auxiliaire– géotextile en amont	m ²	92		
5.9		Déversoir auxiliaire– Enrochement avec coulis de 600 à 900 Φ en aval	m ³	56		
5.10		Déversoir auxiliaire– géotextile en aval	m ²	40		
5.11		Déversoir auxiliaire– Catégorie A pour mur parafouille de la rive gauche	m ³	130		
5.12		Socles en béton – rive droite en amont	m ²	138		
5.13		Socles en béton – rive gauche en amont	m ²	121		
6.0	Béton coulé en place et coffrages	Fourniture et coffrage de béton, y compris, le coffrage, l'armature et la cure.				
6.1		Déversoir principal	m ³	230		
6.2		Déversoir principal – pile centrale	m ³	13		
6.3		Déversoir principal – mur de la culée droite	m ³	37		
6.4		Déversoir principal – mur de la culée gauche	m ³	22		
6.5			m ³	188		
6.6		Déversoir auxiliaire Déversoir auxiliaire – mur de la culée droite	m ³	7		

N.S. d'article	Renvoi au devis	Catégorie de main-d'œuvre, d'installation ou de matériau	Unité de mesure	Quantité estimative (QE)	Prix unitaire (PU), taxes applicables en sus	Somme calculée (QE x PU) taxes applicables en sus
6.7		Déversoir auxiliaire – mur de la culée gauche	m ³	15		
7.0	Mur parafouille en	Fourniture et installation.				
7.1	palplanches	Palplanches	m ²	14		
8.0	Acier divers	Fourniture et installation.				
8.1		Nouveaux garde-corps	m lin.	5.0		
8.2		Enlèvement et installation des garde-corps	m lin.	51		
8.3		Échelle	Ch.	2		
9.0	Injection de coulis dans les trous	Fourniture des matériaux et de tout le matériel requis et exécution. Profondeur des trous forés et les quantités de ciment seront déterminés sur place pendant les travaux				
9.1		Manchons en acier de 80 mm Φ	Ch.	489		
9.2						
9.3		Forages	m lin.	250		
9.4		Coulis	m ³	75		
		Injection de coulis des raccords	Ch.	112		
MONTANT CALCULÉ TOTAL (MCT) Taxes applicables en sus						

MONTANT SOUMISSIONNÉ TOTAL (PF + MCT) Taxes applicables en sus	
--	--