



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure,
800 rue de la Gauchetière Ouest
Voir aux présentes - See herein
Montréal
Québec
H5A 1L6

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure,
800 rue de la Gauchetière Ouest
Voir aux présentes - See herein
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Réfection murs Canal Lachine-Bief 3	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE520-180515/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client R.077223.110	Date 2017-08-23
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-255-14435	
File No. - N° de dossier MTC-7-40101 (255)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-09-14	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Desforges, Julie	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc255
Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3413 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EE520-180515/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
MTC255

Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.077223.110

File No. - N° du dossier
MTC-7-40101

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

ADDENDA 1

Réfection des murs du Canal-de-Lachine, Bief 3 - Secteur 11 Canal Lachine, Montréal, Québec

Veuillez trouver ci-inclus l'addenda susmentionné qui fait partie intégrante des documents de soumission.

La date de clôture pour le projet mentionné ci-dessus a été reportée au 14 septembre 2017, 14h00.

Retirer l'Appendice 1 et la remplacer par celui-ci :

APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS (1 page)

- 1) Les prix unitaires seront retenus pour établir le montant total des prix calculés. Toute erreur arithmétique à cet appendice sera corrigée par le Canada.
- 2) Le Canada peut rejeter la soumission si quelconque des prix soumis ne tient pas fidèlement compte du coût de l'exécution de la partie des travaux à laquelle ce prix s'applique.

MONTANT FORFAITAIRE

Le montant forfaitaire désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix forfaitaire.

- (a) Les travaux inclus dans le montant forfaitaire représentent tous les travaux qui ne sont pas inclus dans le tableau des prix unitaires.

TABLEAU DES PRIX UNITAIRES

Le tableau des prix unitaires désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix unitaires.

- a) Les travaux faisant partie de chaque article sont tels que décrits aux sections du devis en référence.
- b) Le prix unitaire ne doit pas inclure de montants pour des travaux qui ne sont pas inclus aux articles de prix unitaires.

Item	DESCRIPTION DES ARTICLES	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire	Total (\$)
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ENTREPRENEUR					
1.3.1	ORGANISATION DE CHANTIER	Global	1		\$
1.3.2	MAINTIEN DE LA CIRCULATION ET SIGNALISATION TEMPORAIRE	Global	1		\$
1.3.3	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PANNEAUX SPÉCIAUX POUR LES BESOINS DU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE	m ²	20		\$
1.3.4	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, GESTION DES EAUX ET GESTION DES MATÉRIEAUX CONTAMINÉS	Global	1		\$
SOUS TOTAL - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ENTREPRENEUR					\$
RÉFECTION DU MUR SECTEUR 11					
1.3.5	TRAVAUX POUR ÉQUIPEMENTS DIVERS				
1.3.5.1	Enlèvement, remise au propriétaire, disposition ou entreposage temporaire ainsi que remise en état et réinstallation des équipements existants	Global	1		\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EE520-180515/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
MTC255

Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.077223.110

File No. - N° du dossier
MTC-7-40101

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Item	DESCRIPTION DES ARTICLES	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire	Total (\$)
1.3.5.2	Enlèvement et réinstallation des pavés unis existants	Global	1		\$
1.3.5.3	ANNULÉ	-	-	-	-
1.3.5.4	Transport, fourniture, préparation et installation des nouvelles lisses de garde-corps à remplacer	m. Lin.	200		\$
1.3.5.5	Transport, préparation et installation des nouveaux poteaux de garde-corps à remplacer	Unité	35		\$
Sous-total – TRAVAUX POUR ÉQUIPEMENTS DIVERS					\$
1.3.6	TRAVAUX DE DÉMOLITION				
1.3.6.1	Démolition, transport et disposition de l'enrobé bitumineux existant de la piste du Canal-de-Lachine	Global	1		\$
1.3.6.2	Démolition, transport et disposition ou entreposage temporaire du béton des bases de bollards désolidarisées du mur ainsi que des bases de lampadaires, de garde-corps, de poteaux, de monuments et de stèles existants	Global	1		\$
1.3.6.3	Démolition, transport et disposition du béton du mur de couronnement et des bases de bollards ancestraux construites à même le mur	Global	1		\$
1.3.6.4	Démolition partielle, transport et disposition du béton de la face avant et du dessus du mur de soutènement existant à réparer	Global	1		\$
1.3.6.5	Chambres de vannes, vannes, conduites et borne-fontaine existantes à démolir	Global	1		\$
1.3.6.6	Démolition, transport et disposition des lampadaires	Global	1		\$
Sous-total – TRAVAUX DE DÉMOLITION					\$
1.3.7	BÉTON ET TRAVAUX ASSOCIÉS				
1.3.7.1	Fourniture et mise en place du béton pour le nouveau mur de couronnement incluant les bases pour bollards attachés au mur	m³	4 350		\$
1.3.7.2	Fourniture et mise en place du béton (coulé en place ou projeté) pour les travaux de réfection du béton sans surépaisseur de la face avant et du dessus du mur de soutènement existant à réparer	m³	495		
1.3.7.3	ARTICLE ANNULÉ ET REMPLACÉ PAR 1.3.11.2	-	-	-	-
1.3.7.4	Réinstallation des bases de béton existantes conservées pour bollards ancestraux (désolidarisées du mur), monuments, poteaux historiques et stèles	Global	1		\$
1.3.7.5	Fourniture et mise en place de nouvelles bases de béton (si requis) pour support des bollards ancestraux, monuments, poteaux historiques, stèles ou autre élément	Unité	5		\$
1.3.7.6	Fourniture et mise en place du béton des nouveaux blocs d'ancrage pour tirants à l'arrière du mur de couronnement	Global	1		\$
Sous-total – BÉTON ET TRAVAUX ASSOCIÉS					\$
1.3.8	OUVRAGES MÉTALLIQUES				
1.3.8.1	Fourniture et mise en place des tirants et accessoires à l'arrière du mur de couronnement	Global	1		\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EE520-180515/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
MTC255

Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.077223.110

File No. - N° du dossier
MTC-7-40101

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Item	DESCRIPTION DES ARTICLES	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire	Total (\$)
1.3.8.2	ARTICLE ANNULÉ	-	-	-	-
1.3.8.3	Fourniture et mise en place des nouveaux échelons d'époque	Unité	106		\$
Sous-total – OUVRAGES MÉTALLIQUES					\$
1.3.9	TRAVAUX CIVILS				
1.3.9.1	ARTICLE ANNULÉ				\$
1.3.9.2	Excavation, transport et disposition ou mise en dépôt temporaire (si requis) des déblais et matériaux d'excavation pour la réfection du mur	Global	1		\$
1.3.9.3	Suppléments pour disposition et élimination hors site des déblais et matériaux contaminés				
1.3.9.3.1.1	Supplément pour disposition/élimination des matériaux de déblai dont la concentration en contaminants, après caractérisation, est située dans la plage A-B	t.m.	23 000		\$
1.3.9.3.1.2	Supplément pour disposition/élimination des matériaux de déblai dont la concentration en contaminants, après caractérisation, est située dans la plage B-C	t.m.	17 000		\$
1.3.9.3.1.3	Supplément pour disposition/élimination des matériaux de déblai dont la concentration en contaminants, après caractérisation, est supérieure au critère C et inférieure à la valeur limite du RESC	t.m.	1 000		\$
1.3.9.3.1.4	Supplément pour disposition/élimination des gros cailloux ou grosses roches dont le volume est supérieur à 1 mètre cube	m³	25		\$
1.3.9.3.1.5	ARTICLE ANNULÉ	-	-	-	-
1.3.9.4	Remblayage contrôlé derrière le mur, excluant la fondation et la sous-fondation de la nouvelle piste polyvalente, avec matériaux granulaires approuvés provenant des déblais caractérisés sur le site	t.m.	654		\$
1.3.9.5	Remblayage contrôlé derrière le mur, excluant la fondation et la sous-fondation de la nouvelle piste polyvalente, avec matériaux d'emprunt de type MG-112	t.m.	11 785		\$
1.3.9.6	Remblayage contrôlé derrière le mur, excluant la fondation et la sous-fondation de la nouvelle piste polyvalente, avec matériaux d'emprunt de type MG-80	t.m.	24 030		\$
1.3.9.7	Remblayage contrôlé sous les nouvelles infrastructures, excluant la fondation et la sous-fondation de la nouvelle piste polyvalente, avec matériaux d'emprunt de type MG-20	t.m.	1 580		\$
1.3.9.8	ARTICLE ANNULÉ ET REMPLACÉ PAR 1.3.12	-	-	-	-
1.3.9.9	Travaux de terre végétale et engazonnement	Global	1		\$
1.3.9.10	Travaux de plantation (arbres à réinstaller si requis)	Unité	10		\$
1.3.9.11	Barbacanes, matériaux filtrants et géotextiles	Global	1		\$
Sous-total – TRAVAUX CIVILS					\$
1.3.10	ÉQUIPEMENTS DIVERS				
1.3.10.1	Passerelle temporaire à l'écluse #4	Global	1		\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EE520-180515/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
MTC255

Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.077223.110

File No. - N° du dossier
MTC-7-40101

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Item	DESCRIPTION DES ARTICLES	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire	Total (\$)
1.3.10.2	Remise en état des supports de connexion des tirants et coordination pour la réinstallation des quais flottants à l'écluse #4	Global	1		\$
Sous-total – ÉQUIPEMENTS DIVERS					\$
1.3.11	ÉLECTRICITÉ				
1.3.11.1	Installation de lampadaires	Unité	26		\$
1.3.11.2	Bases de béton pour lampadaires	Unité	26		\$
1.3.11.3	Conduits en PVC	m linéaire	1980		\$
1.3.11.4	Conducteurs	m linéaire	2 970		\$
1.3.11.5	Boîtes de tirage au sol	Unité	1		\$
1.3.11.6	Modification du panneau d'alimentation et contrôle	Global	1		\$
1.3.11.7	Vérifications électrotechniques	Global	1		\$
1.3.11.8	Dispositifs antivol de câblage	Unité	13		\$
Sous-total – ÉLECTRICITÉ					\$
1.3.12	PISTE POLYVALENTE				
1.3.12.1	Couche de sous fondation granulaire – 400mm MG 56	t.m.	4740		\$
1.3.12.2	Couche de fondation granulaire – 150mm MG 20	t.m.	1540		\$
1.3.12.3	Revêtement de chaussée bitumineux – 50mm EB 10C	t.m.	440		\$
1.3.12.4	Signalisation et Marquage de chaussée	Global	1		\$
Sous-total – PISTE POLYVALENTE					\$
1.3.13	DÉVIATIONS TEMPORAIRES DE LA PISTE POLYVALENTE				\$
1.3.13.1	Travaux préparatoires	Global	1		\$
1.3.13.2	Déviations temporaires de la piste polyvalente	m²	680		\$
1.3.13.3	Remise en état des lieux après les travaux	Global	1		\$
Sous-total – DÉVIATIONS TEMPORAIRES DE LA PISTE POLYVALENTE					\$
SOUS TOTAL - RÉFECTION DU MUR SECTEUR 11					\$
GRAND TOTAL					\$

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMENTENT INCHANGÉES.