

Partie 1 Général

1.1 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

- .1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec des matériaux et du matériel.
- .2 Ne pas surcharger ni permettre de ne surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en compromettre l'intégrité.
- .3 Dans la mesure du possible, la machinerie et les équipements nécessaires à l'exécution des travaux devront être positionnés sur la terre ferme, et non sur la structure du quai commercial.

1.2 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

- .1 Il sera permis à l'Entrepreneur de se stationner sur le chantier.

1.3 BUREAU DU SURVEILLANT DE CHANTIER

- .1 L'Entrepreneur n'est pas tenu de fournir une roulotte de chantier pour le surveillant de chantier.

1.4 BUREAUX DE L'ENTREPRENEUR

- .1 L'Entrepreneur est autorisé à installer une roulotte de chantier sur le site.
- .2 L'emplacement de la roulotte de chantier devra être autorisé par le Représentant ministériel.
- .3 L'électricité, l'eau potable et les services de communications ne seront pas fournis à l'Entrepreneur.

1.5 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS

- .1 Le Représentant ministériel ne fournira pas les services d'entreposage de matériaux, matériel et outils.

1.6 NETTOYAGE

- .1 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d'emballage.
- .2 Enlever la poussière et la boue des chaussées revêtues en dur.
- .3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
- .4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les matériaux/matériels récupérés.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET

- .1 Sans objet.

Gaspé (Sandy Beach)
Réparation du béton et joints du quai à divers endroits
Projet : R.069019.001

Section 01 52 00
INSTALLATIONS DE CHANTIER
Page 2

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION