



3077 RUE PEUGEOT  
SUITE 203  
LAVAL (QUÉBEC)  
H7L 5C4

T 450 934 7440

architecte@casoni.ca  
www.casoni.ca

## AGENCE PARCS CANADA

### **Maison Sir George-Étienne Cartier**

458 rue Notre-Dame Est  
Montréal H2Y 1C8

### Réfection de la toiture

Projet no. 45384692

Appel d'offres no. : 5P201-17-5089

ADDENDA NO. 1

2 pages

2 plans de structure

Le 13 septembre 2017



## .1 GÉNÉRALITÉS

1. Le présent addenda fera partie des documents de soumission.
2. Le soumissionnaire qui néglige de prendre connaissance du présent Addenda ne peut réclamer aucune compensation supplémentaire.

## .2 ARCHITECTURE

1. Pour permettre l'installation des ancrages des lignes de vie, l'entrepreneur devra faire des travaux intérieurs au niveau des plafonds :
  1. L'entrepreneur devra s'assurer d'installer les protections temporaires nécessaires afin d'éviter la propagation de la poussière découlant des travaux intérieurs et exécuter le nettoyage final (voir devis section 01 74 11).
  2. Pour les ancrages se situant vis-à-vis un plafond suspendu, l'entrepreneur devra enlever et réinstaller les tuiles vis-à-vis les ancrages à installer. De plus, l'entrepreneur devra s'assurer de ragréer le gypse coupe-feu sous le plafond suspendu sur toute la surface qui aura préalablement été démolie pour faire l'installation des ancrages de ligne de vie.
  3. Pour les ancrages se situant vis-à-vis un plafond de gypse, l'entrepreneur devra faire l'ouverture de celui-ci et prévoir le ragréage du plafond, incluant la peinture de ce dernier.
  4. Dans la salle mécanique, plusieurs éléments mécaniques et électriques se trouvent près du plafond fini, l'emplacement exact des ancrages sera déterminé sur place. Dans ce local, l'entrepreneur devra faire l'ouverture du plafond de gypse, prévoir son ragréage ainsi que la peinture de ce dernier.

## .3 INGÉNIERIE

1. Des travaux en structure sont à inclure aux travaux, voir les deux (2) plans joints.

**FIN DE L'ADDENDA**