



1
E2.6
1:100
5TH FLOOR - SOUTH POWER & SYSTEMS - DEMOLITION WORK
5ÈME ÉTAGE SUD - COURANT ET SYSTÈMES - TRAVAUX DE DÉMOLITION



2
E2.6
1:50
5TH FLOOR NORTH ELECTRICAL ROOM DETAIL - DEMOLITION WORK
5ÈME ÉTAGE DÉTAIL DE LA SALLE ÉLECTRIQUE NORD - TRAVAUX DE DÉMOLITION



3
E2.6
1:50
5TH FLOOR SOUTH ELECTRICAL ROOM DETAIL - DEMOLITION WORK
5ÈME ÉTAGE DÉTAIL DE LA SALLE ÉLECTRIQUE SUD - TRAVAUX DE DÉMOLITION

DRAWING NOTES / NOTES DU DESSIN

1

SPECIAL: DISCONNECT AND REMOVE ALL EXISTING ELECTRICAL DEVICES AS INDICATED. REMOVE ALL WIRING, CONDUITS AND GRD BOXES BACK TO PANELS AND MAKE SAFE.

ÉTOUFE: DÉBRANCHER ET RETIRER TOUS LES DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES TEL QU'INDIQUÉ. RETIRER TOUT LE CÂBLAGE, CONDUITS ET LES BOÎTES DE DISTRIBUTION, EN REVENANT JUSQU'AU PAINNAU ET SÉCURISER.

2

EXISTING ELECTRICAL PANELS 581 AND 501 TO BE REPLACED WITH NEW 347/600V, 3A, 225A, 42 CIRCUIT ELECTRICAL PANEL. DISCONNECT EXISTING MAIN FEEDS AND RECONNECT NEW TO EXISTING CIRCUITS. EXTEND CONDUIT AND WIRING AS REQUIRED. REFERENCE DRAWING E2.17 FOR NEW PANEL SCHEDULES.

PAINNAUX ÉLECTRIQUES EXISTANTS 581 ET 501 À ÊTRE REMPLACÉS AVEC NOUVEAUX PAINNAUX ÉLECTRIQUES DE 347/600V, 225A, 42 CIRCUITS. DÉBRANCHER LES PAINNAUX EXISTANTS ET REBRANCHER LES NOUVEAUX PAINNAUX AUX CIRCUITS EXISTANTS. PROLONGER LE CÂBLAGE ET CONDUIT SELON LES BESOINS. SE RÉFÉRER AU DESSIN E2.17 POUR LES NOUVELLES NOMENCLATURES DES PAINNAUX.

3

EXISTING ELECTRICAL PANELS 582, 583, 584, 502, 503, 504 AND 505 TO BE REPLACED WITH NEW 120/208V, 3A, 225A, 72 CIRCUIT ELECTRICAL PANEL. DISCONNECT EXISTING MAIN FEEDS AND RECONNECT NEW TO EXISTING CIRCUITS. EXTEND CONDUIT AND WIRING AS REQUIRED. REFERENCE DRAWING E2.18 FOR NEW PANEL SCHEDULES.

PAINNAUX ÉLECTRIQUES EXISTANTS 582, 584, 502, 503, 504 ET 505 À ÊTRE REMPLACÉS AVEC NOUVEAUX PAINNAUX ÉLECTRIQUES DE 120/208V, 225A, 72 CIRCUITS. DÉBRANCHER LES PAINNAUX EXISTANTS ET REBRANCHER LES NOUVEAUX PAINNAUX AUX CIRCUITS EXISTANTS. PROLONGER LE CÂBLAGE ET CONDUIT SELON LES BESOINS. SE RÉFÉRER AU DESSIN E2.17 POUR LES NOUVELLES NOMENCLATURES DES PAINNAUX.

4

DISCONNECT AND REMOVE EXISTING ELECTRICAL PANEL 585 AND 506 AS SHOWN. REMOVE CONDUIT, WIRING AND ASSOCIATED DISCONNECT SWITCH BACK TO SOURCE AND MAKE SAFE.

DÉBRANCHER ET RETIRER LES PAINNAUX EXISTANTS 585 ET 506 TEL QU'INDIQUÉ. RETIRER LE CÂBLAGE, CONDUIT ET DISCONNECTEURS, EN REVENANT JUSQU'À LA SOURCE ET SÉCURISER.

5

RELOCATE EXISTING SPLITTER AS REQUIRED TO ACCOMMODATE NEW PANEL LENGTH. EXTEND CONDUIT AND WIRING AS REQUIRED TO SUIT.

DÉPLACER LE RÉPARTITEUR EXISTANT TEL QUE NÉCESSAIRE POUR ACCOMMODER LA LONGUEUR DES NOUVEAUX PAINNAUX. PROLONGER LE CONDUIT ET CÂBLAGE SELON LES BESOINS.

Public Works and Government Services Canada

Travaux publics et services gouvernementaux Canada

73 Breezehill Avenue North
Ottawa, ON K1Y 2H6
tel: 613.232.4499
fax: 613.232.4187
www.4te.ca

GOODKEY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED
1688 Woodward Dr. 613 222-5111 Voice
Ottawa, Ontario 613 222-5115 Fax
Canada K2C 3B8 www.gweal.com Web
GWL, Project: 2016-313

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the departmental Representative of all discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le Représentant du Ministère de toute divergence.

| revisions | description | date |
|-----------|--|------------|
| 04 | ISSUED FOR TENDER-REVISION/DOCUMENT DE SOUMISSION - RÉVISION | 2017/06/20 |
| 03 | ISSUED FOR TENDER / DOCUMENT DE SOUMISSION | 2017/05/19 |
| 02 | ISSUED FOR BEE REVIEW | 2017/03/16 |
| 01 | ISSUED FOR BEE REVIEW | 2017/02/16 |

A

C

A detail no.
no. du détail

B location drawing no.
sur dessin no.

C drawing no.
dessin no.

A

B

C

project PLACE DU CENTRE
WP. 2.0 SWING SPACE
FIT-UP
MT. 2.0 AMÉNAGEMENT
DE LOCAUX
TRANSITOIRES
200 PROMENADE DU PORTAGE, GATINEAU, QC

drawing 5TH FLOOR SOUTH
POWER AND SYSTEMS
DEMOLITION WORK
5ÈME ÉTAGE SUD
COURANT ET SYSTÈMES
TRAVAUX DE DÉMOLITION

Designed By A. GIRARD Conçu par
Date JULY 2016 (yyyy/mm/dd)

Drawn By E. DROUIN Dessiné par
Date JULY 2016 (yyyy/mm/dd)

Reviewed By R. BOIVIN Examiné par
Date JULY 2016 (yyyy/mm/dd)

Approved By Approuvé par
Date (yyyy/mm/dd)

Tender MICHELLE DES BECQUETS Soumission

Project Manager Administrateur de projets

Project no. No. du projet
R.077222

Drawing no. No. du dessin
E2.6/R1

PWGSC-A0 (1189x841)