

SOCIÉTÉ D'INGÉNIERIE



740, rue Notre-Dame Ouest
Bureau 900
Montréal (Québec) H3C 3X6
Canada

Le 31 octobre 2017

Le présent addenda fait partie des documents du contrat et devra être lu conjointement avec les documents.

Cet addenda a pour but de renseigner les soumissionnaires sur des additions et des modifications apportées aux documents. Dans le cas de modification, les clauses du présent addenda ont priorité sur celles des chapitres du devis.

STRUCTURE

1. Plan S-03

a. Treillis métallique galvanisé :

- Sur les détails de réparation de béton, tout le treillis métallique doit être galvanisé (incluant sur le détail réparation lorsque l'armature existante est dégagée)

b. Quantité d'armature à remplacer :

- Pour fin de soumission, prévoir 400 kg d'armature à remplacer

– FIN DE L'ADDENDA –

	Nom en lettres moulées	Signature	Date (année/mois/jour)
Émis par	Frédéric Fortin, ing.		2017-10-31

