



NOTES DE SCHÉMA :

- FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU SYSTÈME DE FILTRATION EN PROFONDEUR TRIPLEX. VEUILLEZ CONSULTER LE SCHÉMA 4/M3 POUR LE NOUVEAU RÉSERVOIR DE FILTRATION COMPATIBLE AVEC LA VANNE ILLUSTRANT LES TUYAUX DE RACCORD AVEC LE SYSTÈME EXISTANT.
- PURGER LES TUYAUX EXISTANTS ALLANT DES POMPES D'EAU DE RIVIÈRE VERS LE SYSTÈME DE FILTRATION ET DU SYSTÈME DE FILTRATION VERS L'ÉQUIPEMENT DE TRAITEMENT CONFORMÉMENT AUX « SPÉCIFICATIONS 23 08 02 NETTOYAGE ET MISE EN ROUTE DES SYSTÈMES DE TUYAUTERIE MÉCANIQUES. » VEUILLEZ CONSULTER LES SCHÉMAS 1/M3 ET 2/M3 POUR LES TUYAUX À PURGER AU SOUS-SOL ET AU 2E ÉTAGE, RESPECTIVEMENT. VEUILLEZ CONSULTER LE SCHÉMA 5/M3 POUR UN APERÇU DU PROCESSUS GLOBAL.

Canada

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Real Property Branch
Direction générale des biens immobiliers

RSG ENGINEERING INC.

80 TIPPERARY PVT., NEPEAN, ON K2J 2T3
TELEPHONE: (613) 721-0880
COURRIEL: goubko@rsgeng.com



L'entrepreneur est tenu de vérifier les dimensions et les conditions sur site et d'immédiatement informer le représentant du Ministère en cas de disparité.

révisions	description	date
3	ÉMIS POUR L'OFFRES	2018/01/17
2	ÉMIS POUR RÉVISION À 100%	2017/12/05
1	SOUVIS POUR RÉVISION À 99%	2017/11/24

A	A
C	B C

project project
REPLACEMENT DES FILTRES À SABLE DE CCR DE LA RUE CLIFF
1 FLEET ST., OTTAWA, ON

drawing dessin
MÉCANIQUE : NOUVEAUX TRAVAUX DU REZ-DE-CHAUSSÉE

Designed By	C.G., R.G.	Conçu par
Date	2017/11/24	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	C.G.	Dessiné par
Date	2017/11/24	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	R.G.	Examiné par
Date	2017/11/24	(yyyy/mm/dd)
Approved By	R.G.	Approuvé par
Date	2017/11/24	(yyyy/mm/dd)
Tender	SEBASTIEN BLAIS	Soumission
Project Manager	Administrateur de projets	
Project no.	No. du projet	
	R.084332	

Drawing no. No. du dessin
M-2